

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn: **Przebudowa drogi gminnej nr 119048G wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż działki drogowej nr 46 w m. Swochowo**

**Znak sprawy: ZP.271.47.2022**

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o dyspozycje zawarte w art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), odpowiada na pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

### **Pytanie nr 1:**

Zwracam się do Państwa z prośbą, o dołączenie do dokumentacji przetargowej schematu 1-kreskowego oświetlenia drogowego. Ponadto proszę, o dołączenie schematu 1-kreskowego dla przebudowywanych kabli energetycznych nN oraz schematu strukturalnego dla przebudowywanej sieci telekomunikacyjnej. Oraz schematu dla kanału technologicznego. Niezbędne jest to, celem rzetelnej wyceny prac robót budowlano-montażowych branży elektrycznej oraz telekomunikacyjnej.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*W załączeniu schemat instalacji oświetleniowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Typowy przekrój kanału technologicznego zostało dołączony do opisu.*

### **Pytanie nr 2:**

Jakie przekroje kabli energetycznych oraz kabli telekomunikacyjnych są do przebudowy?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*W załączeniu schemat instalacji oświetleniowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Typowy przekrój kanału technologicznego zostało dołączony do opisu.*

### **Pytanie nr 3:**

Ponadto proszę, o udzielenie informacji odnośnie wysięgnika dla słupa dla doświetlenia przejścia dla pieszych. W kosztorysie ujęty jest, a w dokumentacji projektowej brak informacji.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Dł. wysięgnika 2,0m.*

### **Pytanie nr 4:**

Czy na słupie doświetlenia przejścia dla pieszych należy zamontować migający wskaźnik LED 6W? Jak tak, to na jakiej wysokości?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, 2 metry od poziomu drogi.*

### **Pytanie nr 5:**

Prosimy o potwierdzenie, że długość odcinka próbnego jest większa od przedmiotowej drogi w Swochowie określonej w postępowaniu i wynosi 1 km.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający potwierdza.*

### **Pytanie nr 6:**

Prosimy o potwierdzenie konstrukcji odcinka próbnego:

- w-wa wiążąca AC 0/8 W - grubość 2 cm - w-wy wiążące zaczynają się od uziarnień 0/11
- w-wa wiążąca 0/16 W grubości 5 cm
- w-wa ściernalna - AC 11 S grubości 4 cm

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający potwierdza.*

**Pytanie nr 7:**

Dla jakiej kategorii ruchu należy przyjąć mieszanki bitumiczne na odcinku próbnym.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Mieszanki bitumiczne na odcinku próbnym należy przyjąć takie same jak na odcinku podstawowym to jest KR3 - KR4*

**Pytanie nr 8:**

Czego dotyczy załączony przez inwestora przedmiar drogi w Lękwicy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Przedmiar drogi w Lękwicy dotyczy wykonania odcinka próbnego drogi.*

**Pytanie nr 9:**

Proszę o udostępnienie przekroju odcinka próbnego. Błędna pozycja dotycząca pozycji poboczy w przedmiarze odcinka próbnego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający nie dysponuje przekrojem odcinka próbnego. Na istniejącej nawierzchni betonowej o szerokości 3 m należy ułożyć konstrukcję drogi jak w przedmiarze robót na odcinek próbny. Wzdłuż drogi na odcinku 1 km należy wykonać obustronne pobocza z kruszywa łamanego o gr. 10 cm i szerokości 0,75 m ( $1000*3,0*0,75*2=4.500,00$  m<sup>2</sup>). Pozycja dotycząca poboczy jest prawidłowa.*

**Pytanie nr 10:**

Prosimy o potwierdzenie, że grubość w-w bitumicznych jakie należy sfrezować wynosi 4 cm.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Frezowanie polega na całkowitym usunięciu warstwy bitumicznych istniejącej nawierzchni asfaltowej. Konstrukcja projektowanej nawierzchni bitumicznej drogi zg. z dokumentacją projektową.*

Wójt Gminy Słupsk  
Barbara Dykier