



NR.1



- WARSTWY PROJEKTOWANEJ POSADZKI ŁAZIENKI PARTERU**
- PLYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIŻZOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 40x40cm
 - IZOLACJA – PŁYNA FOLIA WYMIĘTA NA ŚCIANY
 - WYLEWKA CEMENTOWA POZIOMUJĄCA 7cm
 - STROPIAN TWARDY POSADZKOWY 5 cm
 - FOLIA PCV WYMIĘTA NA ŚCIANY
 - ISTNIEJĄCA POSADZKA NA GRUNIE, WYCZYSZCZ I WYPEŁNIĆ UBYTKI



PRZEDPOKÓJ
2,0 m2

PRZEDPOKÓJ
5,6 m2

poziomy odcinek kanału wentylacyjnego obudować
płytą gk na ruszcie systemowym oraz docieplić –
5cm wełna mineralna

PRACOWNIA PROJEKTOWA k a t arch. Piotr Ludwig ul. (0) 663 776 458 email: p.ludwig@kat.pl 44-100 GUMICE, ul. DĄSZKOWSKIEGO 183		INWESTOR ZBM II TBS UL. WARSZAWSKA 35b 44-100 GUMICE	
Temat projektu, adres inwestycji PROJEKT PRZEBUDOWY MIESZKANIA GŁÓWNYCH NR 1,2 I PODZIEMNE POMIESZCZENI ŁAZIENKI W BUDYNKU PRZY UL. WITA STWOSZA 46 44-100 GUMICE		dz. nr 1687 obręb: SZOBSZOWICE	
RZUT PARTERU m.nr 1 – STAN PROJEKTOWANY		Tom 1	
projektant mgr inż. arch. Piotr Ludwig	podpis	tytuł PBW	data CZERWIEC 2020
nr rysunku P1		skala 1:50	ARCH-BUD