

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.432		
d.1	0119-03					
2	KNNR 6 0103-03	Ścięcie poboczy gruntowych wraz z wywozem urobku poza teren budowy na szerokości 1,0m	m ²	864.000		
d.1	analogia					
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne	m ²	2249.000		
d.1	03					
4	KNR 2-31	Rozębranie przepustów rurowych wraz z wywozem materiału poza teren budowy	m	8.000		
d.1	0816-01					
2	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
5	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe - rury PEHD o średnicy 40 cm wraz z odtworzeniem nawierzchni	m	8.000		
d.2	06					
6	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	2.000		
d.2	03					
7	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	2249.000		
d.2	02					
8	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	1608.000		
d.2	07					
9	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) na nawierzchni jezdni i zjazdów Krotność = 1.25	m ²	1608.000		
d.2	02					
10	KNNR 6 0113-0	Nawia poboczy z kruszyw łamanych Krotność = 0.25	m ²	648.000		
d.2	0					
3	45400000-1	Roboty wykończeniowe				
11	KNNR 6 0703-01	Bariery ochronne stalowe	m	24.000		
d.3	01					
12	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	1.000		
d.3	01					
13	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	3.000		
d.3	04					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: