


LEGENDA:

- ① - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC16S grub. 5 cm dla KR1
- ② - podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C_{NR} stabilizowanej mechanicznie grub. śr. 25 cm
- ③ - pokocze żwirowe grub. 8 cm

PRZEKRÓJ NA ODCINKU: 0+000 - 1+574



NAZWA RYSUNKU	PRZEKRIJE NORMALNE	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej na odc. Nierosno - kol. Nierosno	
INWESTOR	Związek Powiatowo Gminny "Dębina", ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100, Sokółka	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA 1:50
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PROJEKTANT: mgr inż. Michał Rećko nr upraw. PDL/0136/PWBD/21	
	ASYSTENT PROJEKTANTA: inż. Konrad Lewkowski	
DATA OPRACOWANIA: 31.08.2023 r.		