




PRZEKRÓJ NA ODCINKACH: 0+000 - 0+550




Zjazd - nawierzchnia żwirowa



Zjazd - nawierzchnia żwirowa



- LEGENDA:
- 1 - warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC16S grub. 5 cm dla KR1
 - 2 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C_{NR} stabilizowanej mechanicznie grub. śr. 25 cm
 - 3 - pobocze żwirowe grub. 8 cm
 - 4 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{NR} stabilizowanym mechanicznie grub. śr. 25 cm
 - 5 - nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{NR} stabilizowanym mechanicznie grub. śr. 20 cm



NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJE NORMALNE	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bagów	
INWESTOR	Związek Powiatowo-Gminny "Dębina", ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA 1:50
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PROJEKTANT:	
	mgr inż. Michał Recko	
	nr upraw. PDL/0136/PWB0/21	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	ASYSTENT PROJEKTANTA:	
	inż. Konrad Lewkowski	
	DATA OPRACOWANIA 31.08.2023 r.	