

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

TYTUŁ ZADANIA: "Budowa pochylni przy wejściu do parku w Sośnicowicach od strony budynku GCSK"-  
opracowanie dokumentacji projektowej

ADRES OBIEKTU: Sośnicowice ul. Szprynek nr 2593/89, 2590/72,  
2639/89.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Sośnicowice  
ul. Rynek 19  
44-153 Sośnicowice  
tel. 32 2387191, fax 32 2387555, email: um@sosnicowice.pl

CPV:  
71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

## 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej dla budowy pochylni dla wózków inwalidzkich, rowerów oraz wózków dziecięcych przy wejściu do parku w Sośnicowicach od strony budynku GCSK wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację zadania.

### 1.1 Opis stanu istniejącego:

Istniejące wejście do parku realizowane jest za pomocą schodów terenowych wykonanych z kostki betonowej. Przy schodach znajdują się skarpy o różnym nachyleniu, na których należy zlokalizować pochylnię (załącznik nr 7-zdjęcia).

### 1.2 Warunki wyjściowe dla prac projektowych:

- a. Różnica terenu pomiędzy chodnikiem przy budynku a chodnikiem przy parku wynosi ok. 2,2m,
- b. Pochylnię należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami w odniesieniu do takich budowli,
- c. Wykończenie pochylni z kostki betonowej ograniczonej obrzeżami,
- d. Należy zaprojektować pionowe elementy bezpieczeństwa w postaci balustrady,
- e. Szerokość pochylni dostosowana do warunków terenowych, nie węższa niż 1,5m,
- f. Możliwe warianty lokalizacyjne pochylni podano w załączniku nr 6,
- g. Należy zaprojektować chodnik o szer. 1,5m wykończony kostką betonową z obrzeżami w przypadku realizacji pochylni wg wariantu nr 3 (wg załącznika nr 6). Chodnik należy zlokalizować od ul. Szprynek do istniejącego chodnika za budynkiem GCSK,
- h. Lokalizacja inwestycji: 44-153 Sośnicowice, ul. Szprynek 1. Działka o nr ewidencyjnym **2593/89, 2590/72, 2639/89, obręb [0007] Sośnicowice**. Działki stanowią własność komunalną Gminy Sośnicowice.

### 1.3 Zakres opracowania dokumentacji projektowej:

- a. Inwentaryzacja wysokościowo-sytuacyjna istniejącego terenu,
- b. Zagospodarowanie terenu z podaniem charakterystycznych parametrów oraz wymiarów umożliwiających realizację robót budowlanych,
- c. Profil podłużny pochylni,
- d. Warstwy konstrukcyjne pochylni i chodnika,
- e. Rozwiązania balustrady na pochylni,
- f. Szczegóły konstrukcyjne oraz połączenia z istniejącymi elementami,
- g. Ewentualne rozbiórki istniejących elementów,
- i. Dokumentację należy opracować w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.

## 2. Szczegółowy zakres oraz forma dokumentacji projektowej:

2.1 Projekt budowlany - wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (w tym w razie konieczności mapa do celów projektowych) w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę, realizację robót budowlanych w liczbie 4 egzemplarzy,

2.2 Przedmiar robót, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar lub jednostkowych nakładów rzeczowych w liczbie 2 egzemplarzy

2.3 Kosztorys inwestorski w układzie wg przedmiaru 2 egz.

2.4 Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 3 egz.

2.5 Wersja elektroniczna całości dokumentacji na nośniku elektronicznym 1 egz.

- 2.6 Całość dokumentacji należy wykonać zgodnie z art.29 ust.3 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r.poz.z późn. zm.), unikając znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
- 2.7 Projekt powinien zawierać wszystkie jednoznaczne i niezbędne do realizacji rysunki lub opisy. Dla dokumentacji winien być opracowany przedmiar i kosztorys inwestorski.
- 2.8 Opracowanie winno zawierać kompletną dokumentację projektową pchylni wraz ze wszystkimi niezbędnymi do realizacji pozwoleniami i uzgodnieniami, na podstawie których Zamawiający uzyska zgłoszenie robót bez wymaganego pozwolenia na budowę.

### **3. Pozostałe wymagania Zamawiającego:**

- 3.1 W trakcie wykonywania zamówienia, Wykonawca będzie na bieżąco konsultował z Zamawiającym wszystkie rozwiązania, a zwłaszcza te, mające istotny wpływ na koszty realizacji budowli.
- 3.2 Dokumentacja musi zostać opracowana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń.
- 3.3 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres minimum 36 miesięcy, licząc od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
- 3.4 Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym.