

Powiat Ostrzeszowski  
ul. Zamkowa 31  
63-500 Ostrzeszów

Ostrzeszów, dnia 17.02.2022 r.

GG.272.1.2022

### **Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Realizacja projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej oraz transformacja istniejących baz danych do obowiązującego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, ogłoszonego 10.02.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2022/BZP 00053038/01

## **Wyjaśnienia treści SWZ**

### **I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 w związku z art. 284 ust. 2 i art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 2:**

„w związku z ogłoszonym przetargiem na realizację projektu szczegółowej osnowy wysokościowej Powiatu Ostrzeszowskiego (*nazwa przedsiębiorstwa pytającego*) prosi o podanie długości odcinków kontrolnych, niezbędnych do sprawdzenia stałości punktów osnowy podstawowej, do których nowa sieć ma być dowiązana. Brak tej informacji w opisie projektu uniemożliwia kalkulację wartości prac”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Projekt nie przewiduje specjalnego pomiaru odcinków kontrolnych.  
Jako odcinki kontrolne, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie osnow z 22.07.2021r. (Dz.U.2021poz1341) Załącznik 1 Rozdział 7 pkt 12 :  
*"Stabilność punktu nawiązania sieci niwelacyjnej powinna być sprawdzona przez wykonanie pomiaru kontrolnego pomiędzy tym punktem a najbliższym dostępnym punktem podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej. Średni błąd pomiaru kontrolnego nie powinien być większy niż 4 mm/km."* należy użyć zsumowanych przewyższeń na mierzonych odcinkach niwelacyjnych między kolejnymi punktami nawiązania. Nie wyklucza się jednocześnie możliwości wykonania przez Wykonawcę, dodatkowego pomiaru innych odcinków kontrolnych do sąsiednich punktów osnowy podstawowej, jednak takie postępowanie nie ma wpływu na ogólną cenę prac i jest wykonywane w ramach zgodności prac ze "sztuką geodezyjną" (decyduje kierownik pracy).