

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|-----------|--|----------------|---------|---------|
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | |
| 1 | KNNR 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. | m ² | | |
| d.1 | 0103-03 | II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | 507.500 | |
| | | 145.00*3.50 | | | |
| | | | | RAZEM | 507.500 |
| 2 | KNNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ | m ³ | | |
| d.1 | 0202-02 | w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na | | | |
| | | odległość do 1 km - odmulenie rowu | m ³ | 12.000 | |
| | | 50.00*0.40*0.60 | | | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 2 | | PODBUDOWY | | | |
| 3 | KNNR 6 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu | m ² | | |
| d.2 | 0113-06 | 15 cm | m ² | 507.500 | |
| | | 145.00*3.50 | | | |
| | | | | RAZEM | 507.500 |
| 3 | | NAWIERZCHNIE | | | |
| 4 | KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 | m ² | | |
| d.3 | 0308-01 | cm (warstwa wiążąca) | m ² | 377.000 | |
| | | 145.00*2.60 | | | |
| | | | | RAZEM | 377.000 |
| 5 | KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po | m ² | | |
| d.3 | 0309-01 | zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) | m ² | 362.500 | |
| | | 145.00*2.50 | | | |
| | | | | RAZEM | 362.500 |
| 4 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | |
| 6 | KNNR 6 | Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 8 cm z kruszywa | m ² | | |
| d.4 | 0202-03 | rozścielanego ręcznie | m ² | 262.000 | |
| | | (260.00+136.00+128)*0.25*2 | | | |
| | | | | RAZEM | 262.000 |