

## Przedmiar i kosztorys ślepy

Obiekt	Rozbiórka budynku schronu na sadzonki o nr inw. B51/06/01 L-ctwo Tunel , budynek zlokalizowany w m. Przysieka, gmina Kozłów
Kod CPV	45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Lokalizacja	Przysieka, gmina Kozłów
Inwestor	Nadleśnictwo Miechów
Wykonawca	Zgodnie z PZP

**Przedmiar**

Rozbiórka budynku schronu na sadzonki o nr inw. B51/06/01 L-ctwo Tunel , budynek zlokalizowany w m. Przysieka, gmina Kozłów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. Rozbiórka budynku schronu na sadzonki o nr inw. B51/06/01</b>		
1	KNR 4-01 0511/01	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych płaskich nadających się do użytku	m2	152.000
2	KNR 4-01 0430/05	Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt ponad 24cm	m2	152.000
3	KNR 4-01 0430/06	Rozbiórki więźb dachowych prostych	m2	152.000
4	KNR 4-01 0429/03	Rozbiórki ślepych pułapów stropów drewnianych	m2	133.000
5	KNR 4-04 0104/01	Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) z pustaków żużlowych i cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	43.680
6	KNR 4-04 0302/02	Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 100cm	m3	7.800
7	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	90.960
8	KNR 2-01w 0225/01	Uporządkowanie terenu - Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii I-II spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM)	m2	133.000
		<b>2. Utylizacja odpadów</b>		
9	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie skorodowanego drewna i utylizacja - samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	9.390
10	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja azbestu	m3	1.064

**Kosztorys ślepy**

Rozbiórka budynku schronu na sadzonki o nr inw. B51/06/01 L-ctwo Tunel , budynek zlokalizowany w m. Przysieka, gmina Kozłów

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
<b>1. Rozbiórka budynku schronu na sadzonki o nr inw. B51/06/01</b>						
1	KNR 4-01 0511/01	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych płaskich nadających się do użytku	m2	152.000		
2	KNR 4-01 0430/05	Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt ponad 24cm	m2	152.000		
3	KNR 4-01 0430/06	Rozbiórki więźb dachowych prostych	m2	152.000		
4	KNR 4-01 0429/03	Rozbiórki ślepych pułapów stropów drewnianych	m2	133.000		
5	KNR 4-04 0104/01	Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) z pustaków żużlowych i cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	43.680		
6	KNR 4-04 0302/02	Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 100cm	m3	7.800		
7	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	90.960		
8	KNR 2-01w 0225/01	Uporządkowanie terenu - Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii I-II spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM)	m2	133.000		
<b>2. Utylizacja odpadów</b>						
9	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie skorodowanego drewna i utylizacja - samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	9.390		
10	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja azbestu	m3	1.064		
			Razem			
			Podatek VAT 23.00%			
			<b>Ogółem kosztorys</b>			