





Geometria i zbrojenie stopa F1 1:50



1. Uziom fundamentowy zachować ciągłość połączeń zbrojenia stóp fundamentowych przez ułożenie w dolnej warstwie bednarki FeZn 25x4 mm i łączyć z nią również zbrojenia słupów.
2. Na słupach mocować marki 100x100x8 zapewniające połączenie ze zbrojeniem i z opornością przejścia < 0,2 oma.
3. Zwody poziome niskie z drutu FeZn Ø8 mm na wspornikach betonowych klejonych do papy dachu.
4. Zbrojenie słupa wykorzystać jako przewód odprowadzający i łączyć instalację odgromową z górnymi markami słupów.
5. Urządzenia elektryczne na dach zabezpieczyć przed bezpośrednim trafieniem iglicami odgromowymi min. 1,5m.

TEMAT I ADRES:	PRZEBUDOWA TARGOWISKA "MÓJ RYNEK" W ŻYRARDOWIE CZĘŚĆ B 96-300 Żyrardów, ul. Moniuszki 44/46 nr ewid. dz. 4566/1		
INWESTOR:	Urząd Miasta Żyrardów 96-300 Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1		
PROJEKT:	 PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION" 96-100 SKIERNIEWICE, ul. PILSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447		
PROJEKTANT I INSTALACJA ELEKTRYCZNA:	TECH. ANDRZEJ BARTOSIK	LPR NR 4/AR-BK-OP W SPECJALNOŚCI INSTALACJA ELEKTRYCZNEJ	NR RYS.: <b>E-4B</b>
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. JÓZEF WOJCIECZAK	LPR NR 6/BO-WO W SPECJALNOŚCI INSTALACJA ELEKTRYCZNEJ	
Tytuł rysunku:	Instalacja uziemiająca /odgromowa/ konstrukcji zadaszania "B"		1:100 GRUDZIEŃ 2019
BRANŻA:	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	SKALA:	
Faza:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	DATA:	
WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY "ARCHIVISION". NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE UDOSTĘPNIANY I KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMA "ARCHIVISION".			