



POLSKI
ŁĄD



Goniądz, 22 lipca 2024 r.

Zamawiający: Gmina Goniądz,
Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz

Znak referencyjny postępowania:
OZP.271.10.2024

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Ogłoszenia nr 2024/BZP 00407679/01 z dnia 11 lipca 2024 r. dot. zadania:
„Poprawa racjonalności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz - sercu
Biebrzańskiego Parku Narodowego”.

ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ ORAZ ODPOWIEDZI

Działając w trybie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1720), zwanej dalej ustawą Pzp, **Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:**

Treść zapytania:

Proszę załączyć schemat technologiczny istniejącej oczyszczalni ścieków z oznaczeniem obiektów do i rurociągów do likwidacji. (Likwidacja powinna umożliwić ciągłość pracy oczyszczalni w trakcie budowy).

Odpowiedź Zamawiającego:

Schemat technologiczny dołączono do odpowiedzi (załącznik nr 1).

Treść zapytania:

Czy istniejące urządzenia wymagają hermetyzacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ciąg technologiczny mechanicznego oczyszczania ścieków oraz obiekty służące retencji ścieków surowych nie wymagają hermetyzacji.

Treść zapytania:

PFU przewiduje wymianę bramy na automatyczną przesuwaną o szerokości 6 m, czy w związku z tym Zamawiający przewidują poszerzenie drogi dojazdowej do 6 m i jej utwardzenie?

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach planowanych prac nie przewiduje się poszerzenia drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków i jej utwardzenia.



POLSKI
ŁĄD



Treść zapytania:

Czy utwardzenie terenu należy wykonać tylko z zakresu PFU, czy należy przewidzieć utwardzenie wszystkich dróg i chodników na terenie oczyszczalni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Utwardzenie terenu należy przewidzieć na powierzchni wynoszącej nie mniej niż 600 m². W ramach programu funkcjonalno- użytkowego podano przykładowe rozwiązanie utwardzenia terenu, które spełnia założenia funkcjonalno- eksploatacyjne.

Treść zapytania:

Czy zamawiający przewidują wymianę wszystkich rurociągów na nowe spoza zakresy PFU (punkt 1.5.6 PFU)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie przewiduje się wymiany rurociągów spoza zakresu PFU. Jednakże w przypadku stwierdzenia niewłaściwego stanu poszczególnych rurociągów, które będą wykorzystane do funkcjonowania nowobudowanego bioreaktora, Zamawiający dopuszcza wymianę poszczególnych odcinków.

Treść zapytania:

Do wyburzenia w PFU zaznaczono obiekty nr 06.1 i 05 natomiast w planowanym zagospodarowaniu działki selektor beztlenny umieszczono na istniejącym obiekcie nr 04. Czy w związku z tym obiekt nr 04 należy przewidzieć do wyburzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Obiekt 04 należy przewidzieć do wyburzenia.

Treść zapytania:

Czy wymiana ogrodzenia przewidziana jest tylko od strony ul. Demokratycznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymiana ogrodzenia jest przewidziana wyłącznie od strony ul. Demokratycznej.

Treść zapytania:

Czy w obiekcie 08 należy przewidzieć pełny remont obiektu z ociepleniem ścian i stropów oraz wymianą pokrycia dachowego, czy tylko z zakresu PFU?

Odpowiedź Zamawiającego:

W obiekcie 08 należy przewidzieć remont obiektu jedynie w zakresie opisanym w PFU.

Treść zapytania:

W którym obiekcie Zamawiający przewiduje lokalizację pomieszczenia dyspozytorskiego?



POLSKI
ŁAD



Odpowiedź Zamawiającego:

Dyspozytornia będzie zlokalizowana w części pomieszczenia 08 przewidzianej na obsługę oczyszczalni ścieków.

Treść zapytania:

Proszę o informację o planowanym okresie funkcjonowania laguny hydrobotanicznej i jej powierzchni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakłada się, że laguna hydrobotaniczna będzie wykorzystywana na cele gospodarki osadowej w okresie wegetacji roślinności wodnej wykorzystywanej na procesy stabilizacji osadu- okres od kwietnia do października. Z kolei powierzchnia czynna laguny przy dnie powinna być nie mniejsza niż 300 m².

Treść zapytania:

WWiORB nr 08 „Roboty elektryczne” określa wymagania dla rozdzielnic SN. Czy w ramach modernizacji przewiduje się roboty branży elektrycznej po stronie średniego napięcia i w jakim zakresie?

Odpowiedź Zamawiającego:

W WWiORB nr 08 „Roboty elektryczne” opisano wymagania Zamawiającego w zakresie robót elektrycznych. Jeżeli na etapie prac projektowych zostanie stwierdzona konieczność montażu rozdzielnic średniego napięcia, powinna ona spełniać wymagania opisane we wskazanym rozdziale.

Treść zapytania:

WWiORB nr 08 „Roboty elektryczne” w punkcie nr 5.7 określa sposób wykonania rozdzielnic głównej niskiego napięcia. Proponowane rozwiązania, sekcyjność rozdzielni, wyłączniki w wykonaniu wysuwanym, wyłączniki kompaktowe na odpywach w znacznym stopniu zwiększają koszt rozdzielnic, a nie mają uzasadnienia w tym zastosowaniu. Czy Inwestor dopuszcza wykonanie rozdzielnic RGnN jako jednosekcyjnej z odpywami w postaci wyłączników bezpiecznikowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Inwestor dopuszcza wskazane rozwiązanie pod warunkiem zachowania jego funkcjonalności i bezawaryjnej pracy.

Treść zapytania:

Czy w ramach modernizacji przewiduje się zakup i montaż agregatu prądotwórczego jako rezerwowego źródła zasilania. Jeżeli tak to proszę o podanie mocy agregatu i sposobu montażu (na zewnątrz czy w pomieszczeniu).

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach PFU nie przewiduje się zakupu agregatu prądotwórczego.



Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający przypomina również o zapisach w rozdziale V SWZ – obowiązkowej wizji lokalnej.


Z up. Burmistrza
Marta Hryniewicka
Sekretarz Miejski
/podpis elektroniczny/

Załączniki

1. Schemat technologiczny istniejącej oczyszczalni ścieków

Otrzymują:

- wszyscy zainteresowani postępowaniem za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/949069>



Kolorem czerwonym oznaczono obiekty przeznaczone do likwidacji. Zakłada się, że likwidacja rurociągów zostanie wykonana w zakresie nie mniejszym niż rurociągów funkcjonalnie związanych z poszczególnymi obiektami.