

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe.			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt		
d.1	0354-04	13,00	szt	13,00	
				RAZEM	13,00
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych	m ²		
d.1	0329-04	1,00*2,10	m ²	2,10	
				RAZEM	2,10
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15				
	pom.nr.1	5,60*1,30	m ²	7,28	
	pom.nr.3	1,10*2,00	m ²	2,20	
	pom.nr.4	1,65*2,10	m ²	3,47	
	pom.nr.5	3,60*2,00+2,00*2,00	m ²	11,20	
	pom.nr.8	2,20*2,00	m ²	4,40	
	pom.nr.9	(1,50+2,80)*2*2,00	m ²	17,20	
				RAZEM	45,75
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III	m ²		
d.1	0728-03				
	pom.nr.1	5,60*1,30	m ²	7,28	
	pom.nr.3	1,10*2,00	m ²	2,20	
	pom.nr.4	1,65*2,10	m ²	3,47	
	pom.nr.5	3,60*2,00+2,00*2,00	m ²	11,20	
	pom.nr.8	2,20*2,00	m ²	4,40	
	pom.nr.9	(1,50+2,80)*2*2,00	m ²	17,20	
				RAZEM	45,75
5	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z płytek	m ²		
d.1	0811-07				
	pom.nr.1	4,20*5,77+18,10*0,10	m ²	26,04	
	pom.nr.2	4,20*5,77+18,10*0,10	m ²	26,04	
	pom.nr.5	4,20*1,23+1,15*1,00	m ²	6,32	
				RAZEM	58,40
6	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m ²		
d.1	0211-01				
	pom.nr.1	4,20*5,77+18,10*0,10	m ²	26,04	
	pom.nr.2	4,20*5,77+18,10*0,10	m ²	26,04	
	pom.nr.5	4,20*1,23+1,15*1,00	m ²	6,32	
				RAZEM	58,40
7	NNRNKB 202	Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane	m ²		
d.1	1127-02				
	pom.nr.1	4,20*5,77+18,10*0,10	m ²	26,04	
	pom.nr.2	4,20*5,77+18,10*0,10	m ²	26,04	
	pom.nr.5	4,20*1,23+1,15*1,00	m ²	6,32	
				RAZEM	58,40
8	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-04				
	poz.1	(2,00*1,00*0,05)*13	m ³	1,30	
	poz.2	2,10*1,10*0,16	m ³	0,37	
	poz.3	45,75*0,05	m ³	2,29	
	poz.5-6	58,40*0,05	m ³	2,92	
	poz.3	38,47*0,03	m ³	1,15	
	poz.4	6,32*0,03	m ³	0,19	
				RAZEM	8,22
9		Oplata za wywóz kontenerów z materiałami rozbiórkowymi i utylizacja tych materiałów.	szt		
d.1		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Roboty wykończeniowe			
10	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01				
	pom.nr.1	4,20*5,77	m ²	24,23	
	pom.nr.2	4,20*5,77	m ²	24,23	
	pom.nr.3	4,20*5,77	m ²	24,23	
	pom.nr.4	6,27*5,77	m ²	36,18	
	pom.nr.5	4,20*2,40	m ²	10,08	
	pom.nr.8	4,20*2,75	m ²	11,55	
	pom.nr.8a	4,20*2,75	m ²	11,55	
	pom.nr.9	1,50*2,75	m ²	4,13	
	korytarz	14,80*1,45	m ²	21,46	
				RAZEM	167,64
11	KNR-W 4-01	Zmycie ścian	m ²		
d.2	1202-08				
	pom.nr.1	(4,20+5,77)*2*3,20+4,20*5,77+5,77*1,00	m ²	93,81	
	pom.nr.2	(4,20+5,77)*2*3,20+4,20*5,77+5,77*1,00	m ²	93,81	
	pom.nr.3	(4,20+5,77)*2*3,20+4,20*5,77+5,77*1,00	m ²	93,81	
	pom.nr.4	(6,27+5,77)*2*3,20+6,27*5,77+5,77*1,00	m ²	119,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom.nr.5	(4,20+2,40)*2*1,20+4,20*2,40	m ²	25,92	
	pom.nr.8	(4,20+2,75)*2*3,20+4,20*2,75	m ²	56,03	
	pom.nr.8a	(4,20+2,75)*2*3,20+4,20*2,75	m ²	56,03	
	pom.nr.9	(1,50+2,75)*2*3,20+1,50*2,75	m ²	31,33	
	korytarz	(14,80+1,45)*2*3,20+14,80*1,45	m ²	125,46	
				RAZEM	695,20
12	KNR 0-23	Gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.2	2611-03				
	pom.nr.1	(4,20+5,77)*2*3,20+4,20*5,77+5,77*1,00	m ²	93,81	
	pom.nr.2	(4,20+5,77)*2*3,20+4,20*5,77+5,77*1,00	m ²	93,81	
	pom.nr.3	(4,20+5,77)*2*3,20+4,20*5,77+5,77*1,00	m ²	93,81	
	pom.nr.4	(6,27+5,77)*2*3,20+6,27*5,77+5,77*1,00	m ²	119,00	
	pom.nr.5	(4,20+2,40)*2*1,20+4,20*2,40	m ²	25,92	
	pom.nr.8	(4,20+2,75)*2*3,20+4,20*2,75	m ²	56,03	
	pom.nr.8a	(4,20+2,75)*2*3,20+4,20*2,75	m ²	56,03	
	pom.nr.9	(1,50+2,75)*2*3,20+1,50*2,75	m ²	31,33	
	korytarz	(14,80+1,45)*2*3,20+14,80*1,45	m ²	125,46	
				RAZEM	695,20
13	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2	2612-08				
		75,00	m	75,00	
				RAZEM	75,00
14	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe	m ²		
d.2	0815-04				
	pom.nr.1	(4,20+5,77)*2*3,20+4,20*5,77+5,77*1,00	m ²	93,81	
	pom.nr.2	(4,20+5,77)*2*3,20+4,20*5,77+5,77*1,00	m ²	93,81	
	pom.nr.3	(4,20+5,77)*2*3,20+4,20*5,77+5,77*1,00	m ²	93,81	
	pom.nr.4	(6,27+5,77)*2*3,20+6,27*5,77+5,77*1,00	m ²	119,00	
	pom.nr.5	(4,20+2,40)*2*1,20+4,20*2,40	m ²	25,92	
	pom.nr.8	(4,20+2,75)*2*3,20+4,20*2,75	m ²	56,03	
	pom.nr.8a	(4,20+2,75)*2*3,20+4,20*2,75	m ²	56,03	
	pom.nr.9	(1,50+2,75)*2*3,20+1,50*2,75	m ²	31,33	
	korytarz	(14,80+1,45)*2*3,20+14,80*1,45	m ²	125,46	
				RAZEM	695,20
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.2	1505-07				
	pom.nr.1	(4,20+5,77)*2*3,20+4,20*5,77+5,77*1,00	m ²	93,81	
	pom.nr.2	(4,20+5,77)*2*3,20+4,20*5,77+5,77*1,00	m ²	93,81	
	pom.nr.3	(4,20+5,77)*2*3,20+4,20*5,77+5,77*1,00	m ²	93,81	
	pom.nr.4	(6,27+5,77)*2*3,20+6,27*5,77+5,77*1,00	m ²	119,00	
	pom.nr.5	(4,20+2,40)*2*1,20+4,20*2,40	m ²	25,92	
	pom.nr.8	(4,20+2,75)*2*3,20+4,20*2,75	m ²	56,03	
	pom.nr.8a	(4,20+2,75)*2*3,20+4,20*2,75	m ²	56,03	
	pom.nr.9	(1,50+2,75)*2*3,20+1,50*2,75	m ²	31,33	
	korytarz	(14,80+1,45)*2*3,20+14,80*1,45	m ²	125,46	
				RAZEM	695,20
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m ²		
d.2	1209-07				
		0,90*2,00*2,50*5	m ²	22,50	
				RAZEM	22,50
17	KNR 2-02	Przygotowanie podłoża płytki	m ²		
d.2	0829-01				
	pom.nr.5.scia-ny	3,60*2,00+2,00*2,00	m ²	11,20	
	pom.nr.5.pod-łoga	4,20*1,23+1,15*1,00	m ²	6,32	
				RAZEM	17,52
18	NNRNKB 202	Licowanie ścian na zaprawie klejowej	m ²		
d.2	2803-06				
	pom.nr.5	3,60*2,00+2,00*2,00	m ²	11,20	
				RAZEM	11,20
19	NNRNKB 202	Posadzki z płytek na zaprawie klejowej	m ²		
d.2	2805-05				
	pom.nr.5	3,60*2,00+2,00*2,00	m ²	11,20	
				RAZEM	11,20
20	KNR-W 2-02	Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych	m ²		
d.2	2004-08				
	pom.nr.1	7,25*3,20	m ²	23,20	
	pom.nr.2	4,20*1,50+3,25*1,00+1,60*1,00	m ²	11,15	
	pom.nr.3	2,74*1,00	m ²	2,74	
	pom.nr.4	1,10*1,80+1,70*1,20	m ²	4,02	
	pom.nr.8	1,00*2,00	m ²	2,00	
	pom.nr.9	1,00*2,00	m ²	2,00	
				RAZEM	45,11
21	KNR 0-19	Montaż drzwi akustycznych o poziomie 32 dB - ościeżnicą regulowaną	m ²		
d.2	1023-12				
		1,00*2,00*13	m ²	26,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Roboty elektryczne		RAZEM	26,00
22	KNNR 5 0502-d.3 04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W	kpl.		
		25	kpl.	25,00	
				RAZEM	25,00
23	KNNR 5 0306-d.3 04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
24	KNNR 5 0308-d.3 03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		25	szt.	25,00	
				RAZEM	25,00
25	d.3	Przerobienie instalacji elektrycznej-przesunięcie lamp	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4		Roboty sanitarne			
26	KNR 4-02 d.4 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
27	KNR 4-02 d.4 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
28	KNR 4-02 d.4 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
29	KNR 4-02 d.4 0235-05	Demontaż zlewozmywaka	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
30	KNR 4-02 d.4 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
31	KNR 4-02 d.4 0520-04	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
32	KNR 2-15 d.4 0416-01	Grzejniki żeliwne członowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m ²	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
33	KNR-W 2-15 d.4 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
34	KNR-W 2-15 d.4 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
35	KNR-W 2-15 d.4 0229-05	Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
36	KNR-W 2-15 d.4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00