

Zakres prac termomodernizacji dachu:

1. Demontaż obróbek pasów krawędzi dachu, instalacji odgromowej, elementów zamocowanych do dachu, demontaż rynien i rur spustowych, obróbek pasa pod- i nadrynnowego, demontaż daszków nad bramami od strony północno-zachodniej,
2. Oczyszczenie i naprawa pokrycia dachowego, wyrównanie zagłębień papą, wyciągnięcie papy pod dylatację, zagruntowanie podłoża emulsją bitumiczną,
3. Montaż belki drewnianej pasa podrynnowego i krawędzi szczytowych dachu, montaż części obróbek krawędzi szczytowych dachu, obróbek zapór p.poż. i dylatacji,
4. Montaż sklejki czołowej dla zamocowania rynhaków rynien dachowych, montaż płyty OSB na krawędzich szczytowych dla utwierdzenia obróbek,
5. Ułożenie wełny mineralnej max.0,040 gr. 14cm na połaciach dachowych,
6. Montaż poprzez klejenie i mocowanie mechaniczne (odcięcie i zaprawienie otworów po kołkach w robotach wewnętrznych magazynu),
7. Wyklejenie papą termozgrzewalną pasa podrynnowego i powierzchni bocznej krawędziaka,
8. Montaż obróbek pasa podrynnowego, rynien i rur spustowych oraz pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej gr. min. 0,7mm,
9. Montaż papy termozgrzewalnej, obróbek krawędzi szczytowych, wykonanie obróbek pasów dylatacyjnych z blachy i z papy,
10. Montaż kominków wentylacji biernej połaci dachu,
11. Montaż nowej instalacji odgromowej,
12. Montaż zdemontowanych wsporników i innych elementów,
13. Uszczelnienie uszczelniaczami dachowymi,
14. Montaż pokrycia w systemie. System zapewniający NRO,
15. Montaż nowych daszków nad bramami w elewacji północno-zachodniej wraz z pokryciem z blachy trapezowej,
16. Demontaż likwidacyjny daszków nad wjazdami od strony południowo-wschodniej,
17. Papa termozgrzewalna podkładowa gr. min. 4mm, papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. min. 5 mm.
18. Montaż przewodów grzewczych w rynnach i rurach spustpowych wraz z wykonaniem zasilania.

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej na wełnie mineralnej twardej grubości 14cm.
Pokrycie w systemie zapewniającym NRO

Obróbki blacharskie pasa podrynnowego, narynnowego, ogniomurów, gzymsu podokapowego
z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,7mm,
Obróbki z blachy układanej na rąbek ze spadkami min. 1,5%.
Rury spustowe ø 150 z blachy ocynkowanej gr. min. 0,6mm,
Rynny dachowe ø180 z blachy ocynkowanej gr. min.0,6mm ze spadkami min. 0,5% w kierunku rur spustowych,

Kominek wentylacyjny wentylacji biernej pokrycia dachu 138 szt.
Instalacja odgromowa z preta ø8 ocynkowanego Fe/ZN na wspornikach systemowych z naciągami.

Powierzchnia połaci dachu do termomodernizacji 6664,0 m2

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR" ul.Kopernika 33C/19 95-015 Głowno			
Nazwa inwestycji	Termomodernizacja budynku magazynowego nr 3 w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublińcu		
Adres	ul. Klonowa 40 42-700 Lubliniec		
Inwestor	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ul. Grzybowska 45 00-844 Warszawa		
Tytuł rysunku	Rzut dachu - stan projektowany		Nr rys. A-2
Opracował: mgr Inż. Krzysztof Hemka LOD/0858/POOK/08		Podpis:	Skala : 1 : 250
			Data : 07.2022