



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KRAKOWIE**
30-134 Kraków, Zarzecze 106

Kraków, dn. 15 września 2023 r.

WZP.WZP.2370.35.60.2023.ŁB

WYKONAWCY

uczestnicy postępowania na Budowę budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz budynku Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Jaką grubość posadzki cementowej należy zastosować w podłodze na gruncie P2? W opisie widnieje informacja o gr. 5cm w zestawieniu warstw gr.7cm.

Odpowiedź:

Należy zastosować posadzkę o grubości 7 cm

Pytanie 2

Elektryczny ekran projekcyjny - jest wspomniany w opisie, ale brakuje go w przedmiarze i w zestawieniu. Jeśli ekran ma podlegać wycenie - prosba o wskazanie parametrów

Odpowiedź:

Parametry ekranu:

Wymiar: 2,6 x 1,45 m

Montaż pod sufitem podwieszanym na konstrukcji wsporczej mocowanej do stropu.

Sterowanie przyciskami analogowymi umieszczonymi w pobliżu ekranu.

Pytanie 3

Projektor - jaki został przewidziany sposób montażu?

Odpowiedź:

Projektory należy montować do stropu na wypuszczonej podkonstrukcji montażowej pod sufit powieszony.

Pytanie 4

Przyłącza stołowe, ściennie i podłogowe AV - są wspomniane w opisie, jednak nie ma o nich mowy w zestawieniu i przedmiarze. Jeśli należy je uwzględnić w wycenie - prosba o przesłanie parametrów.

Odpowiedź:

Przyłącze stołowe musi wydać producent stołu, natomiast ściennie i podłogowe jest już wydane w projekcie:

- 2xRJ45 kat. 6A

- 1xHDMI

Pytanie 5

Prośba o udostępnienie schematu dla instalacji multimedialnych. Jest to informacja niezbędna dla właściwego zrozumienia sposobu, w jaki ma działać dystrybucja sygnałów Audio-Video (w szczególności w odniesieniu do „nadajnika odbiornika Bluetooth”).

Odpowiedź:

Nadajnik odbiornik Bluetooth USB - Bluetooth V5.0, Micro USB, częstotliwość 2402 - 2480 MHz zasięg 80 - 100m.

Nadajnik odbiornik Bluetooth USB - do laptopa Bluetooth v5,0 USB 2.0, zasięg 20m.

Zakłada się możliwość nadawania tła muzycznego poprzez system Bluetooth np. z telefonu komórkowego lub laptopa. Zakłada się że laptop nie ma możliwości nadawania sygnału Bluetooth i dlatego jest dedykowany dodatkowy nadajnik odbiornik po USB.

Pytanie 6

W projekcie jest mowa o 3 salach z instalacjami multimedialnymi (A.2.24, B.2.21, B.2.22), jednak na rzucie istnieje dodatkowy, czwarty system w sali B.2.19 – mała sala wykładowa. Prosimy o informację czy to pomieszczenie również należy uwzględnić w wycenie i wyposażyć w system multimedialny - wtedy należy doprecyzować kwestię potrzebnych urządzeń, ich ilości oraz parametrów.

Odpowiedź:

Budynek JRG

Nagłośnienie jest przewidziane w salach multimedialnych nr A.2.24, B.2.22, B.2.21 zgodnie z rzutem.

Należy wyposażyć zgodnie z zestawieniem z projektu str. 21 pozycja I.
Budynek WSSGR wyposażyć zgodnie z zestawieniem z projektu str. 24 pozycja G

Pytanie 7

Prośba o udostępnienie specyfikacji dla instalacji multimedialnej, ponieważ w STWiORB jest specyfikacja tylko dla projektora.

Odpowiedź:

Nagłośnienie w salach multimedialnych

Parametry:

Wzmacniacz o mocy 240 W w obudowie o wysokości 2U

Certyfikat EN 54-16

Wyjścia linii głośnikowych 70 V/100 V i 8 Ω

Dwa wejścia oraz przełączanie priorytetowe

Wejście dodatkowe 100 V na linii głośnikowej 100 V

Zintegrowany system emisji tła muzycznego i wywołań bezpośrednich

6-strefowy system wywoływania

Wbudowany tuner AM/FM z pamięcią stacji

Odtwarzacz MP3 dla urządzenia USB i karty SD

Opcjonalne stacje wywoławcze oraz panel ścienny z lokalnym źródłem dźwięku i zdalnym sterowaniem

Stacja wywoławcza zgodna z IEC/EN 60065, napięcie 24Vdc

Głośnik sufitowy, moc 30W, pasmo 50Hz - 20kHz, 8 calowy

Głośnik tubowy, moc 35W, pasmo 380Hz - 5kHz

Pytanie 8

Proszę o informację czy system łączności radiowej, montaż anten wraz z wykonaniem okablowania na maszcie radiowym jest w zakresie wykonawcy? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji – ilość i parametry anten. Informacje są niezbędne do dobrania odpowiednich przekrojów konstrukcji masztu.

Odpowiedź:

W załączeniu specyfikacja wykonana systemu antenowego.

Pytanie 9

Czy w myjni pojazdów „prowadnice stalowe ,dł.12cm z zamocowanym węzami i lancami ciśnieniowymi przymocowane do ściany za pomocą uchwytów ściennych i kotew”. Jest po stronie Generalnego Wykonawcy? Jeżeli tak prosimy o przesłanie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Nie, powyższe nie jest objęte postępowaniem przetargowym

Pytanie 10

Czy wyposażenie w sprzęt rtv i agd wchodzi w zakres oferty? Brak zestawienia

Odpowiedź:

Nie, powyższe nie jest objęte postępowaniem przetargowym, z wyjątkiem sprzętu ujętego w dokumencie "935.55.1 Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych i słaboprądowych".

Pytanie 11

Proszę o potwierdzenie, że urządzenia aktywne branży niskoprądowej są poza zakresem oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że urządzenia aktywne sieci komputerowej są objęte postępowaniem przetargowym, specyfikacja w załączeniu.

Pytanie 12

Proszę o potwierdzenie, że urządzenia Audio Video (głośniki, rzutniki, szafy multimedialne, ekrany itp.) są poza zakresem oferty.

Odpowiedź:

Urządzenia Audio-Video ujęte w dokumencie "935.55.1 Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych i słaboprądowych" są objęte postępowaniem przetargowym

Pytanie 13

Prosimy o informację, czy dostawa i montaż wyposażenia wchodzi w zakres niniejszego zamówienia – jeśli tak, to prosimy o udostępnienie szczegółowego zestawienia wyposażenia, które należy uwzględnić w ofercie wraz z podaniem ich parametrów.

Odpowiedź:

W ramach postępowania przetargowego wchodzi dostawa i montaż wyposażenia ujętego w dokumentacji wykonawczej poszczególnych branży, z uwzględnieniem wcześniej udzielonych odpowiedzi, zarówno włączających jak i wyłączających pojedyncze elementy z postępowania.

Pytanie 14

Prosimy o informację, czy zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji (np. 60-miesięczny) dotyczy również dostarczanych urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 15

Prosimy o uzupełnienie projektu przyłącza ciepłego o specyfikację materiałową elementów węzłów ciepłych. Dokumentacja zawiera schematy, natomiast brak jest specyfikacji materiałów przedstawionych na schematach.

Odpowiedź:

Odpowiedź udzielona w piśmie nr WZP.2370.35.43.2023.RT (nr publikacji) pytanie nr 1.

Pytanie 16

Czy jest potrzeba zakładać izolację przeciwroszeniową na rurach kanalizacyjnych sanitarnej?

Odpowiedź:

Tak, powyższe należy realizować zgodnie z projektem.

Pytanie 17

Proszę o podanie parametrów technicznych płyty betonowej, która ma zabezpieczać rurociągi ciepłownicze, zgodnie z rysunkiem NR.935.16.2B-14

Odpowiedź:

Płyta betonowa lub żelbetowa grubości ok 10cm o szerokości zapewniającej utrzymanie kąta 33st poza obrys rury - zgodnie z ww. rysunkiem.

Pytanie 18

Prosimy o przekazanie informacji na jakiej szerokości mają być zabezpieczone rury ciepłownicze.

Odpowiedź:

Zgodnie z rysunkiem wskazanym na profilu - obrys płyty musi wystawać poza szerokość rury zachowując kąt 33 st.

Pytanie 19

Proszę o wskazanie specyfikacji dla urządzeń systemu antenowego.

Odpowiedź:

W załączeniu specyfikacja wykonana *systemu antenowego*.

Pytanie 20

Proszę o potwierdzenie wysokości masztu radiowego ze względu na rozbieżności opisu z przekrojami.

Odpowiedź:

Maszt antenowy o wysokości 27 m.

Pytanie 21

Proszę o przesłanie rozwiązania uziemieni oraz instalacji odgromowej masztu antenowego.

Odpowiedź:

Maszt antenowy należy wyposażyć w izolowaną iglicę odgromową montowaną na szczycie masztu - wysokość iglicy 3m powyżej szczytu masztu. Do iglicy odgromowej doprowadzić przewód wysokonapięciowy, który należy podłączyć do zwodów poziomych instalacji odgromowej układanych na dachu budynku JRG. W załączeniu rysunek widok dachu - projekt instalacji odgromowej.

Pytanie 22

Proszę o przesłanie specyfikacji urządzeń aktywnych sieci komputerowej.

Odpowiedź:

Tak, urządzenia aktywnych sieci komputerowej są objęte postępowaniem przetargowym, specyfikacja w załączeniu.

Pytanie 23

Proszę o przesłanie indywidualnej dokumentacji projektowej na wyłącznik p.poż, oświetlenie awaryjne, system napowietrzania klatki schodowej uzgodniony z rzeczoznawcą pożarowym.

Odpowiedź:

Wszystkie wymienione powyżej elementy są uzgodnione z rzeczoznawcą w projekcie technicznym.

Oryginał uzgodnionego projektu technicznego znajduje się u Inwestora.

Pytanie 24

Proszę o przesłanie matrycy sterowań dla oddymianych klatek schodowych.

Odpowiedź:

Matryca sterowań w załączeniu.

Pytanie 25

W związku z bardzo obszernym i skomplikowanym zakresem prac objętych niniejszym postępowaniem, wymagających dogłębnej analizy zarówno ze strony wykonawcy, podwykonawców jak i dostawców materiałów oraz dodatkowo trwającym sezonem wakacyjnym i urlopowym co wydłuża proces przygotowania oferty, wnioskujemy o przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29 września 2023r. Zmiana ta pozwoli oferentom na dokładne przeanalizowanie dokumentacji oraz rzetelne przygotowanie ofert przetargowych co przedłoży się na korzystniejszą dla Inwestora cenę ofertową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 26

Dotyczy §4 ust. 1 pkt 6) wzoru umowy. Wnosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada promesy z zakładu energetycznego i wodociągowego o doprowadzenie mediów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza powyższe. Ww. dokumenty załączono do dokumentacji projektowej.

Pytanie 27

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 16 (pismo nr WZP.2370.35.43.2023.RT) oraz odpowiedzi na pytanie nr 15 (pismo WZP.2370.35.47.2023.RT) prosimy o udostępnienie przedmiotowego uzgodnienia.

Odpowiedź:

W załączeniu pismo Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

Pytanie 28

Prosimy o informację, czy dostawa i montaż wyposażenia higieniczno-sanitarnego (tj. dozowniki do mydła, suszarki do rąk, lustra, kosze, pojemniki na papier toaletowy, szczotki do WC, blaty pod umywalkę) wchodzi w zakres niniejszego zamówienia – wg naszej wiedzy bez w/w wyposażenia niemożliwe będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Odpowiedź:

Powyższe nie jest objęte postępowaniem przetargowym.

Pytanie 29

Prosimy o informację nt. wymaganych minimalnych współczynników lambda dla materiałów izolacyjnych, które mają być zastosowane na elewacji.

Odpowiedź:

Współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych maks. 0,20.Lambda dla zastosowanej na elewacji wełny mineralnej o gr. 20cm ma wynosić nie więcej niż 0.038.

Pytanie 30

Prosimy również o odpowiedź na poprzednie zadane przez nas pytania tj.:

- 1. W nawiązaniu do zapisów rozdz. III pkt 3) SWZ oraz zapisów § 2 ust. 1 pkt 3) projektu Umowy (plik udostępniony w dniu 29.08.2023 r.) stwierdzamy, że przedmiotowa koncepcja nie została udostępniona przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej – w związku z tym prosimy o wykreślenie w/w zapisów z SWZ i projektu Umowy.*
- 2. Prosimy o informację, czy dostawa i montaż wyposażenia wchodzi w zakres niniejszego zamówienia – jeśli tak, to prosimy o udostępnienie szczegółowego zestawienia wyposażenia, które należy uwzględnić w ofercie wraz z podaniem ich parametrów.*
- 3. Prosimy o informację, czy zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji (np. 60-miesięczny) dotyczy również dostarczanych urządzeń.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

1. Koncepcja w załączeniu.
2. W ramach postępowania przetargowego wchodzi dostawa i montaż wyposażenia ujętego w dokumentacji wykonawczej poszczególnych branży, z uwzględnieniem wcześniej udzielonych odpowiedzi, zarówno włączających jak i wyłączających pojedyncze elementy z postępowania
3. Zamawiający potwierdza powyższe.

Ww. wyjaśnienia stanowią integralną część zamówienia. Prosimy o ich uwzględnienie w przygotowywanych ofertach.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, w związku z faktem wpłynięcia ww. pytań.

podpisał elektronicznie:

**MAŁOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

/-/

z up.

bryg. mgr inż. Przemysław Przeczek