
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Obiekt Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576 w m. Kurowo
Budowa Gmina Bobolice: obręb Kurowo, dz. nr 67/2
Inwestor Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo

Długość 0,424 km Cena jednostkowa

Poziom cen IV kwartał 2020r.

Koszty zakupu

STYCZEŃ 2021r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576 w m. Kurowo

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01A	Roboty pomiarowe	km	0,42
II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	8,00
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej	m2	62,00
4	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika kamiennego 15x30 na ławie betonowej	m	38,00
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej	m2	12,80
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia	m2	93,55
7	D-01.02.04	Rozebranie kamienia polnego	m2	3,000
8	D-02.01.01	Załadunek gruzu	t	24,83
9	D-02.01.01	Transport gruzu na odległość 3km samochodem samowładowczym 12t	kurs	2,01
III. REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ZAWORÓW				
10	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt	7,00
IV . CIĄGI PIESZE				
11	D-01.02.04	Mechaniczne cięcie nawierzchni bitumicznej na głębokość 4cm po prawej stronie jezdni	m	12,20
12	D-04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości ciągu pieszego na głębokość 25cm w gruncie kategorii III-IV	m2	507,94
13	D-02.01.01	Wywóz nadmiaru gruntu z koryta na odległość 3km	m3	146,03
14	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne ciągu pieszego grunt kategorii I-IV	m2	507,94
15	D-04.05.01	Stabilizacja gruntu cementem na głębokość 10cm, Rm=2,5MPa	m2	507,94
16	D-04.04.02	Podbudowa grubości 10cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie	m2	507,94
17	D-02.01.01	Wykonanie rowków 0,3 x 0,3m pod ławy krawężnikowe w gruncie kategorii III-IV	m	13,80
18	D-02.01.01	Wywóz nadmiaru gruntu z koryta na odległość 3km	m3	1,43
19	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod ławy krawężnikowe	m2	4,83
20	D-04.05.01	Stabilizacja gruntu cementem na głębokość 10cm, Rm=2,5MPa pod ławy krawężnikowe	m2	4,83
21	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki obniżone z betonu C 12/15	m3	0,12
22	D-08.01.01	Ustawienie krawężników obniżonych, betonowych 15x20cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1,60
23	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki wystające z betonu C 12/15	m3	0,92
24	D-08.01.01	Ustawienie krawężników wystających, betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	12,20
25	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	697,97
26	D-05.03.23a	Nawierzchnia ciągów pieszych z kostki betonowej, szarej grubości 6cm typu 70/6	m2	535,49
V. ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ				
27	D-01.02.04	Mechaniczne cięcie nawierzchni bitumicznej na głębokość 4cm po prawej stronie jezdni	m	108,30
28	D-04.01.01	Wykonanie koryta na głębokość 35cm w gruncie kategorii III-IV	m2	297,13

Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576 w m. Kurowo

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
29	D-02.01.01	Wywóz nadmiaru gruntu z koryta na odległość 3km	m3	119,59
30	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m2	297,13
31	D-04.05.01	Stabilizacja gruntu cementem na głębokość 15cm, Rm=2,5MPa	m2	297,13
32	D-04.04.02	Podbudowa grubości 15cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie	m2	297,13
33	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod ławy krawężnikowe	m2	85,02
34	D-04.05.01	Stabilizacja gruntu cementem na głębokość 10cm, Rm=2,5MPa pod ławy krawężnikowe	m2	85,02
35	D-02.01.01	Wykonanie rowków 0,3 x 0,3m pod ławy krawężnikowe w gruncie kategorii III-IV	m	108,30
36	D-02.01.01	Wywóz nadmiaru gruntu z koryta na odległość 3km	m3	11,21
37	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki najazdowe i wystające z betonu C 12/15	m3	8,12
38	D-08.01.01	Ustawienie krawężników najazdowych, betonowych 15x20cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	108,30
39	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod oporniki z betonu C 12/15	m3	10,38
40	D-08.01.01	Ustawienie oporników betonowych 12x20cm wtopionych na podsypce cementowo-piaskowej	m	147,21
41	D-05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej, czerwonej grubości 8cm typu 100/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm	m2	269,58
VI. ZIELEŃ				
42	D-06.01.01	Rozplantowanie ziemi roślinnej zgromadzonej wzdłuż granicy pasa drogowego w ilości 0,6m3/1m	m3	177,60
43	D-06.01.01	Obsianie zieleńców trawą	m2	296,00
VII. ROBOTY ZIEMNE				
44	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruncie kategorii III-IV z transportem na odległość 3km	m3	260,00
45	D-02.03.01	Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego z dowozem gruntu	m3	260,00