

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 9,18*5,71 52.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.420	
				RAZEM	52.420
2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 52.950	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.950	
				RAZEM	52.950
3	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 85.65	m m	85.650	
				RAZEM	85.650
4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 2.998	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.998	
				RAZEM	2.998
5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 52.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.950	
				RAZEM	52.950
6	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 52.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.950	
				RAZEM	52.950
7	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 52.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.950	
				RAZEM	52.950
8	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 52.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.950	
				RAZEM	52.950
9	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 52.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.950	
				RAZEM	52.950
10	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 30.78	m m	30.780	
				RAZEM	30.780
11	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.200	
				RAZEM	2.200
12	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,9*2,0 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
13	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
14	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.250	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.250	
				RAZEM	0.250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.200	 
				RAZEM	1.200
16	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.200	 
				RAZEM	1.200