


RZUT PARTERU

SKALA 1:100

LEGENDA:

- Ściany murowane z cegły pełnej gr. 55, 26 i 18 cm
- Ściany działowe



Ciepła woda: PP20, montaż pod stropem, dalej instalacja wg adaptacji lokalu

Pion instalacji ciepłej wody: ciepła woda: dn 25 cyrkulacja: dn 15

Ciepła woda: PP20, montaż pod stropem, dalej instalacja wg adaptacji lokalu

S1 ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

-	Tynk cienkowarstwowy
15 cm	Styropian
51 cm	Ściana z cegły pełnej
-	Tynk cementowo-wapienny
U =	0,193 W/m² K
U max=	0,200 W/m² K

S2 ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

-	Tynk cienkowarstwowy
10 cm	Styropian
51 cm	Ściana z cegły pełnej
-	Tynk cementowo-wapienny
U =	0,268 W/m² K
U max=	0,200 W/m² K

Legenda:

- woda ciepła
- cyrkulacja
- wodomierz

UWAGI:

- przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
- rurociągi prowadzić z zachowaniem zasad kompensacji
- rurociągi w strefie mieszkań prowadzić na powierzchni ścian bez izolacji termicznej
- rurociągi w pomieszczeniach nieogrzewanych prowadzić w izolacji i zabudowie z płyt GK
- ciepłomierze i wodomierze montować na klatce schodowej, obudować z możliwością rewizji
- dokładne trasy instalacji sprawdzić przed rozpoczęciem montażu
- w najwyższych punktach instalacji montować automatyczne odpowietrzniki

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ			
PARTER			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. posadzki [m²]	WYKONCZENIE POSADZKI
CZĘŚĆ WSPÓLNA			
0/01	KŁATKA SCHODOWA	10,5900	PLYTKI CERAMICZNE
SUMA		10,590000	-
CZĘŚĆ WSPÓLNA MIESZKANIA 1a i 1b			
0/02	WIATROLAP	5,6500	WYKŁADZINA PCV
0/03	KOMUNIKACJA	5,6100	WYKŁADZINA PCV
SUMA		11,260000	-
MIESZKANIE nr 1a			
0/04	POKÓJ	21,6900	PANELE PODŁOGOWE
0/05	POKÓJ	19,2000	PANELE PODŁOGOWE
0/06	KUCHNIA	7,5200	PLYTKI CERAMICZNE
0/07	ŁAZIENKA	3,9300	PLYTKI CERAMICZNE
SUMA		52,340000	-
MIESZKANIE nr 1b			
0/08	KUCHNIA	7,6200	WYKŁADZINA PCV
0/09	ŁAZIENKA	1,9300	PLYTKI CERAMICZNE
0/10	POKÓJ	16,2800	PANELE PODŁOGOWE
SUMA		25,830000	-
MIESZKANIE nr 2			
0/11	WIATROLAP	5,4100	PANELE PODŁOGOWE
0/12	KOMUNIKACJA	5,2400	PANELE PODŁOGOWE
0/13	KUCHNIA	7,3700	PLYTKI CERAMICZNE
0/14	ŁAZIENKA	3,8600	PLYTKI CERAMICZNE
0/15	SYPIALNIA	9,3800	PANELE PODŁOGOWE
0/16	POKÓJ	16,3700	PANELE PODŁOGOWE
0/17	POKÓJ	19,1700	PANELE PODŁOGOWE
SUMA		66,800000	-
SUMA CAŁKOWITA		166,820000	-

Tytuł: **WYKONANIE INSTALACJI c.o. i c. w. u. w budynku przy ul. Nowe Osiedle 16**

Stadium: **PROJEKT TECHNICZNY**

Inwestor: **GINA MIASTA RYPIN**
ul. Warszawska 40
87-500 Rypin

Obiekt: **BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY**
obręb: 0001 Rypin, m. Rypin,
jednostka ewidencyjna: 041201_1 Rypin Miasto
dz. nr ewid.: 832/139

Jednostka Projektująca:
PRACOWNIA PROJEKTOWA **FSprojekt**
ul. PODHAŁAŃSKA 41
87-300 BRODNICA
tel.: +48 56 697 40 30
kom.: +48 790 28 29 50
www.fsprojekt.eu



Branża: **SANITARNA**

Projektant branży sanitarnej:
mgr inż. Karol KOZMIŃSKI

Nr upr.:
KUP/0057/PBS/20

Podpis

upr. nr: KUP/0057/BPS/20 w specjalności instalacyjnej do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Nazwa rysunku:

RZUT PARTERU INSTALACJA WOD.-KAN.

Skala: **1:100** Data (dd.mm.rrrr): **09.2021** Numer rys.: **2** TOM: **I**