


RZUT I PIĘTRA  
SKALA 1:50



| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ |                     |                    |                      |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| I PIĘTRO                          |                     |                    |                      |
| NR                                | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. posadzki [m²] | WYKOŃCZENIE POSADZKI |
| CZĘŚĆ WSPÓLNA                     |                     |                    |                      |
| 1/01                              | KŁATKA SCHODOWA     | 10,59              | WYKŁADZINA PCV       |
| SUMA                              |                     | 10,590000          | -                    |
| MIESZKANIE nr 3                   |                     |                    |                      |
| 1/02                              | WIATROLAP           | 5,41               | PANELE PODŁOGOWE     |
| 1/03                              | KOMUNIKACJA         | 5,57               | PANELE PODŁOGOWE     |
| 1/04                              | KUCHNIA             | 7,38               | PLYTKI CERAMICZNE    |
| 1/05                              | ŁAZIENKA            | 4,03               | PLYTKI CERAMICZNE    |
| 1/06                              | SYPIALNIA           | 9,38               | PANELE PODŁOGOWE     |
| 1/07                              | POKÓJ               | 16,31              | PANELE PODŁOGOWE     |
| 1/08                              | POKÓJ               | 19,17              | PANELE PODŁOGOWE     |
| SUMA                              |                     | 67,250000          | -                    |
| CZĘŚĆ WSPÓLNA MIESZKANIA 4a i 4b  |                     |                    |                      |
| 1/09                              | WIATROLAP           | 5,65               | WYKŁADZINA PCV       |
| 1/10                              | KOMUNIKACJA         | 2,45               | WYKŁADZINA PCV       |
| SUMA                              |                     | 8,100000           | -                    |
| MIESZKANIE nr 4a                  |                     |                    |                      |
| 1/11                              | POKÓJ               | 21,70              | WYKŁADZINA DYWANOWA  |
| 1/12                              | POKÓJ               | 19,21              | WYKŁADZINA DYWANOWA  |
| 1/13                              | KUCHNIA             | 7,75               | WYKŁADZINA PCV       |
| 1/14                              | ŁAZIENKA            | 2,05               | PLYTKI CERAMICZNE    |
| SUMA                              |                     | 50,710000          | -                    |
| MIESZKANIE nr 4a                  |                     |                    |                      |
| 1/15                              | KOMUNIKACJA         | 3,00               | WYKŁADZINA PCV       |
| 1/16                              | ŁAZIENKA            | 1,88               | WYKŁADZINA PCV       |
| 1/17                              | KUCHNIA             | 9,70               | WYKŁADZINA PCV       |
| 1/18                              | POKÓJ               | 16,18              | WYKŁADZINA PCV       |
| SUMA                              |                     | 30,760000          | -                    |
| SUMA CAŁKOWITA                    |                     | 167,410000         | -                    |

- LEGENDA:
- Ściany murowane z cegły pełnej gr. 55, 26 i 18 cm
  - Ściany działowe

S1

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

|       |                         |              |                     |
|-------|-------------------------|--------------|---------------------|
| -     | Tynk cienkowarstwowy    |              |                     |
| 15 cm | Styropian               |              |                     |
| 51 cm | Ściana z cegły pełnej   |              |                     |
| -     | Tynk cementowo-wapienny |              |                     |
| U =   |                         | 0,193 W/m² K | U max= 0,200 W/m² K |

S2

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

|       |                         |              |                     |
|-------|-------------------------|--------------|---------------------|
| -     | Tynk cienkowarstwowy    |              |                     |
| 10 cm | Styropian               |              |                     |
| 51 cm | Ściana z cegły pełnej   |              |                     |
| -     | Tynk cementowo-wapienny |              |                     |
| U =   |                         | 0,268 W/m² K | U max= 0,200 W/m² K |

|   |                            |                          |                         |
|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Tytuł: WYKONANIE INSTALACJI c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Nowe Osiedle 16  |                            |                          |                         |
| Stadium: INWENTARYZACJA BUDOWLANA   |                            |                          |                         |
| Inwestor: GMINA MIASTA RYPIN<br>ul. Warszawska 40<br>87-500 Rypin   |                            |                          |                         |
| Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY<br>obręb: 0001 Rypin, m. Rypin,<br>jednostka ewidencyjna: 041201_1 Rypin Miasto<br>dz. nr ewid.: 832/139                             |                            |                          |                         |
| Jednostka Projektująca :<br>PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt<br>ul. DOBRALEWSKA 41<br>87-300 BRODNICA<br>tel. : +48 56 697 40 30<br>kom. : +48 750 28 29 50<br>www.fsprojekt.eu |                            | Branża: BUDOWLANA        |                         |
| mgr inż. Marcin Fabiański   |                            | Nr upr. KUP/0116/PWOK/12 | Podpis KUP/0088/ZO0A/12 |
| mgr inż. Ewelina Lewandowska  |                            | Nr upr. -                | Podpis -                |
| RZUT I PIĘTRA   |                            |                          |                         |
| Skala: 1:50   | Data (dd.mm.rrrr): 09.2021 | Numer rys.: I-3          | TOM: I                  |