




PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

SKALA 1:50

LEGENDA:

-  - Ściany murowane z cegły pełnej gr. 55, 26 i 18 cm
-  - Ściany murowane piwniczne z cegły pełnej gr.44 cm



D1 ISTNIEJĄCE WARSTWY POŁACI DACHU

-	Blachodachówka
5x5 cm	Łaty
5x5 cm	Kontrłaty
-	Izolacja przeciwwodna - papa
3,2 cm	Deskowanie
8x14 cm	Krokwie drewniane/Welna mineralna
-	Sufity podwieszane w pomieszczeniach mieszkalnych
U = 0,196 W/m² K U max= 0,150 W/m² K	

P3 STROP NAD OSTATNĄ KONDYGNACJĄ

-	Warstwa wykończeniowa
2,5 cm	Deskowanie
-	Belka wiązarowa drewniana
2,5 cm	Deskowanie
-	Pustka powietrzna
-	Paroizolacja
-	Sufity podwieszane w pomieszczeniach mieszkalnych
U = 0,702 W/m² K U max= -	

P2 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

-	Warstwa wykończeniowa
2 cm	Deskowanie
2 cm	Ślepa podłoga
8 cm	Polepa
1,5 cm	Ślepy pułap
4 cm	Łaty
20 cm	Belki stropu drewnianego 20x25 cm
1,5 cm	Podsufitka
U = 0,530 W/m² K U max= -	

P1 STROP NAD PIWNICĄ - STROP AKERMANA

-	Warstwa wykończeniowa
23 cm	Strop Ackermana
2 cm	Tynk cementowo-wapienny
U = 1,565 W/m² K U max= 0,300 W/m² K	

Pg PODŁOGA NA GRUNCIE

-	Wylewka betonowa
U = 3,719 W/m² K U max= 1,200 W/m² K	

S1 ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

-	Tynk cienkowarstwowy
15 cm	Styropian
51 cm	Ściana z cegły pełnej
-	Tynk cementowo-wapienny
U = 0,193 W/m² K U max= 0,200 W/m² K	

S2 ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

-	Tynk cienkowarstwowy
10 cm	Styropian
51 cm	Ściana z cegły pełnej
-	Tynk cementowo-wapienny
U = 0,268 W/m² K U max= 0,200 W/m² K	

S3 ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

-	Tynk mozaikowy zewnętrzny
6 cm	Styropian
45 cm	Ściana z cegły pełnej
-	Tynk cementowo-wapienny
U = 0,326 W/m² K U max= 0,200 W/m² K	

Sf ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA

-	Tynk cienkowarstwowy
8 cm	Styropian
-	Izolacja przeciwwodna
44 cm	Ściana z cegły pełnej
-	Izolacja przeciwwodna
-	Tynk cementowo-wapienny
U = 0,326 W/m² K U max= 0,200 W/m² K	

Tytuł: WYKONANIE INSTALACJI c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Nowe Osiedle 16		
Stadium: INWENTARYZACJA BUDOWLANA		
Inwestor: GMINA MIASTA RYPIN ul. Warszawska 40 87-500 Rypin		
Objekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY obręb: 0001 Rypin, m. Rypin, jednostka ewidencyjna: 041201_1 Rypin Miasto dz. nr ewid.: 832/139		
Jednostka Projektująca: PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt ul. PODHALAŃSKA 41 87-300 BRONOWA tel.: +48 56 697 40 30 kom.: +48 790 28 29 50 www.fspojekt.eu		
Branża: BUDOWLANA		
Projektant architektury i konstrukcji - projektant główny: mgr inż. Marcin Fabiański		
Opracowała: mgr inż. Ewelina Lewandowska		
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A		
Skala:	Data (dd.mm.rrr.):	Numer rys.:
1:50	09.2021	I-5