


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Krawężnik drogowy 12*25

Skala 1:10



Warstwa ścieralna z mieszanki min.asfaltowej AC11S gr.4cm


Warstwa wiążąca z mieszanki min.asfaltowej AC16W gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3 gr.20cm

Podbudowa pomocnicza z gruntocementu

Rm=5,00MPa, gr.15cm

WYKONAWCA				ZAMAWIAJACY		
 Pracownia Projektowa Radziław Oczkowicz 64-920 Piła, ul.Daleka 20 t.kom. 0-601-539-737				Urząd Miejski w Wyrzysku ul.Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk		
Stadium	Branża	Stanowisko		Imię i nazwisko	Podpis	
Projekt budowlany	Drogowa	Projektant :		Radziław Oczkowicz upr. nr UAN -8345/1371/89 branża drogowa		
Zadanie	Tytuł rysunku	Projektant :		Czesław Chorąży upr. nr UAN -8345/4301/81 branża drogowa		
Obiekt	Data opracowania	Skala	Nr rysunku	Sprawdzający :		
Droga gminna w m. Glesno	10.2022 r.	1:10	12			