

Zakres prac remontowych w budynku łącznika i oficyny dworku w Mostach

PARTER

a) Pomieszczenie 0.11

Prace zabezpieczające;

Zabezpieczenie okien, drzwi i podłogi folią;

Prace rozbiórkowe;

- Usunięcie kolumn- 3 szt. ;

Miejscowe prace uzupełniające posadzki:

- Uzupełnienie wylewki betonowej, gr. 9 cm;
- Uzupełnienie desek podłogowych; gr. 1,5 cm;

Miejscowe prace uzupełniające w suficie;

- Wykonanie szkieletu z profili stalowych;
- Uzupełnienie 2x okładziny z płyt g-k w suficie, gr; 1,25 cm
- Gruntowanie okładziny z płyt g-k w suficie;
- Szpachlowanie okładziny g-k na suficie z wklejeniem taśmy fizelinowej na połączeniu;

Zasłonięcie złoceń na sztukaterii:

- Czyszczenie;
- Gruntowanie ;
- Warstwa podkładowa (wodorozcieńczalna, głęboko matowa farba akrylowa przeznaczona do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń);
- Dwukrotne malowanie farbą (matowa, wodorozcieńczalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa do barwienia);

Faseta:

- Oczyszczenie z zabrudzeń - zmycie;
- Przygotowanie podłoża pod malowanie (wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń);
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Ściany:

- Oczyszczenie ścian z zabrudzeń- zmycie;
- Uzupełnienie i wzmocnienie tynku w miejscach zarysowań (skucie/bruzdowanie tynku, oczyszczenie i gruntowanie podłoża, wklejenie siatki wzmacniającej z włókna szklanego, odtworzenie tynku cem.-wap.);
- Dwukrotne szpachlowanie miejsc po usunięciu kolumn;
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Sufit:

- Oczyszczenie sufitu z zabrudzeń- zmycie;
- Przygotowanie podłoża pod malowanie (wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń);
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Stolarka okienna:

- Wymiana uszkodzonego szklenia 1 szt. o wym. ok. 67,5 x 79[cm] i 1 szt. o wym. 67,5 x 133,5 [cm].;
- Uzupełnienie klamek- 1 szt. ;
- Usunięcie złuszczonej powłoki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
- Uzupełnienie kitu przy szybach oraz wypełnienie ubytków w drewnie;
- Dwukrotne malowanie;
- Czyszczenie i dwukrotne malowanie parapetów;
- Założenie uszczelek w oknach;

Drzwi i ościeżnice:

- Uzupełnienie okucia (klamki, zamki)- 1 szt.;
- Przygotowanie drzwi do lakierowania;
- Jednokrotne lakierowanie;

Podłoga:

- Czyszczenie podłogi z zanieczyszczeń;
- Cyklinowanie;

- Dwukrotne lakierowanie podłogi;
- Montaż listew przypodłogowych;

Prace dodatkowe;

- Czyszczenie i lakierowanie zabudowy meblowej recepcji;

b) Pomieszczenie 0.12

Prace przygotowawcze:

- Wyniesienie mebli i innego wyposażenia;

Prace rozbiórkowe;

- Demontaż sztukaterii i fasety gipsowej;

Prace zabezpieczające;

- Zabezpieczenie okien, drzwi i posadzki folią;

Miejscowe prace uzupełniające w suficie;

- Uzupełnienie folii PE;
- Uzupełnienie desek stropowych o gr. 2,5 cm;
- Uzupełnienie 2x okładziny z płyt g-k na stropie o gr. 1,25cm;
- Szpachlowanie okładziny g-k na suficie z wklejeniem taśmy fizelinowej na połączeniu ;

Ściany:

- Oczyszczenie ścian z zabrudzeń- zmycie;
- Uzupełnienie i wzmocnienie tynku w miejscach zarysowań (skucie/bruzdowanie tynku, oczyszczenie i gruntowanie podłoża, wklejenie siatki wzmacniającej z włókna szklanego, odtworzenie tynku cem.- wap.);
- Dwukrotne szpachlowanie miejsc po usunięciu sztukaterii;
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Sufit:

- Oczyszczenie sufitu z zabrudzeń- zmycie;
- Przygotowanie podłoża pod malowanie (wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń);
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Stolarka okienna:

- Uzupełnienie klamek- 2 szt.;
- Wymiana uszkodzonego szklenia 2 szt. o wym. ok. 67,5 x 133,5 [cm];
- Usunięcie złuszczonej powłoki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
- Uzupełnienie kitu przy szybach oraz wypełnienie ubytków w drewnie;
- Dwukrotne malowanie;
- Czyszczenie i dwukrotne malowanie parapetów;
- Założenie uszczelek w oknach;

Drzwi i ościeżnica:

- Montaż okuć drzwiowych (m. in. zamki i klamki)- 1szt.;
- Przygotowanie drzwi do lakierowania;
- Jednokrotne lakierowanie;

Podłoga:

- Czyszczenie podłogi z zanieczyszczeń;
- Cyklinowanie;
- Dwukrotne lakierowanie podłogi;
- Montaż listew przypodłogowych;

Prace dodatkowe

- Montaż kratki wentylacyjnych- 2szt.;

c) Pomieszczenie 0.13

Prace zabezpieczające;

- Zabezpieczenie okien, drzwi i podłogi folią;

Prace rozbiórkowe:

- Demontaż kominka wraz z zabudową;
- Usunięcie paneli podłogowych oraz podkładu pod panele;
- Usunięcie sztukaterii, fasety gipsowej oraz zabudowy przy suficie;
- Usunięcie kolumn;

Miejscowe prace uzupełniające w suficie:

- Uzupełnienie 2x okładziny z płyt g-k na stropie o gr. 1,25 cm;
- Gruntowanie przed szpachlowaniem płyty g-k;
- Szpachlowanie okładziny g-k na suficie z wklejeniem taśmy fizelinowej na połączeniu;

Miejscowe prace uzupełniające w podłodze:

- Czyszczenie i zabezpieczenie stalowych prętów zbrojeniowych;
- Uzupełnienie żelbetowej płyty stropowej;
- Uzupełnienie folii PE w posadzce;
- Uzupełnienie 3 cm styropianu w posadzce;
- Uzupełnienie wylewki betonowej gr; 7 cm w posadzce;

Ściany:

- Oczyszczenie ścian z zabrudzeń- zmycie;
- Przygotowanie podłoża pod malowanie (wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń);+
- Skucie zmurszałego i odspojonego tynku;
- Gruntowanie i uzupełnienie tynku cementowo-wapiennego;
- Skasowanie zacieków;
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Sufit:

- Oczyszczenie sufitu z zabrudzeń- zmycie;
- Przygotowanie podłoża pod malowanie (wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń);
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Stolarka okienna:

- Wymiana uszkodzonego szklenia 1 szt. o wym. 67,5 x 133, 50 [cm];
- Usunięcie złuszczonej powłoki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
- Uzupełnienie kitu przy szybach oraz wypełnienie ubytków w drewnie;
- Dwukrotne malowanie;
- Czyszczenie i dwukrotne malowanie parapetów;
- Założenie uszczelek w oknach;
- Uzupełnienie klamek- 8 szt.;

Drzwi i ościeżnice:

- Przygotowanie drzwi do lakierowania;
- Jednokrotne lakierowanie;

Podłoga:

- Skucie wylewki na głębokość ~3-4 cm;
- Wykonanie wylewki wyrównującej na podłodze;
- Wykonanie okładziny gres (jodełka) na kleju;

d) Pomieszczenie 0.14**Prace zabezpieczające:**

- Zabezpieczenie okien, drzwi i posadzki folią;

Prace rozbiórkowe:

- Demontaż ścianki z HPL;
- Demontaż lady w ościeżnicy drzwiowej;
- Demontaż moskitiery w ościeżnicy drzwiowej;

Ściany:

- Oczyszczenie ścian z zabrudzeń - zmycie;
- Przygotowanie podłoża pod malowanie (wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń);
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;
- Gruntowanie i punktowe uzupełnienie okładziny z płytek ceramicznych w miejscach prowadzenia nowych instalacji;

Sufit:

- Oczyszczenie sufitu z zabrudzeń - zmycie;
- Przygotowanie podłoża pod malowanie (wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń);
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Stolarka okienna:

- Naprawa/ wymiana klamek- 2 szt.;
- Czyszczenie i dwukrotne malowanie parapetów;

Drzwi i ościeżnica:

- Przygotowanie drzwi do lakierowania;
- Jednokrotne lakierowanie;
- Montaż wewnętrznego skrzydła drzwiowego o wym. 85x 210 [cm];

Podłoga:

- Uzupełnienie wylewki betonowej, gr. 8 cm;
- Gruntowanie podłoża;
- Uzupełnienie brakującej okładziny z gresu, gr. 1 cm;
- Czyszczenie posadzki z gresu;

e) Pomieszczenie 0.15**Prace zabezpieczające:**

- Zabezpieczenie okien i posadzki folią;

Sufit:

- Oczyszczenie sufitu z zabrudzeń- zmycie;
- Przygotowanie podłoża pod malowanie (wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń);
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Drzwi i ościeżnica (1 szt.):

- Przygotowanie drzwi do lakierowania;
- Jednokrotne lakierowanie;
- Montaż wewnętrznego skrzydła drzwiowego o wym. 105x 206 [cm];

Ściany:

- Oczyszczenie ścian z zabrudzeń- zmycie;
- Przygotowanie podłoża pod malowanie (wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń);
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie(powyżej płytek ceramicznych);
- Gruntowanie i punktowe uzupełnienie okładziny z płytek ceramicznych w miejscach prowadzenia nowych instalacji;

Stolarka okienna:

- Usunięcie złuszczonej powłoki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
- Uzupełnienie kitu przy szybach oraz wypełnienie ubytków w drewnie;
- Dwukrotne malowanie;
- Czyszczenie i dwukrotne malowanie parapetów;
- Założenie uszczelek w oknach;

f) Pomieszczenie 0.17**Prace przygotowawcze:**

- Wyniesienie mebli i innego wyposażenia;

Ściany otynkowane:

- Oczyszczenie ścian z zabrudzeń- zmycie;
- Przygotowanie podłoża pod malowanie (wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń);
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

g) Pomieszczenie 0.18

Sufit:

- Uzupełnienie kasetonów sufitowych;

Ściany otynkowane:

- Oczyszczenie ścian z zabrudzeń- zmycie;
- Przygotowanie podłoża pod malowanie (wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń);
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

PIWNICA

h) Pomieszczenie -1.05

Prace rozbiórkowe:

- Rozbiórka murka o gr. 24 cm;
- Demontaż stelaża z obudowy na styku ściany z sufitem;
- Demontaż wieszaków;

Prace zabezpieczające:

- Zabezpieczenie okien, drzwi i podłogi folią;

Posadzka:

- Uzupełnienie posadzki z płytek gres w miejscu rozebranej ścianki;

Prace dodatkowe:

- Odnowienie powłoki malarskiej wieszaków;
- Montaż wieszaków;

Balustrada i poręcz:

- Oczyszczenie;
- Odnowienie powłoki malarskiej;

Ściana z kamienia:

- Czyszczenie;
- Impregnacja;

Ściany powyżej kamienia:

- Oczyszczenie ścian z zabrudzeń- zmycie;
- Przygotowanie podłoża pod malowanie (wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń);
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Sufit

- Oczyszczenie sufitu z zabrudzeń- zmycie;
- Odgrzybianie;
- Przygotowanie podłoża pod malowanie (wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń);
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Stolarka okienna:

- Montaż dodatkowych okien 140x90 cm od strony wewnętrznej (okna drewniane, dwuskrzydłowe, trójszybowe ze skrzydłami rozwieralnymi i uchylnymi, $U \leq 0,9$, nawietrzaki okienne higrosterowalne, skrzydło i rama górna o łukowym kształcie) – 1 szt.;
- Oczyszczenie i odmalowanie istniejącej stolarki okiennej;

i) Pomieszczenie -1.06

Prace zabezpieczające:

- Zabezpieczenie powierzchni (m.in. okien, drzwi i podłogi);

Prace rozbiórkowe:

- Demontaż pozostałości zabudowy przy suficie;

- Skucie okładziny imitującej kamień ze ścian działowych obudowy klatki schodowej i łazienki;
- Rozebranie pozostałości zabudowy instalacji nad drzwiami do pom. -1.10;

Stolarka okienna:

- Usunięcie złuszczonej powłoki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
- Uzupełnienie kitu przy szybach oraz wypełnienie ubytków w drewnie;
- Dwukrotne malowanie;
- Montaż dodatkowych okien 90x60 cm od strony wewnętrznej (okna drewniane, dwuskrzydłowe, trójszybowe ze skrzydłami rozwieralnymi i uchylnymi, $U \leq 0,9$, nawietrzaki okienne higrosterowalne, skrzydło i rama górna o łukowym kształcie) – 2 szt.;

Ściany otynkowane:

- Oczyszczenie ścian z zabrudzeń- zmycie;
- Wyrównanie podłoża po skuciu okładziny imitującej kamień na ścianach działowych obudowy klatki schodowej i łazienki;
- Przygotowanie podłoża pod malowanie (wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń);
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Ściany z kamienia:

- Czyszczenie;
- Impregnacja;

Sufit:

- Oczyszczenie sufitu z zabrudzeń- zmycie;
- Odgrzybianie;
- Przygotowanie podłoża pod malowanie (wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń);
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Prace dodatkowe:

- uzupełnienie szkieletu i okładziny z płyt G-K ściany działowej od pom. -1.10;

Miejscowe prace uzupełniające w podłodze:

- Uzupełnienie folii PE w posadzce;
- Uzupełnienie wylewki betonowej 5 cm w posadzce;
- Wykonanie okładziny z płytek gresowych na kleju;

j) Pomieszczenia -1.07

Prace przygotowawcze:

- Wyniesienie mebli i innego wyposażenia;

Prace zabezpieczające

- Zabezpieczenie baru folią;
- Zabezpieczenie powierzchni (m.in.okien, drzwi i podłogi);

Prace rozbiórkowe:

- Demontaż zabudowy instalacji z płyt g-k;
- Demontaż sufitu podwieszanego z płyt g-k łącznie ze stelażem;

Kominiek:

- Demontaż okładziny kominka;
- Wykonanie nowej okładziny kominka - płytki klinkierowe;
- Uszczelnienie komina;

Ściana z okładziną z kamienia:

- Oczyszczenie;
- Impregnacja okładziny;

Ściany powyżej okładziny z kamienia:

- Oczyszczenie ścian z zabrudzeń- zmycie;
- Skucie zmurszałych tynków;
- Odgrzybianie;
- Uzupełnienie tynku – tynk renowacyjny;
- Przygotowanie podłoża pod malowanie (wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń);
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;

- Dwukrotne malowanie;

Sufit podwieszany:

- Wykonanie nowego sufitu podwieszanego z płyt G-K na ruszcie stalowym;
- Gruntowanie podłoża przed szpachlowaniem;
- Dwukrotne szpachlowanie;
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Stolarka okienna:

- Usunięcie złuszczonej powłoki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
- Uzupełnienie kitu przy szybach oraz wypełnienie ubytków w drewnie;
- Dwukrotne malowanie;
- Montaż dodatkowych okien 145x90 cm od strony wewnętrznej (okna drewniane, dwuskrzydłowe, trójszybowe ze skrzydłami rozwieralnymi i uchylnymi, $U \leq 0,9$, nawietrzaki okienne higrosterowalne, skrzydło i rama górna o łukowym kształcie) – 3 szt.;

k) Pomieszczenie -1.08

Prace zabezpieczające:

- Zabezpieczenie folią okien i podłogi;

Prace rozbiórkowe

- Demontaż ścianek D-J o gr. 15 cm;
- Demontaż zabudowy przy suficie;

Ściany powyżej kamienia i strop:

- Skucie zmurszałych i odspojonych tynków (60%);
- Odgrzybianie ścian i sufitu;
- Uzupełnienie tynku – tynk renowacyjny;
- Gruntowanie podłoża przed szpachlowaniem;
- Szpachlowanie sufitu i ścian;
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną;

Ściana z okładziną z kamienia:

- Oczyszczenie okładziny z kamienia;
- Impregnacja okładzin z kamienia;

Sufit:

- Odgrzybianie sufitu;
- Oczyszczenie sufitu z zabrudzeń- zmycie;
- Przygotowanie podłoża pod malowanie (wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń);
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Posadzki:

- Uzupełnienie folii PE w posadzce;
- Uzupełnienie 2 cm styropianu w posadzce;
- Uzupełnienie folii PE w posadzce;
- Uzupełnienie wylewki betonowej gr; 12 cm w posadzce;
- Wykonanie okładziny z płytek gresowych na kleju;

Stolarka okienna:

- Usunięcie złuszczonej powłoki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
- Uzupełnienie kitu przy szybach oraz wypełnienie ubytków w drewnie;
- Dwukrotne malowanie
- Montaż dodatkowych okien 135x85 cm od strony wewnętrznej (okna drewniane, dwuskrzydłowe, trójszybowe ze skrzydłami rozwieralnymi i uchylnymi, $U \leq 0,9$, nawietrzaki okienne higrosterowalne, skrzydło i rama górna o łukowym kształcie) – 2 szt.;

Prace dodatkowe:

- Wyczyszczenie i odmalowanie stalowej konstrukcji mocowanej do sufitu;

l) Pomieszczenie -1.09

Prace rozbiórkowe:

- Skucie okładziny ceramicznej ze ścian;
- Skucie okładziny z podłogi;
- Demontaż istniejących drzwi z ościeżnicą;
- Demontaż zabudowy kanału wentylacyjnego;

Ściany do 2m:

- Wyrównanie podłoża po skuciu okładziny;
- Gruntowanie powierzchni;
- Wykonanie okładziny z płytek ceramicznych na wysokość 2 m;

Ściana z okładziną z kamienia:

- Oczyszczenie;
- Impregnacja

Sufit:

- Oczyszczenie sufitu z zabrudzeń- zmycie;
- Odgrzybianie;
- Przygotowanie podłoża pod malowanie (wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń);
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Ściany powyżej okładziny z kamieni oraz płytek:

- Oczyszczenie ścian z zabrudzeń- zmycie;
- Skucie zmurowanych i odspojonych tynków;
- Odgrzybianie;
- Uzupełnienie tynku – tynk renowacyjny;
- Gruntowanie podłoża przed szpachlowaniem;
- Szpachlowanie sufitu i ścian;
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Posadzki:

- Wylewka samopoziomująca posadzki;
- Gruntowanie podłoża;
- Hydroizolacja z folii w płynie wraz z cokołem;
- Wklejenie taśmy uszczelniającej na styku ściana podłoga;
- Wykonanie posadzki z płytek gres;

Prace dodatkowe

- Wstawienie drzwi pełnych z podcięciem lub kratką w dole skrzydła – skrzydło 80x200cm – 2 szt.
- Montaż kanału wentylacyjnego z rur spiro;
- Osadzenie karetek wentylacyjnych – 2szt;
- Zabudowa kanału wentylacyjnego;

m) Pomieszczenie -1.10**Prace rozbiórkowe:**

- Skucie okładziny ceramicznej ze ścian;
- Skucie okładziny z podłogi;
- Demontaż istniejących drzwi z ościeżnicą;
- Demontaż zabudowy kanału wentylacyjnego;

Ściany do 2m:

- Wyrównanie podłoża po skuciu okładziny;
- Gruntowanie powierzchni;
- Wykonanie okładziny z płytek ceramicznych na wysokość 2 m;

Ściana z okładziną z kamienia:

- Oczyszczenie;
- Impregnacja;

Ściany powyżej okładziny z kamieni oraz płytek:

- Oczyszczenie ścian z zabrudzeń- zmycie;
- Skucie zmurowanych i odspojonych tynków;
- Odgrzybianie;
- Uzupełnienie tynku – tynk renowacyjny;
- Gruntowanie podłoża przed szpachlowaniem;

- Szpachlowanie sufitu i ścian;
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Posadzki:

- Wylewka samopoziomująca posadzki;
- Gruntowanie podłoża;
- Hydroizolacja z folii w płynie wraz z cokołem;
- Wklejenie taśmy uszczelniającej na styku ściana podłoga;
- Wykonanie posadzki z płytek gres;

Sufit:

- Oczyszczenie sufitu z zabrudzeń- zmycie;
- Odgrzybienie;
- Przygotowanie podłoża pod malowanie (wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń);
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Stolarka okienna:

- Usunięcie złuszczonej powłoki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
- Uzupełnienie kitu przy szybach oraz wypełnienie ubytków w drewnie;
- Dwukrotne malowanie;
- Montaż dodatkowych okien 90x60 cm od strony wewnętrznej (okna drewniane, dwuskrzydłowe, trójszybowe ze skrzydłami rozwieralnymi i uchylnymi, $U \leq 0,9$, nawietrzaki okienne higrosterowalne, skrzydło i rama górna o łukowym kształcie) – 1 szt.;

Prace dodatkowe

- Wstawienie drzwi pełnych z podcięciem lub kratką w dole skrzydła – skrzydło 80x200cm – 3 szt.
- Montaż kanału wentylacyjnego z rur spiro;
- Montaż wentylatora kanałowego;
- Osadzenie kartek wentylacyjnych – 3szt;
- Zabudowa kanału wentylacyjnego;

n) Pomieszczenie -1.11

Prace zabezpieczające:

- Zabezpieczenie powierzchni (m.in. drzwi i podłogi);

Sufit:

- Odgrzybianie sufitu;
- Oczyszczenie sufitu z zabrudzeń- zmycie;
- Przygotowanie podłoża pod malowanie (wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń);
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Ściany:

- Oczyszczenie ścian z zabrudzeń- zmycie;
- Odgrzybianie
- Przygotowanie podłoża pod malowanie (wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń);
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Ściany kamienne:

- Oczyszczenie z zabrudzeń;
- Impregnacja okładziny;

Prace dodatkowe:

- Demontaż obudowy kanału wentylacyjnego;
- Montaż kanału wentylacyjnego z rur spiro;
- Zabudowa kanału wentylacyjnego;
- Wymiana drzwi na drewniane pełen – skrzydło 80x200;

o) Pomieszczenie -1.12

Prace zabezpieczające:

- Zabezpieczenie powierzchni (m.in.okien i podłogi);

Stolarka okienna:

- Usunięcie złuszczonej powłoki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
- Uzupełnienie kitu przy szybach oraz wypełnienie ubytków w drewnie;
- Dwukrotne malowanie;
- Montaż dodatkowych okien 90x60 cm od strony wewnętrznej (okna drewniane, dwuskrzydłowe, trójszybowe ze skrzydłami rozwieralnymi i uchylnymi, $U \leq 0,9$, nawietrzaki okienne higrosterowalne, skrzydło i rama górna o łukowym kształcie) – 1 szt.;

Ściany:

- Odgrzybianie ścian;
- Przygotowanie podłoża pod malowanie (wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń);
- Gruntowanie podłoża ścian przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian;
- Oczyszczenie okładziny z kamienia;
- Impregnacja okładzin z kamienia;

Schody:

- Przygotowanie stopnic drewnianych do lakierowania (zmatowienie, uzupełnienie ubytków);
- lakierowanie stopnic – 3 warstwy

p) Pomieszczenie -1.13

Prace przygotowawcze:

- Wyniesienie mebli;

Posadzki:

- Gruntowanie;
- Wylewka samopoziomująca posadzki;
- Gruntowanie;
- Płytki gres techniczny na kleju;

Sufit:

- Oczyszczenie sufitu z zabrudzeń- zmycie;
- Odgrzybianie;
- Przygotowanie podłoża pod malowanie (wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń);
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Ściany:

- Oczyszczenie z zabrudzeń- zmycie;
- Odgrzybianie;
- Przygotowanie podłoża pod malowanie (wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń);
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Stolarka drzwiowa:

- Usunięcie złuszczonej powłoki malarskiej i przygotowanie pod malowanie;
- Dwukrotne malowanie;

Stolarka okienna:

- Usunięcie złuszczonej powłoki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
- Uzupełnienie kitu przy szybach oraz wypełnienie ubytków w drewnie;
- Dwukrotne malowanie;
- Montaż dodatkowych okien 55x40 cm od strony wewnętrznej (okna drewniane, dwuskrzydłowe, trójszybowe ze skrzydłami rozwieralnymi i uchylnymi, $U \leq 0,9$, nawietrzaki okienne higrosterowalne, skrzydło i rama górna o łukowym kształcie) – 2 szt.;

q) Pomieszczenie -1.14

Prace przygotowawcze:

- Wyniesienie mebli;

Posadzki:

- Gruntowanie;

- Wylewka samopoziomująca posadzki;
- Gruntowanie;
- Płytki gres techniczny na kleju;

Sufit:

- Oczyszczenie sufitu z zabrudzeń- zmycie;
- Odgrzybianie;
- Przygotowanie podłoża pod malowanie (wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń);
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Ściany:

- Oczyszczenie z zabrudzeń- zmycie;
- Odgrzybianie;
- Przygotowanie podłoża pod malowanie (wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń);
- Gruntowanie podłoża przed malowaniem;
- Dwukrotne malowanie;

Drzwi:

- Montaż dodatkowych drzwi wewnętrznych drewnianych ;
- Usunięcie złuszczonej powłoki malarskiej i przygotowanie pod malowanie;
- Dwukrotne malowanie;

Stolarka okienna:

- Usunięcie złuszczonej powłoki malarskiej i przygotowanie okien pod malowanie;
- Uzupełnienie kitu przy szybach oraz wypełnienie ubytków w drewnie;
- Dwukrotne malowanie;
- Montaż dodatkowych okien 55x40 cm od strony wewnętrznej (okna drewniane, dwuskrzydłowe, trójszybowe ze skrzydłami rozwieralnymi i uchylnymi, $U \leq 0,9$, nawietrzaki okienne higrosterowalne, skrzydło i rama górna o łukowym kształcie) – 1 szt.;

r) Prace pozostałe

- Kominy powyżej dachu zamknąć obróbką blacharską i uszczelnić wyloty kanałów dymowych od kominków;