

# Rzeczoznawca budowlany mgr inż. Wojciech Błaszczak

PROJEKTY

NADZORY

KOSZTORYSY

EKSPERTYZY

NIP 774-184-90-92

09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76

Tel. 601 278 205

## Przedmiar robót

### Budowa placu zabaw z elementami małej architektury

#### Adres robót:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku

Płock ul. Królowej Jadwigi 4

Dz. Nr Ew. 387/1

Jedn. Ew. 146201\_1

obręb 0004

#### Inwestor:


Gmina Płock

Stary Rynek 1,

09-400 Płock

Załączony przedmiar robót ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy/oferenta i może być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Oferent jest zobowiązany samodzielnie dokonać przedmiaru. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie budowlanym i wykonawczym na własną odpowiedzialność i ryzyko,

Data opracowania: 05 kwiecień 2024

Opracował mgr inż. Wojciech Błaszczak	Up.konstr-bud. Bez ogr. Nr ew. MAZ/0465/PBKb/18	
--	--	---

egz. nr:

1 2

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 PRACE MONTAŻOWE</b>					
1	analiza d.1 własna	Zabezpieczenie zieleni -ogrodzenie tymczasowe	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KNR 2-31 d.1 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
		291	m <sup>2</sup>	291.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>291.00</b>
3	KNR 2-31 d.1 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		291	m <sup>2</sup>	291.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>291.00</b>
4	KNR-W 4- d.1 01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)	m <sup>3</sup>		
		87	m <sup>3</sup>	87.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.00</b>
5	KNR-W 4- d.1 01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>		
		87	m <sup>3</sup>	87.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.00</b>
6	KNKRB 0- d.1 06-0401- 0300	Ławy z mieszanki betonowej zwykłej pod obrzeża gumowe	1 m <sup>3</sup>		
		Ławy z mieszanki betonowej zwykłej pod krawężniki	1 m <sup>3</sup>	9.9	
		9.9		<b>RAZEM</b>	<b>9.90</b>
7	KNKRB 0- d.1 06-0404- 0300	Obrzeża gumowe	100 m		
		Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm	100 m	1.41	
		1.41		<b>RAZEM</b>	<b>1.41</b>
8	Analiza d.1 własna	Montaż nawierzchni bezpiecznej z piasku	m <sup>2</sup>		
		291	m <sup>2</sup>	291.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>291.00</b>
9	KNR 2-21 d.1 0413-08	sadzenie żywoplotu	m <sup>2</sup>		
		16.6	m <sup>2</sup>	16.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.60</b>
10	analiza d.1 własna	Montaż urządzeń placow zabaw Zestaw -1 Huśtawka -2	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
11	KNR-W 2- d.1 02 0203-01	fundamenty pod ławki, stojaki i kosze	m <sup>3</sup>		
		Ławy z mieszanki betonowej zwykłej pod krawężniki	m <sup>3</sup>	1.50	
		1.5		<b>RAZEM</b>	<b>1.50</b>
12	analiza d.1 własna	Montaż el. małej architektury	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13	KNR 2-31 d.1 0101-07	Ręczne wykonanie koryta npod chodnik	m <sup>2</sup>		
		38	m <sup>2</sup>	38.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.00</b>
14	KNKRB 0- d.1 06-0401- 0300	Ławy z mieszanki betonowej pod chodnik-opor betonowy	1 m <sup>3</sup>		
		Ławy z mieszanki betonowej zwykłej pod krawężniki	1 m <sup>3</sup>	1.00	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
15	KNKRB 0- d.1 06-0104- 0500	Podbudowa z kruszywa pod kostkę	m <sup>3</sup>		
		2.7	m <sup>3</sup>	2.70	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.70</b>
16	<b>KNR 0-11-0317-0100</b>	Nawierzchnie z kostki betonowej gr 6cm	m <sup>2</sup>		
d.1		38	m <sup>2</sup>	38.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.00</b>
17	<b>KNR 2-21-0302-01</b>	Przesadzenia drzewek	szt.		
d.1		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
18	<b>KNR 2-21-0401-02 analogia</b>	Rekultywacja trawniów po robotach budowlanych	m <sup>2</sup>		
d.1		30	m <sup>2</sup>	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>