



**BAMBIT GEODEZJA S.C.**  
ul. Żołnierzy Narwiku 8, 05-092 Łomianki  
tel. 692-464-979  
tel. 692-438-506  
e-mail: bambit@wp.pl  
www.bambitgeodezja.pl  
NIP 118-210-59-80 REGON 360910401

Województwo: mazowiecki

Powiat: warszawski zachodni

Jednostka ewidencyjna: 14.3205\_4 m.Łomianki

Obręb: 0006

Działka: 79

Adres: Kiepury

## MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH  
od.6640.1.2839.2023

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji.  
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych, mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.  
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych w niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

niebieski

służebności nie badano

Łomianki 7.06.2023r.

GEODETA UPRAWNIONY

Piotr Bambit

pozwolenie GUGiK Nr 5513

mgr inż. Marta Bambit-Dolińska

GEODETA UPRAWNIONY

nr upr. 24221


Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	OD.6640.1.2839.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Warszawski Zachodni
Wykonawca prac geodezyjnych	BAMBIT GEODEZJA S.C. Marta Bambit-Dolińska Kamil Doliński REGON 360910401
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	OD.6640.1.2839.2023_55715 12.06.2023r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Piotr Bambit nr upr. 5513

mgr inż. Marta Bambit-Dolińska

GEODETA UPRAWNIONY

nr upr. 24221



MAPA ZGODNA Z MAPĄ DO CELÓW PROJEKTOWYCH NR OD.6640.1.2839.2023  
ORGAN WYDAJĄCY: STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI  
DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU: 12.06.2023

## LEGENDA

--- ZAKRES ROBÓT

--- PROJEKTOWANA SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

### UWAGI:

- Niniejsza dokumentacja rysunkowa może stanowić podstawę realizacji jedynie w formie, w jakiej została wydana – z tabelką oraz podpisami projektanta na każdym arkuszu.
- Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
- Z uwagi na niepełne informacje co do danych technicznych (średnice, zagłębienie) występującego uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie zamówienia materiałów i prace ziemne należy prowadzić dopiero po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji i sprawdzeniu jego parametrów.
- Przekopy kontrolne należy wykonywać min. co 10m.
- Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
- Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu ewentualnie skorygować rzędne projektowanego kanału deszczowego i dostosować do rzeczywistych rzędnych.
- W przypadku układania przewodów kanalizacyjnych powyżej strefy przemarzania należy je zabezpieczyć termicznie.

Inwestor	 <b>Gmina Łomianki</b> ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki tel. (22) 768 63 01, fax: (22) 768 63 02 e-mail: sekretariat@poczta.lomianki.pl www.lomianki.pl		
Jednostka projektowa	 <b>Biuro Inżynierskie JMP</b> Mariusz Jaciubek ul. Ołówekowa 1b/15, 05-800 Pruszków tel. 502 260 577 e-mail: biuro.inzynierskie.jmp@gmail.com		
Nazwa zamierzenia budowlanego <b>BUDOWA SIĘCI KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD UL. BOŁTUCIA DO WYŁOTU DO JEZIORA PAWŁOWSKIEGO W ŁOMIANKACH</b>			
Nazwa i adres obiektu budowlanego <b>SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD UL. BOŁTUCIA DO WYŁOTU DO JEZIORA PAWŁOWSKIEGO W ŁOMIANKACH, POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI działki nr 79, 77; obręb 0006; jednostka ew. 143205_4</b>			
Stadium		Branża	Tom
<b>PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY</b>		<b>SANITARNA</b>	<b>II</b>
Projektant	inż. Artur Kolanowski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna MAZ/0196/PWOS/06	Podpis
Opracował	mgr inż. Beata Rusak		Podpis
Sprawdzający	mgr inż. Andrzej Kujawski	sanitarna St-543/87	Podpis
Nazwa rysunku		Nr rys.	Nr strony
<b>PLAN SYTUACYJNY</b>		<b>2</b>	<b>22</b>