

## Przedmiar

### Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Olszewskiego - oświetlenie

branża: <b>Elektroenergetyczna</b>				
Poz.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
*	<b>ST.29</b>	<b>Budowa oświetlenia ulicznego</b>		
		<b>Czynności związane z wykonaniem oświetlenia - teren rekreacyjny</b>		
1		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	181,89
2		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	1136,80
3		Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	136,42
4		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	22,40
5		Układanie uzimów w rowach kablowych bednarka ocynkowana FeZn25x4	m	592,00
6		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x35mm3	m	628,00
7		Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego Latarnia parkowa z oprawą	kpl.	24,00
8		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m YDY 3x2,5mm2	kpl.przew.	24,00
9		Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Czujnik zmierzchowy	szt.	0,00
10		Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	24,00
11		Inwentaryzacja geodezyjna	kpl.	1,00
		<b>Czynności związane z wykonaniem oświetlenia boiska</b>		
1		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	84,64
2		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	529,00
3		Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	63,48
4		Układanie uzimów w rowach kablowych bednarka ocynkowana FeZn25x4	m	264,50
5		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x35mm3	m	312,50
6		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.	4,00
7		Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.	4,00
8		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	8,00
9		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m YDY 3x2,5mm2	kpl.przew.	4,00
10		Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	13,00
11		Inwentaryzacja geodezyjna	kpl.	1,00