LEGENDA:
- – – – – – – – – Teren Istniejący
- ———————— Teren Projektowany



1:100

1:250

POZIOM PORÓWNAWCZY 40.00 m n.p.m.

ODLEGŁOŚCI	PROJ. RZĘDNA TERENU	RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA DNA KANAŁU	RZĘDNA DNA WYKOPU	NAZIOM	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	Opis
0.00 (Dp1)	52.45	52.45	51.11	50.96	1.03	1.34	Proj. studnia DN1200 na kanale istn.315PVC
			51.17	51.02	1.08	1.28	Proj. włączenie do kanału ø0.315, Rz.d.=51.11
							Istn. kan. telet., Rz.o.=51.66
1.56			51.17				Istn. gaz. ø100, Rz.o.=51.84
							Istn. wod. xxx Niecz., Rz.o.=50.78
2.56			51.18				Istn. kabel 2 kable 2xNN, Rz.o.=51.68
							Założyć rurę osłonową dwudzielną
3.39			51.18				Istn. kabel 2 kable 2xWN, Rz.o.=51.68; UWAGA: WYSOKIE NAPIĘCIE !!!
7.47			51.20				Istn. wod. Czynny, Rz.o.=51.73
9.71 (Dp2)	52.59	52.55	51.21	51.06	1.18	1.38	Proj. studnia dn600
12.29			51.23				Istn. przyłącze kanalizacyjne ø160, Rz.d.=50.87
19.61			51.26				Istn. przyłącze kanalizacyjne ø160, Rz.d.=50.80
29.99			51.32				Istn. przyłącze wodociągowe ø32, Rz.o.=50.77
32.31			51.33				Istn. przyłącze kanalizacyjne ø160, Rz.d.=50.65
36.46 (Dp3)	52.38	52.44	51.35	51.20	0.83	1.03	Proj. studnia dn600
							Istn. wod. xxx Niecz.
37.89			51.36				Istn. kan. san. ø200, Rz.d.=50.22
39.45			51.36				Istn. przyłącze gazowe ø32, Rz.o.=51.82
40.78			51.37				Istn. kan. san. ø200, Rz.d.=50.22
41.59 (Wp1)	52.34	52.40	51.37	51.22	0.77	0.97	wpust uliczny ø0.500m, Rz.d.=50.37

SPADKI, DŁUGOŚCI: 0.5% 41.59m

ŚREDNICA, MATERIAŁ: PVC-Uø200 SN12 L=41.59m

Odcinki: 9.71, 26.76, 5.13

UWAGA

1. Projektowane rzędne terenu zostały przyjęte na podstawie interpolacji rzędnych drogowych i mogą odbiegać od rzeczywistych rzędnych w terenie. Po ułożeniu nawierzchni dróg i chodników wymagana będzie ponowna regulacja zwieńczeń i włazów wszystkich studzienek i wpustów.
2. Wykonanie włączeń do istn. studni kanalizacji deszczowej poprzedzić pomiarami rzędnych dna kanału i studni. W przypadku znaczących różnic wystąpić do Projektanta o rozstrzyjnięcie rzędnej początkowej kanalizacji.
3. Kanalizację układać ze spadkiem zgodnie z projektem od najniższego odcinka do najwyższego (od odbiornika tj. zbiorników retencyjnych, rowów, studni istniejących)
4. Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą podziemną wrysowano zgodnie z aktualną mapą DCP. Rzędne skrzyżowań podano w oparciu o rzędne z mapy DCP oraz interpolacje między tymi rzędnymi. W przypadku zaistnienia kolizji z istn. uzbrojeniem Wykonawca dokona przebudowy istn. uzbrojenia w oparciu o warunki gestorów sieci.
5. Na istniejących kablach elektrycznych i telekomunikacyjnych w przypadku braku rur osłonowych stosować rury ochronne dwuścienne długości 1,0m, czyli na odległość 0,5m od osi przewodu kanalizacyjnego.
6. W przypadku natrafienia na istniejącą sieć drenarską należy ją przebudować w uzgodnieniu z PGW Wody Polskie i właścicielem urządzenia melioracyjnego (drenu)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przebudowa sięgacza ul. Sztumskiej w Bydgoszczy wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia

ADRES INWESTYCJI
działka nr ewid. 89/5; obręb 0035; jednostka ewid. Miasto Bydgoszcz [046101_1]

INWESTOR
Stowarzyszenie zwykłe pn. „SZTUMSKA 2.0" ul. Sztumska 2E, 85-383 Bydgoszcz

PROJEKTANT
SPILUK Projekt Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 30A
89-600 Chojnice
tel. 698 626 474
biuro@spilukprojekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY - BRANŻA SANITARNA - KD

PROJEKTANT	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Mateusz Maliński	KUP/0183/PBS/17	
SPRAWDZAJĄCY	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Tomasz Surma	KUP/0082/PBS/16	

Faza projektu
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUŁ RYSUNKU
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Skala	Data	Nr rysunku	Str.
1:100/250	21.10.2024	2	