

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. użytkowa
0.1	Wiatrołap	Gres	3,40 m2
0.2	Poczekalnia	Gres	5,98 m2
0.3	Biuro	Gres	19,15 m2
0.4	Pom. socjalne	Gres	3,80 m2
0.5	Łazienka	Gres	5,50 m2
0.6	Pom. gospodarcze	Gres	4,07 m2
razem:			41,90 m2

Sz1	Ściana zewnętrzna U=0,16 W(m2/K) Tynk silikonowy / Deska elewacyjna na podkonstrukcji drewnianej Zaprawa klejąca z zatopioną siatką zbrojącą Styropian Fasada λ=0,040 gr. 20cm Mur z betonu komórkowego odmiany 600 na cienkowarstwowej zaprawie klejącej gr. 24cm Tynk cem.-wap. kat. III + gładź gipsowa / okładzina z płytek ceramicznych
Sw1	Ściana wewnętrzna Tynk cem.-wap. kat. III + gładź gipsowa / okładzina z płytek ceramicznych Mur z betonu komórkowego na cienkowarstwowej zaprawie klejącej gr. 12cm Tynk cementowo-wapienny szpachlowany gładzią gipsową gr. 1,5cm /okładzina z płytek ceramicznych

Uwaga:
RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE PODAWANE WZGLĘDEM p.p.p. = ±0,00 = 123.50m npm

Wysokość parapetów (hp) podano do wierzchu warstw wykończeniowych posadzki
Parapety o wysokości poniżej 85cm należy zabezpieczyć barierką stalową do wymaganej wysokości


Wentylacja ze wspomaganiem mechanicznym

Nawiewnik higrosterowalny okienny, z regulacją przepływu oraz z możliwością całkowitego zamknięcia, montaż w górnej ramie okiennej, np. AERECO lub równoważny

Otwory w dolnej części drzwi o sumarycznym przekroju min. 0,022m² zapewniające dopływ powietrza

Nawietrzak podokienney, np. typ NPL2 w wersji ocynkowanej, np. firmy SMAY lub równoważny

Grzejnik



RZUT PRZYZIEMI 1:50

<div>OSTPROJEKT</div> <div>Biurowie Architektoniczno Budowlane</div> <div>Mirowslaw Grzyb</div> <div>07 - 410 Ostrolka</div> <div>ul. Kilinskiego 32a</div> <div>tel. (29) 764 57 99</div>	Nazwa rys.	RZUT PRZYZIEMI		Nr rys.	A - 01
	Nazwa inwestycji:				
	<div>BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO</div> <div>KANCELARII SAMODZIELNEJ LEŚNICTWA CZERWIN</div>				
	Adres inwestycji:		Skala:		
<div>Zespol projektowy:</div> <div>Projektant: mgr inż. Mirowslaw Grzyb</div> <div>Wspolpracu: inż. Lilianna Fuksińska</div> <div>Sprawdzajacy: mgr inż. arch. Ewa Kuklińska-Tworek</div>	ul. Przemyslowa, 07-407 Czerwin		1:50		
	dzialka nr ewid. 556/4293, 487, 486/1		projekt		
	jednostka ewid.: 141503, 2 Czerwin, obręb ewidencyjny: 0006 Czerwin		techniczny		
	Inwestor: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrolka				
		ul. T. Zawadzkiego "Zoski", 07-412 Ostrolka		brazu architektoniczna	
Specjalnosc:		Podpis			
arch.-konstr.		Upr.		Os-793/88,1/92	
arch.				MAZ/0001/ZOOA/10	
arch.				MA/028/17	
				Data:	
				05.2022r.	