


PRZEKRÓJ NORMALNY/KONSTRUKCYJNY

km 0+000,00 – 0+320,00
1:50

Warstwa ścierna-bet. asfaltowy AC15	gr.4cm
Warstwa wiążąca-bet. asfaltowy AC16W	gr.8cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	gr.20cm
Ulepszone podłoże z kruszywa słab. cem.	gr.15cm



OBIEKT : Rozbudowa i przebudowa drogi w msc. Dobrosław	STADIUM : PB
INWESTOR : Wójt Gminy Bełchatów ul. Kościuszki 13 97-400 Bełchatów	SKALA 1 : 50
Nazwa rysunku: Przekrój normalny/konstrukcyjny	RYS. NR 1A WARSZAWA, 01.2024r.
Projektant, branża drogowca: mgr inż. Tomasz Korytko UPR. PROJ. w spec. drogowej NR MAZ/0027/P.OOD/14	
Spewzrdzający, branża drogowca: mgr inż. Łukasz Wsionki UPR. PROJ. w spec. drogowej NR SLK/3468/POOD/10	