


PRZĘKRÓJ NORMALNY/KONSTRUKCYJNY

km 0+780,61–0+793,11

1:50

Warstwa ścierna-bet. asfaltowy AC11S	gr.4cm
Warstwa wiążąca-bet. asfaltowy AC16W	gr.8cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	gr.20cm
Ulepszone podłoże z kruszywa słab. cem.	gr.15cm



OBIEKT : Rozbudowa i przebudowa drogi w msc. Dobrzeliów		STADIUM : PB	
INWESTOR : Wójt Gminy Bełchatów ul. Kościelna 13 97-400 Bełchatów		SKALA 1 : 50	
Nazwa rysunku: Przekrój normalny/konstrukcyjny		RYS. NR 1C	
Projektant, branża drogowa: mgr inż. Tomasz Kowalewski UPR. PROJ. w spec. drogowej NR MAZ/0027/ROD/14		WARSZAWA, 01.2024r.	
Sprawdzający, branża drogowa: mgr inż. Łukasz Wandał UPR. PROJ. w spec. drogowej NR SLK/3468/ROD/10			