

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Utrzymanie drogi leśnej nr 25A w leśnictwie Okocim
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Okocim
INWESTOR : Nadleśnictwo Brzesko
ADRES INWESTORA : 32-800 Brzesko, Jadowniki ul.Brzeska 59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak
DATA OPRACOWANIA : 6 września 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
6 września 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu IV)-wykopy pod montaż wodospustów 5*6*0.6*0.2	m ³ m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
2	KNR 2-31 0107-01 z.o. 2.12. 9901- 02	Wykonanie podsypki pod montaż wodospustów- średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm. 30*0.6*0.1	m ³ m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
3	analiza indywidualna	Zakup dostawa i montaż wodospustów metalowych z ceownika 160 (160x65x5) wraz z wykonaniem kotwienia w postaci szpilek z prętów żebrowanych fi 12 (wg załączonego rysunku) 5*6	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR 2-31 1403-05 analogia	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 200	m m	200.000	
				RAZEM	200.000
5	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
6	KNR 2-31 0204-05 0204-06 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
7	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu IV)-oczyszczenie wlotów i wylotów 4*0.5	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 600/10000	ha ha	0.060	
				RAZEM	0.060