

Przedmiar - Branża geotechniczna - Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego - tom II/5 - etap 2

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
	M-11.00.00.	1 Czynności w zakresie - FUNDAMENTOWANIE		
	M-11.01.00.	1.1 Czynności w zakresie - ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY		
	M-11.01.07	1.1.1 Czynności w zakresie - WYMIANA GRUNTU W WYKOPIE		
1		Wymiana gruntu w wykopie (UWAGA: wykopy pod wymianę gruntu ujęto w przedmiarze branży drogowej)	m ³	3092
		745+832+1108+268+139	m ³	3092
		Czynności w zakresie - WYMIANA GRUNTU W WYKOPIE		
	M-11.02.02.	1.1.2 Czynności w zakresie - WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO KOLUMNAMI CFA		
2		Wykonanie kolumn CFA ø400 dł. 8m zbrojonych dwuteownikiem HEB200 o dł. 6m	m	1952
		(46+20+34+28+116)x8	m	1952
3		Wykonanie kolumn CFA ø400 dł. 6m zbrojonych dwuteownikiem HEB200 o dł. 4m	m	228
		(24+14)x6	m	228
4		Wykonanie kolumn niezbrojonych CFA ø400 dł. 8m	m	3984
		(23+20+107+45+303)x8	m	3984
5		Wykonanie kolumn niezbrojonych CFA ø400 dł. 6m	m	2112
		(154+184+14)x6	m	2112
		Czynności w zakresie - WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO KOLUMNAMI CFA		
	M-11.02.03.	1.1.3 Czynności w zakresie - WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO MATERACEM GEOSYNTETYCZNYM		
6		Wykonanie materaca geosyntetycznego nad kolumnami	m ²	3446
		617+685+411+193+1540	m ²	3446
		Czynności w zakresie - WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO MATERACEM GEOSYNTETYCZNYM		
		Czynności w zakresie - ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY		
		Czynności w zakresie - FUNDAMENTOWANIE		
		Razem k.b.		
		Podatek VAT 23%		
		Ogółem		