






ILOŚĆ		ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA		ILOŚĆ		WAGA		EMISJA CIEPŁA		OZNACZENIE ALI.	
		OPIS WYPOSAŻENIA									
1	1	MAGNES 1.5T	5949 kg	2400 W	MAG						
2	1	STÓŁ PACJENTA	127 kg	—	PT1						
3	1	SZAFKA NA FANTOMY	159 kg	—	SPT						
4	1	SYSTEM NAWIĘJ DLA PACJENTA	21 kg	1000 W	MG6						
5	1	SYSTEM AWARYJNEGO WŁĄCZANIA MR	4 kg	—	MS4						
6	1	CZUJNIK POZIOMU TŁEŃU	0,7 kg	—	OM3						
7	1	KONSOLA OPERATORA (+ KRZESŁO)	106 kg	1450 W	OW						
8	1	MONITOR POZIOMU TŁEŃU	4 kg	—	OM1						
9	1	SYSTEM MŁOTYCZNY MR	~10 kg	—	—						
10	1	ELEKTRYCZNA SZKRYNKOWA ROZDZIELCZA	45 kg	~250 W	PDB						
11	1	PANEL PENETRACYJNY	39,5 kg	95 W	PP1						
12	1	KOMPRESOR CHŁODZ. PŁASZCZ MAGNESU	120 kg	500 W	M55						
13	1	WYMIENNIK CIEPŁA CEWEK GRADIENT.	134 kg	4100 W	WC1						
14	1	SZAFKA SPD II	225 kg	2500 W	MR1						
15	1	SZAFKA SYSTEMOWA	225 kg	1800 W	MR2						
16	1	SZAFKA ACQD/POU	838 kg	10 000 W	MR3						
17	1	MONITOR MAGNESU	4,5 kg	50 W	MON						
18	1	ZESTAW CIEPŁO DO BADAŃ MR	—	—	—						
19	1	STACJA OPSOWA ADVANTAGE	—	500 W	AW						
LISTA POZOSTAŁEGO WYMAGANEGO WYPOSAŻENIA											
NR		OPIS WYPOSAŻENIA									
50	KŁATKA FARADEJA Z WYKOŃCZENIEM										
51	ERANOWANIE MAGNETYCZNE SUFITU KŁATKI FARADEJA (5 Gauss)										
52	BIAT POD STUŁE AW + KRZESŁO (min. 1400x750mm, 2 szt.)										
53	BIAT POD AGESORA MR										
54	SZAFKA NA DOKUMENTACJE, SERWISOWA										
55	SZAFKA NA CEWKI MR										

LEGENDA	
	ŚCINY STENCJANE
	ŚCINY PROJEKTYWNE
	ROZBUDOWA
	KLATA FARYD'A (WG ODRĘBNEJ OPRAWY)

IWACA.

NR	OPIS WYPOSAŻENIA
50	KŁATKA FARADAYA Z WYKONCZEM
51	ERANDANOWE MAGNETYCZNE SIŁTUKI KŁATKI FARADAYA (5 Gauss)
52	BLAT POD STACJĘ AW + KRZESŁO (mm. 1400x750mm, 2 szt.)
53	BLAT POD AKCESORIA MR
54	SZAFKA NA DOKUMENTACJĘ, SERWISOWĄ
55	SZAFKA NA CEWKI MR

[illegible]

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń ~~z zastrzeżeniami~~

inż. RYSZARD SOBKOŃSKI
raccjonalizator ds. sanitarno-higienicznych
nr uprawnień 4 - N/06 w zakresie
- bez ograniczeń -
Leszno Al. Grunwaldzka 38/2
tel. 065 501 60 60

[illegible]