

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego”

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji ogrodzenia Parku Północnego w Płocku polegający na przeprowadzeniu robót budowlanych wskazanych w OPZ.

II. Lokalizacja

Park Północny w Płocku znajduje się na Osiedlu Podolszyce Północ na działkach o numerach ewidencyjnych 2906/153, 2901/24 i 293/49 obręb 0001.

III. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia

1. Prace należy wykonać w oparciu o ekspertyzę stanu ogrodzenia sporządzoną przez rzeczoznawcę budowlanego – Wojciecha Błaszczaka stanowiącą załącznik do niniejszego OPZ. Zakres prac obejmuje I etap (ok. 83 mb) i II etap (ok 250 mb) zgodnie z załączonym szkicem.

2. Załączony do OPZ przedmiar obejmuje łącznie wymienione powyżej zakresy opisane w ekspertyzie.

Uwaga: załączony przedmiar robót ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy/oferenta i może być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania ceny ofertowej. Oferent jest zobowiązany samodzielnie dokonać przedmiaru. Oznacza to, że wykonawca sporządza przedmiar według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w OPZ oraz ekspertyzie na własną odpowiedzialność i ryzyko.

3. Przyjęto rozwiązania opisane w ekspertyzie jako **Wariant 2**.

4. Opis technologii

4.1. Technologia remontu elementów murowanych ogrodzenia

- usunięcie graffiti ze słupów ceglanych
 - odkopanie fundamentów ogrodzenie z na gł. 20cm
 - oczyszczenie odkopanych powierzchni fundamentów
 - wykonanie izolacji pionowej na gł. 20cm od poziomu grunt dowolnym preparatem bitumicznym
 - oczyszczenie tynku murów ogrodzenia , cokołu i czap betonowych
 - wykonanie warstwy wyrównującej na ścianach i czapach betonowych i cokołach
 - zabezpieczenia powierzchni ścian i cegły przed graffiti preparatem specjalistycznym
- Kolorystyka –szara jak beton architektoniczny. Ze względu na zastosowanie preparatu graffiti nie zalecane wykonywanie kolorystycznych farb malarskich

4.2. Technologia remontu elementów stalowych ogrodzenia zamontowanych na cokołach

- czyszczenie strumieniowo ściernie stalowych pręseł ogrodzenia do stopnia Sa3
- malowanie elementów stalowych zestawem malarskim 3 warstwowym. Grubość powłoki suchej –min. 200 mikrometrów. Kolor-grafitowy.

Przykładowy zestaw malarski:

- podkład 2 x farba epoksydowa
- 1 x farba nawierzchniowa poliuretanowa –kolor grafitowy

5. Wykonawca razem z ofertą złoży kosztorys ofertowy wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie składników cenotwórczych.

6. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymagane przez obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, normy i zasady wiedzy budowlanej wykonania zadania.

7. Wykonawca we własnym zakresie:

- zorganizuje czasowe zaplecze budowy,
- zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy,

Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej obciążają Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym).

IV. Termin realizacji prac

3 miesiące od podpisania umowy

V. Okres gwarancji.

Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

UWAGA:

W związku z prowadzoną przez Gminę Miasto Płock polityką ochrony przyrody Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania Zarządzenia Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14.10.2021 roku w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich z późniejszymi zmianami,