

Katowice, dnia 14.05.2019 r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizacja budynku Oddziału Otolaryngologii wraz z Blokiem Operacyjnym - ETAP 1.

Nr sprawy: ZP-19-033 BN.

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej, a dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późniejszymi zmianami), udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie 1) Zaprojektowano 8 szt. skrzynek zaworowo-informacyjno-alarmowych. Czy Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie projektowe, czy wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości SZIA do 5 szt.?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2) Zaprojektowano 13 szt. sygnalizatorów alarmowych NG. Czy Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie projektowe, czy wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości NG do 3 szt.? **Odp.: Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 3) W których pomieszczeniach należy zamontować 4 szt. paneli nadtóżkowych 1-stanowiskowych dla 3 gazów? **Odp.: Projekt przewiduje ich montaż w pom. 2.20, 2.20a, 2.14 i 2.17.**

Pytanie 4) Proszę o potwierdzenie, że w Sali Łóżkowej 5-stanowiskowej nr 2.29 należy doprowadzić instalację gazów medycznych tylko do 4 łóżek? **Odp.: Panele należy przewidzieć dla wszystkich 5-ciu łóżek.**

Pytanie 5) Proszę o potwierdzenie, że w Sali Łóżkowej 5-stanowiskowej nr 2.31 należy doprowadzić instalację gazów medycznych tylko do 4 łóżek? **Odp.: Panele należy przewidzieć dla wszystkich 5-ciu łóżek.**

Pytanie 6) Na rysunku nr GM/04 są podtynkowe punkty poboru gazów medycznych w ilości 2 x O2 i 2 x VAC. Brak punktów w zestawieniu materiałów. Czy w/w punkty należy uwzględnić w wycenie?

Odp.: Punktów nie należy uwzględniać w wycenie. Projekt nie przewiduje opisanych punktów poboru.

Pytanie 7) W jaki sposób należy zakończyć instalację gazów medycznych w pomieszczeniu nr 2.14?

Odp.: Przewidziano montaż panelu nadtóżkowego 1-stanowiskowego.

Pytanie 8) W jaki sposób należy zakończyć instalację gazów medycznych w pomieszczeniu nr 2.17?

Odp.: Przewidziano montaż panelu nadtóżkowego 1-stanowiskowego.

Pytanie 9) W jaki sposób należy zakończyć instalację gazów medycznych w pomieszczeniu nr 2.20?

Odp.: Przewidziano montaż panelu nadtóżkowego 1-stanowiskowego.

Pytanie 10) Czy Inwestor posiada prawomocne pozwolenie na budowę? **Odp.: Dokumentacja dotycząca Modernizacji Oddziału Otolaryngologii wraz z Blokiem Operacyjnym uzyskała pozwolenie na budowę decyzją nr RBDEC-0675/2018 z dnia 5.06.2018r.**

Pytanie 11) Proszę o potwierdzenie, że system napowietrzania należy zainstalować w drzwiach zewnętrznych oraz w drzwiach do wiatrotapu? **Odp.: Należy wykonać zgodnie z zapisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej zawartymi w opisie do architektury – drzwi zewnętrzne otwierane ręcznie i wyposażone w „stopkę”, drzwi pośrednie wyposażone w siłowniki.**

Pytanie 12) W związku z rozbieżnościami w załączonych materiałach proszę o wyjaśnienie jakie podokienniki wewnętrzne należy przyjąć do oferty z konglomeratu czy z PVC? **Odp.: Do wyceny należy przyjąć parapety z konglomeratu o gładkiej, jednorodnej strukturze (nie dopuszcza się faktury typu „lastrico”).**

Pytanie 13) Proszę o zamieszczenie brakującego rysunku A10 – Sufity – Niski parter? **Odp.: Na kondygnacji „Niskiego parteru” w I etapie nie występują sufity podwieszane. Nie ma konieczności załączania dodatkowego rysunku.**

Pytanie 14) Proszę o wyjaśnienie czy należy wykonać gładzie gipsowe na nowych tynkach? **Odp.: Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać tynki cementowo – wapienne 4 kat.**

Pytanie 15) Czy budynek niski i wysoki jest oddzielony szczeliną dylatacyjną? **Odp.: W projektowanej inwestycji nie występuje „budynek niski” i „budynek wysoki”. Cały obiekt pod względem wysokości został zakwalifikowany do średniowysokich (SW). W budynku możemy wyróżnić „część główną” oraz „część dobudowaną”. Na podstawie oględzin nie stwierdzono występowania szczeliny dylatacyjnej.**

Pytanie 16) Przedmiar budowlany – Etap I – Wysoki parter - poz 47 – Proszę o wyjaśnienie czy kabiny wygłuszone do pracowni audiometrii są przedmiotem Etapu I. Jeśli tak to proszę o podanie wymagań technicznych i danych materiałowych? **Odp.: Do wyceny należy przyjąć matę akustyczną typu „piramidka” o wysokości 80 mm; w narożnikach należy zastosować systemowe „ćwierćwalce”. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca winien przygotować rozwiązanie warsztatowe, potwierdzające uzyskanie właściwych parametrów akustycznych pomieszczenia dla potrzeb zainstalowanego urządzenia.**

Pytanie 17) Proszę o potwierdzenie, że zadaszenie nad wejściem głównym jest przedmiotem Etapu I? **Odp.: Zadanie nie jest przedmiotem przetargu.**

Pytanie 18) Jeśli tak to proszę o podanie specyfikacji technicznej? **Odp.: Zadanie nie jest przedmiotem przetargu.**

Pytanie 19) Czy tabliczki drzwiowe informacyjne są przedmiotem postępowania? **Odp.: Tabliczki nie są przedmiotem postępowania.**

Instalacje sanitarne

Pytanie 20) Brak przekrojów instalacji c.o. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji? **Odp.: Przekroje rurociągów są podane na rzutach instalacji ogrzewania. Wszystkie niezbędne dane do wykonania instalacji zostały zawarte w przekazanej dokumentacji.**

Pytanie 21) Brak schematu rozdzielacza instalacji c.o. i c.t. z zaworami, pompami, filtrami. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji? **Odp.: Wszystkie niezbędne dane do wykonania instalacji zostały zawarte w przekazanej dokumentacji. Elementy rozdzielacza są opisane i przedstawione na rzucie CO/01.**

Pytanie 22) W opisie technicznym projektu instalacji c.o. i c.t. jest napisane: „Czynnik grzewczy o parametrach nominalnych 80/60 °C dla obiegu grzejnikowego i obiegu ciepła technologicznego wentylacji rozprowadzony od rozdzielacza, zlokalizowanych w pomieszczeniu nr 0.25”. Prosimy o uzupełnienie projektu i wskazanie miejsca podłączenia się do istniejącej instalacji, ponieważ na rysunku CO/01 nie ma pomieszczenia oznaczonego numerem 0.25? **Odp.: Opis na rysunku CO/01 dotyczy pomieszczenia na najniższej kondygnacji czyli -1.25. Miejsce to jest jasno pokazane jako granica opracowania.**

Pytanie 23) Zaprojektowano „układ do regulacji pogodowej” - pozycja nr 84 kosztorysu instalacji sanitarnych. Prosimy o określenie niezbędnych do wyceny parametrów technicznych wraz ze schematem połączenia układu? **Odp.: Niezbędne parametry układu regulacji pogodowej podane są na rysunku CO/01 – pom. -1.25 oraz w zestawieniu materiałów. Sterowanie siłownikiem zaworu trójdrogowego za pomocą dowolnego sterownika pogodowego wraz z czujnikiem temperatury zewnętrznej.**

Pytanie 24) Dla instalacji c.o. i c.t. brak w przedmiarze przebić przez ściany i stropy, wykucia bruzd, замуrowań. Prosimy o wyjaśnienie? **Odp.: Należy uwzględnić wszystkie wymagane prace niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji.**

Or

Jhu

Pytanie 25) Czy drzwiczki rewizyjne w obudowach pionów wod.-kan. i sufitach podwieszanych dla czyszczaków i zaworów należy wykonać jako tworzywowe białe? **Odp.: Należy wykonać jako tworzywowe, białe.**

Pytanie 26) Czy pochwyt dla osób niepełnosprawnych mają być nierdzewne, czy stalowe malowane proszkowo na kolor biały? **Odp.: Należy przyjąć pochwyt ze stali nierdzewnej.**

Pytanie 27) Czy Inwestor przewiduje szafki hydrantowe bez miejsca czy z miejscem na gaśnicę? **Odp.: Należy przyjąć w wycenie szafki hydrantowe z miejscem na gaśnicę.**

Pytanie 28) Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakres przetargu wchodzi włączenie do istniejącego przyłącza wody zimnej za zestawem wodomierzowym, czy również wymiana wodomierza, zaworów odcinających, filtra i zaworu antyskażeniowego BA? **Odp.: Zgodnie z projektem zestaw wodomierzowy wraz z armaturą wchodzi w zakres przetargu.**

Pytanie 29) W przedmiarze instalacji sanitarnych w pozycji nr 213 jest „Zmywarka”. Prosimy o określenie niezbędnych do wyceny parametrów- pojemności zmywarki, wymiarów itp? **Odp.: Zmywarka jest elementem wyposażenia, który nie podlega wycenie w I etapie. Należy wykonać przyłącza do wszystkich urządzeń.**

Pytanie 30) Prosimy o potwierdzenie, czy tylko miski ustępowe dla osób niepełnosprawnych mają być montowane na stelażu podtynkowym, a pozostałe miski ustępowe należy wykonać jako stojące? **Odp.: Do wyceny należy przyjąć wszystkie miski ustępowe ze stelażem podtynkowym – zgodnie z oznaczeniem na rysunkach.**

Pytanie 31) Czy Inwestor przewiduje montaż umywalek (wiszących) z półpostumentami? **Odp.: Tak.**

Pytanie 32) Czy do brodzików Inwestor przewiduje montaż kabin natryskowych, drzwi przesuwnych, czy może drążków z zastonami prysznicowymi? **Odp.: Do wyceny należy przyjąć kompletne kabiny natryskowe z drzwiami przesuwymi.**

Pytanie 33) Czy w zakres przetargu wchodzi przesunięcie istniejących jednostek zewnętrznych klimatyzacji oraz wentylatora na dachu? Brak w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie? **Odp.: Należy uwzględnić wszystkie wymagane prace niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji.**

Pytanie 34) Prosimy o określenie rozwiązania drogi transportowej oraz o wskazanie otworów montażowych dla wprowadzenia central wentylacyjnych na poddasze? **Odp.: Projekt przewiduje montaż central na miejscu ich posadowienia. Transport poszczególnych elementów central wentylacyjnych klatką schodową.**

Pytanie 35) Proszę o informację jakiego producenta jest istniejąca centrala systemu sygnalizacji pożaru? **Odp.: Istniejąca centrala sygnalizacji pożarowej jest firmy Detectomat.**

Pytanie 36) W związku z zamieszczeniem na stronie przetargu dokumentacji nie zawierającej zwymiarowanych rysunków (rzuty, przekroje) prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki zwymiarowane? **Odp. Dokumentację uzupełniono o plansze wymiarowe poszczególnych kondygnacji, które zostały zamieszczone w formie komunikatu na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie 37) Jaka jest wysokość poszczególnych kondygnacji przeznaczonych do modernizacji? **Odp.: Wysokość pomieszczeń zgodnie z planszami wymiarowymi.**

Pytanie 38) Czy podział okien na kwatery musi dokładnie odzwierciedlać stan istniejący? **Odp.: Podziały okien na kwatery należy wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej. Na etapie realizacji inwestycji rysunki warsztatowe należy przedstawić projektantowi do akceptacji.**

Pytanie 39) Czy nowa stolarka okienna ma mieć dokładnie takie same wymiary jak istniejąca – chodzi m.in. o szerokość framug? **Odp.: Stolarkę okienną należy wykonać zgodnie z zestawieniem. Wymiary (szerokości) poszczególnych elementów powinny być maksymalnie zbliżone do istniejących. Na etapie realizacji inwestycji rysunki warsztatowe należy przedstawić projektantowi do akceptacji.**

Pytanie 40) Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej? **Odp. Ofertę należy przygotować na podstawie załączonych materiałów. Zamawiający nie udostępnia przedmiarów w wersji edytowalnej.**

Pytanie 41) Co oznacza etap **la** w projekcie wyszczególniony na niektórych rysunkach? **Odp.: Należy pominąć zapis „Etap – la”.**

Pytanie 42) Czy okna na II piętrze pomiędzy osiami B-C wchodzi w zakres przetargu – wg rysunku nr **A_04_a** (Projekt Wykonawczy) są z niego wyłączone? **Odp.: Okna wchodzi w zakres przetargu.**

Pytanie 43) Czy w zakres przetargu wchodzi wymiana zadaszenia nad podjazdem od strony zachodniej budynku (niski parter-wejście); jeżeli tak to w jakim zakresie i na jakie zadaszenie ma być wymienione? Prosimy o zwymiarowanie zadaszenia? **Odp.: Zadaszenie nie jest przedmiotem przetargu.**

Pytanie 44) Czy w zakres przetargu wchodzi podjazd wewnętrzny znajdujący się na niskim parterze obok istniejącej rozdzielni? **Odp.: Podjazd nie jest przedmiotem przetargu.**

Pytanie 45) Czy w zakres przetargu wchodzi naprawa uszkodzonych ścian w korytarzu obok istniejącej rozdzielni? **Odp.: Nie.**

Pytanie 46) Czy w zakres przetargu wchodzi osuszenie zewnętrznej ściany w istniejącej rozdzielni na niskim parterze? **Odp.: Nie.**

Pytanie 47) Czy na czas prac murowych będą wyłączone istniejące tam gniazda elektryczne? **Odp.: Zamawiający dopuszcza wyłączenie prądu w gniazdkach elektrycznych wyłącznie w pomieszczeniach gdzie prowadzone będą prace budowlane pod warunkiem zachowania ciągłości pracy pozostałych pomieszczeń w budynku.**

Pytanie 48) Czy drzwi do rozdzielni muszą się znajdować od strony korytarza; czy można je usytuować z wyjściem na zewnątrz budynku? **Odp.: Drzwi należy usytuować zgodnie z dokumentacją.**

Pytanie 49) Jakim warunkom p.poż. mają odpowiadać drzwi do rozdzielni na niskim parterze? **Odp.: Drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30.**

Pytanie 50) Gdzie przewidują Państwo możliwość wykonania zaplecza budowy- szatnie , składowanie materiałów, składowanie gruzu? **Odp.: Zaplecze budowy będzie znajdować się przy ścianie budynku od strony wschodniej. Z uwagi na niewielką ilość miejsca dopuszcza się postawienie jednego kontenera na odpady.**

Pytanie 51) Czy w trakcie robót można będzie korzystać z istniejącej klatki schodowej w osi B lub C lub czy należy przewidzieć transport materiałów na zewnątrz przez otwór okienny? **Odp.: W wycenie należy przewidzieć transport materiałów na zewnątrz przez otwór okienny.**

Pytanie 52) Od jakiego poziomu ma być przebudowana klatka schodowa w osi B (przybudówka)? Prosimy o szczegółowe rysunki? **Odp.: Klatka schodowa będzie przebudowana od poziomu +3,25 m. Należy przewidzieć remont całej klatki schodowej. Wyceny należy dokonać na podstawie załączonych materiałów.**

Pytanie 53) Czy w związku z brakiem barierki przy oknach na klatce schodowej w osi C pomiędzy II piętrzem a poddaszem należy je uzupełnić w tym miejscu i dostosować do istniejących przepisów? Czy mają Państwo wymagania odnośnie materiału? **Odp.: Klatka ta nie jest przedmiotem postępowania przetargowego.**

Pytanie 54) Czy dopuszczają Państwo prowadzenie prac budowlanych jednocześnie na kilku kondygnacjach przybudówki? **Odp.: Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac jednocześnie na kilku kondygnacjach przybudówki.**

Pytanie 55) Czy przewidują Państwo etapowanie prac na drugim piętrze, jeżeli tak proszę podać wymagania odnośnie obszaru dla poszczególnych etapów? **Odp.: Tak. 1 etap – pomieszczenia między osiami A-B. 2 etap – pomieszczenia między osiami B-G.**

Pytanie 56) Czy należy przewidzieć czas na przenoszenie sal operacyjnych z jednego skrzydła do drugiego i w związku z tym wstrzymanie prac budowlanych na tej kondygnacji? **Odp. Nie.**

Pytanie 57) W czym zakresie będzie przenoszenie wyposażenia z istniejących sal operacyjnych do nowych?
Odp. Wyposażenie nie będzie przenoszone. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich podłączeń pod projektowane urządzenia.

Pytanie 58) Gdzie mają być zamontowane żaluzje w sali operacyjnej? czy również w kwaterach zakończonych łukiem?
Odp.: Nie przewidziano żaluzji magnetycznych międzyokiennych w kwaterach zakończonych łukiem. Szyby w kwaterach międzyokiennych muszą być oklejone folią matową.

Pytanie 59) Prosimy o sprecyzowanie wymagań odnośnie żaluzji międzyokiennych?
Odp.: Zgodnie z opisem do architektury - Żaluzje w salach operacyjnych - międzyszybowe, magnetyczne, zabudowane w hermetycznym pakiecie szybowym, umożliwiające regulację żaluzjami bez otwarcia specjalistycznej zabudowy okiennej, nierdzewnej.

Pytanie 60) Czy w zakres przetargu wchodzi sprawdzenie i ewentualne konserwowanie istniejącej więźby dachowej?
Odp.: Prace wchodzi w zakres przetargu.

Pytanie 61) Czy istniejące przewody wentylacyjne na poddaszu będą demontowane i zamieniane na nowe czy nowe instalacje należy podłączyć do istniejących przewodów?
Odp.: Projekt nie przewiduje podłączania nowych instalacji do istniejących przewodów wentylacyjnych.

Pytanie 62) Czy parametry istniejących przewodów są wystarczające na potrzeby rozbudowanej instalacji?
Odp.: Projekt nie przewiduje podłączania nowych instalacji do istniejących przewodów wentylacyjnych.

Pytanie 63) Co z istniejącą posadzką na poddaszu – czy wymaga ocieplenia?
Odp.: Warstwy podłogowe stropu poddasza powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Warstwy od góry:

- deskowanie pełne 2 cm
- folia budowlana
- przestrzeń wentylacyjna 1 cm
- wełna mineralna / podkonstrukcja pod deskowanie 15 cm
- folia paroizolacyjna
- istniejący strop

Pytanie 64) Czy istniejące wejście na dach nad przybudówką ma zostać w takim stanie jak jest obecnie?
Odp.: Pozostaje bez zmian.

Pytanie 65) Czy w związku z wymianą pokrycia dachowego na przybudówce i montażu nowej rynny należy przewidzieć wymianę rur r spustowych – z jakich materiałów mają być wykonane rynny i rury spustowe?
Odp.: Rury spustowe nie podlegają wymianie. Rynny – z blachy stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo.

Pytanie 66) Proszę o podanie wymaganej szerokości parapetów z konglomeratu?
Odp.: Szerokość parapetów z konglomeratu należy dostosować do grubości ścian oraz miejsca montowania stolarki okiennej.

Pytanie 67) Czy przy wymianie okien należy przewidzieć wymianę parapetów zewnętrznych – jeśli tak to na jakie?
Odp.: Tak. Należy wykonać parapety z blachy stalowej, powlekanej.

Pytanie 68) Proszę o podanie wymagań dla folii na okna?
Odp.: Wymagania wg opisu do architektury.

Pytanie 69) Proszę o podanie wymagań dla farb do wymalowani wewnętrznych (emulsyjna higieniczna szorowalna)?
Odp.: Farby o wysokich wymogach higienicznych - wymagania: umożliwiają mycie i dezynfekcję, odporne na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, odporne na mikroorganizmy, zachowują właściwości ochronne przez cały okres użytkowania.

Pytanie 70) Czy przewidują Państwo skuwanie tynków na istniejących ścianach i sufitach?
Odp.: Tak. Pozycje odbicia tynków znajdują się w przedmiarze.

Pytanie 71) Co należy rozumieć pod pozycją: Tapetowanie ścian okładziną ścienną PCV? Proszę o parametry?
Odp.: Dotyczy wykładziny ściennej PCV. Parametry zostały określone w opisie do architektury w rozdziale „Wykaz pomieszczeń oraz rodzaje wykończenia”.

Pytanie 72) Gdzie należy zastosować odbojnice z żywicy akrylowo-winyłowej ? Jakiej grubości ? Prosimy o rysunek z rozmieszczeniem? **Odp.: Miejsca zastosowania pasów z żywicy akrylowo – winyłowej zostały określone w opisie do architektury w rozdziale „Wykaz pomieszczeń oraz rodzaje wykończenia”.**

Pytanie 73) Gdzie należy zastosować osłony przeciwuderzeniowe ? Jakiej grubości ? Prosimy o rysunek z rozmieszczeniem? **Odp.: Rozmieszczenie oraz parametry osłon zostały podane w opisie do architektury.**

Pytanie 74) Proszę podać wymagania dla wszystkich rodzajów wykładzin podłogowych zastosowanych na poszczególnych piętrach tj. homogenicznych, dywanowych, itp? **Odp.: Parametry zostały określone w opisie do architektury.**

Pytanie 75) Co Państwo rozumieją pod pojęciem kompletny system sufitów podwieszanych do sal operacyjnych ? Proszę o podanie parametrów? **Odp.: Opis systemu oraz parametry zostały zawarte w opisie do architektury.**

Pytanie 76) Jaka jest istniejąca centrala pożarowa którą trzeba rozbudować? **Odp.: Istniejąca centrala sygnalizacji pożarowej jest firmy Detectomat.**

Pytanie 77) Na jakich systemach była projektowana cała instalacja niskoprądowa? **Odp.: Obowiązujące przepisy nie pozwalają na wskazywanie nazw własnych konkretnych systemów.**

Pytanie 78) Czy lampy i kolumny na istniejących salach operacyjnych należy przewidzieć do demontażu? **Odp.: Tak. Sale operacyjne projektowane są w innym miejscu. Należy dostarczyć i zbudować nowe lampy operacyjne i kolumny w salach operacyjnych nowoprojektowanych. Parametry lamp operacyjnych i kolumn znajdują się w dokumentacji projektowej zostały wyszczególnione w „Specyfikacji Urządzeń medycznych i innych ETAP I”.**

Pytanie 79) Czy w związku z rozbudową instalacji sanitarnych na II piętrze w rejonie istniejących sal operacyjnych będzie możliwy (w razie konieczności) dostęp do pomieszczeń piętro niżej? **Odp.: Na 1 piętrze znajduje się czynny odcinek Oddziału Hematologii. Dostęp do pomieszczeń 1 piętra jest bardzo ograniczony.**

Pytanie 80) W stropie pomiędzy 2 piętrem a poddaszem w instalacji wentylacji nie ma klap pożarowych, prosimy o wskazanie gdzie e w przedmiarze zostały ujęte? **Odp.: Poddasze nie stanowi odrębnej strefy pożarowej w związku z tym w stropie nad 2 piętrem, na instalacji wentylacji mechanicznej, nie zostały zaprojektowane klapy przeciwpożarowe.**

Pytanie 81) Proszę o informację, czy istnieje możliwość zmiany terminu płatności faktur z 60 dni na 30dni? **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie terminu płatności.**

Pytanie 82) Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunków w wersji dwg wszystkich branż? **Odp.: Ofertę należy przygotować na podstawie załączonych materiałów. Zamawiający nie udostępni rysunków w formacie DWG.**

Odpowiedzi na pozostałe pytania Zamawiający udzieli w późniejszym terminie.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), przedłuża terminu składania i otwarcia ofert. Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. Termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ upłynął 15.04.2019 r.

Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień

30.05.2019 r. godz.: 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.: 11:30

Z upoważnienia DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 6
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa MOLEK