

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PRACE MALARSKIE			
1.1		REMONT POMIESZCZENIA 117			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,65 * 4,48	m2	11,87	
				RAZEM	11,87
2 d.1.1	KNR 9-27 0101- 01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		1,45 * 2,60 * 2 0,90 * 2,00	m2 m2	7,54 1,80	
				RAZEM	9,34
3 d.1.1	KNR 9-27 0101- 02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		9,34	m2	9,34	
				RAZEM	9,34
4 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		<i>Sufity :</i> 11,87 A (Suma częściowa)	m2 m2	11,87 11,87	
		<i>Ściany :</i> <pom> 2 * 4,48 * 3,32 + 2 * 2,65 * 3,32 - 9,34 B (Suma częściowa)	m2 m2	38,00 38,00	
				RAZEM	49,87
5 d.1.1	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2		
		11,87	m2	11,87	
				RAZEM	11,87
6 d.1.1	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2		
		38,00	m2	38,00	
		<i>ościeża</i> 0,30 * (1,45 + 2,60 * 2) * 2 0,30 * (0,90 + 2,00 * 2)	m2 m2	3,99 1,47	
				RAZEM	43,46
1.2		POMIESZCZENIA - KORYTARZ 119			
7 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,65 * 2,91 + 2,65 * 3,26	m2	16,35	
				RAZEM	16,35
8 d.1.2	KNR 9-27 0101- 01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		1,50 * 3,30 + 1,98 * 4,40 + 0,90 * 2,00	m2	15,46	
				RAZEM	15,46
9 d.1.2	KNR 9-27 0101- 02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		15,46	m2	15,46	
				RAZEM	15,46
10 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		<i>Sufity :</i> 16,35 A (Suma częściowa)	m2 m2	16,35 16,35	
		<i>Ściany :</i> <pom> 2 * 2,65 * 3,42 + 2 * 2,91 * 3,42 <pom> 2 * 2,65 * 4,60 + 2 * 3,26 * 4,60 -15,46 B (Suma częściowa)	m2 m2 m2 m2	38,03 54,37 -15,46 76,94	
				RAZEM	93,29

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.2	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2		
		16,35	m2	16,35	
				RAZEM	16,35
12 d.1.2	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2		
		76,94	m2	76,94	
		<i>ościeża</i> 0,30 * (2 * 3,30 + 1,50)	m2	2,43	
		0,30 * (0,90 + 2,00 * 2)	m2	1,47	
		0,30 * (1,98 + 4,40 * 2)	m2	3,23	
				RAZEM	84,07
1.3		KORYTARZ PARTER - 109			
13 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		29,63 * 2,25	m2	66,67	
				RAZEM	66,67
14 d.1.3	KNR 9-27 0101- 01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		5 * 1,45 * 2,60 + 6 * 0,90 * 2,00 + 1,00 * 2,00 + 1,80 * 2,00 + 1,30 * 2,00 + 1,50 * 3,30 + 1,40 * 2,00 + 1,50 * 2,05	m2	48,68	
				RAZEM	48,68
15 d.1.3	KNR 9-27 0101- 02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		48,68	m2	48,68	
				RAZEM	48,68
16 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		<i>Sufity :</i> 66,67	m2	66,67	
		A (Suma częściowa)	m2	66,67	
		<i>Ściany :</i> <pom> 2 * 29,63 * 3,45 + 2 * 2,25 * 3,45	m2	219,97	
		-48,68	m2	-48,68	
		B (Suma częściowa)	m2	171,29	
				RAZEM	237,96
17 d.1.3	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2		
		66,67	m2	66,67	
				RAZEM	66,67
18 d.1.3	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2		
		171,29	m2	171,29	
		<i>ościeża</i> 0,20 * (2 * 2,60 + 1,45) * 5	m2	6,65	
		0,20 * (0,90 + 2,00 * 2) * 6	m2	5,88	
		0,20 * (1,00 + 2,00 * 2)	m2	1,00	
		0,20 * (1,80 + 2,00 * 2)	m2	1,16	
		0,20 * (1,30 + 2,00 * 2)	m2	1,06	
		0,20 * (1,50 + 3,30 * 2)	m2	1,62	
		0,20 * (1,40 + 2,00 * 2)	m2	1,08	
		0,20 * (1,50 + 2,05 * 2)	m2	1,12	
				RAZEM	190,86
1.4		MALOWANIE TOALET - 123, 124, 125			
19 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		7,45 + 8,18 + 5,47	m2	21,10	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21,10
20 d.1.4	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		6 * 0,90 * 2,00 + 1,00 * 2,00	m2	12,80	
				RAZEM	12,80
21 d.1.4	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		12,80	m2	12,80	
				RAZEM	12,80
22 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		<i>Sufity :</i> 21,10	m2	21,10	
		A (Suma częściowa)	m2	21,10	
		<i>Ściany :</i> <pom 123> 2 * 3,32 * 1,50 + 2 * 2,47 * 1,50	m2	17,37	
		<pom 124> 2 * 3,35 * 1,50 + 2 * 2,62 * 1,50	m2	17,91	
		<pom 125> 2 * 2,53 * 1,50 + 2 * 2,25 * 1,50	m2	14,34	
		B (Suma częściowa)	m2	49,62	
				RAZEM	70,72
23 d.1.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2		
		21,10	m2	21,10	
				RAZEM	21,10
24 d.1.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2		
		49,62	m2	49,62	
		<i>ościeża</i> 0,20 * (0,90 + 2,00 * 2) * 2	m2	1,96	
		0,20 * (1,00 + 2,00 * 2)	m2	1,00	
				RAZEM	52,58
2		REMONT POMIESZCZENIA SWIETLICY - 126			
2.1		Prace malarskie, posadzkowe i murarskie			
25 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		9,18 * 5,71	m2	52,42	
				RAZEM	52,42
26 d.2.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		1,30 * 2,42 * 3	m2	9,44	
		1,80 * 2,05	m2	3,69	
				RAZEM	13,13
27 d.2.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		13,13	m2	13,13	
				RAZEM	13,13
28 d.2.1	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie - listwy i przypodłogowe	m		
		2 * 9,19 + 2 * 5,71 - 1,50 - 1,00 - 1,82	m	25,48	
				RAZEM	25,48
29 d.2.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe <i>Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna</i>	m2		
		<pom> 52,42	m2	52,42	
				RAZEM	52,42
30 d.2.1	KNR-W 2-02 1124-04	Dodatek za wykonanie cokolików wys.10cm <i>Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna</i>	m		
		25,48	m	25,48	
				RAZEM	25,48
31 d.2.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		52,42 + 25,48 * 0,10	m2	54,97	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	54,97
32 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		Sufity :	m2	52,42	
		Ściany :	m2	88,12	
		<pom> 2 * 9,18 * 3,40 + 2 * 5,71 * 3,40 - 13,13	m2		
		A (Suma częściowa)	m2	88,12	
				RAZEM	140,54
33 d.2.1	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2		
		52,42	m2	52,42	
				RAZEM	52,42
34 d.2.1	KNR K-04 0201 -02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2		
		88,12	m2	88,12	
		<i>ościeża</i>			
		0,30 * (2 * 2,00 + 1,80)	m2	1,74	
		0,30 * (1,30 + 2,42 * 2) * 3	m2	5,53	
				RAZEM	95,39
35 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
36 d.2.1	KNR 4-01 0331- 07	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2 * 2,00	m	4,00	
				RAZEM	4,00
37 d.2.1	KNR 4-01 0304- 01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		1,50 * 2,00 * 0,25	m3	0,75	
				RAZEM	0,75
38 d.2.1	KNR 4-01 0303- 02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,50 * 2,00	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
39 d.2.1	KNR 4-01 0710- 01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		1,50 * 2,00	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
40 d.2.1	KNR AT-46 0108-01	Obsadzanie ościeżnic drewnianych fabrycznie wykończonych w gotowych otworach w ścianach	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
41 d.2.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone <i>Skrzydła drzwiowe pełne o wym. 90x200 cm , kolor-uzgodnić z Inwestorem, płyta otworowa , kolor okuć srebrny ,klamka srebrna, zamek zwykły + wkładka</i>	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
42 d.2.1	KNR K-04 0305 -01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - stropy	m2		
		1,50	m2	1,50	
				RAZEM	1,50
43 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		13,30	m2	13,30	
				RAZEM	13,30
44 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		29,49	m2	29,49	
				RAZEM	29,49
3		POMIESZCZENIE 134			
45 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,08 * 3,15	m2	6,55	
				RAZEM	6,55
46 d.3	KNR 9-24 0101- 01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		1,45 * 2,40 + 1,00 * 2,00	m2	5,48	
				RAZEM	5,48
47 d.3	KNR 9-27 0101- 02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		5,48	m2	5,48	
				RAZEM	5,48
48 d.3	KNR 0-14 2010- 07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m2		
		<zabudowa ścian> 3,37 * 2 * (2,08 + 3,15)	m2	35,25	
		-5,48	m2	-5,48	
				RAZEM	29,77
49 d.3	KNR 4-01 0304- 01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		1,00 * 2,00 * 0,25	m3	0,50	
				RAZEM	0,50
50 d.3	KNR 4-01 0303- 02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,00 * 2,00	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
51 d.3	KNR 4-01 0710- 01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		1,00 * 2,00	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
52 d.3	KNR AT-27 0104-06	Zamocowanie siatki zbrojącej - ściany	m2		
		2,00	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
53 d.3	KNR K-04 0305- -01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		29,77	m2	29,77	
				RAZEM	29,77
54 d.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe <i>Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna</i>	m2		
		<pom> 6,55	m2	6,55	
				RAZEM	6,55
55 d.3	KNR-W 2-02 1124-04	Dodatek za wykonanie cokolików wys.10cm <i>Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna</i>	m		
		2 * 6,55 - 0,90	m	12,20	
				RAZEM	12,20
56 d.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		6,55 + 12,20 * 0,10	m2	7,77	
				RAZEM	7,77
57 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		<i>Sufity :</i> 6,55	m2	6,55	
		<i>Ściany :</i> 29,77	m2	29,77	
		A (Suma częściowa)	m2	29,77	
				RAZEM	36,32
58 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		6,55	m2	6,55	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,55
59 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		29,77 + 0,20 * (2 * 2,40 + 1,45)	m2	31,02	
				RAZEM	31,02
4		POMIESZCZENIE 132			
60 d.4	2 kalk. własna	Demontaż kuchni wraz ze sprzętem <i>Demontaż kuchni wraz ze sprzętem</i>	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
61 d.4	2 kalk. własna	Zaślepienie odpływów <i>Zaślepienie odpływów</i>	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
62 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,47 * 4,29	m2	19,18	
				RAZEM	19,18
63 d.4	KNR 9-24 0101- 01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		2 * 1,45 * 2,40 + 0,90 * 2,00	m2	8,76	
				RAZEM	8,76
64 d.4	KNR 9-27 0101- 02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		8,76	m2	8,76	
				RAZEM	8,76
65 d.4	KNR 0-14 2010- 07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m2		
		<zabudowa ścian> 3,37 * 2 * (4,47 + 4,29)	m2	59,04	
		-8,76	m2	-8,76	
				RAZEM	50,28
66 d.4	KNR AT-27 0104-06	Zamocowanie siatki zbrojącej - ściany	m2		
		50,28	m2	50,28	
				RAZEM	50,28
67 d.4	KNR K-04 0305 -01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		50,28	m2	50,28	
				RAZEM	50,28
68 d.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe <i>Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna</i>	m2		
		<pom> 19,18	m2	19,18	
				RAZEM	19,18
69 d.4	KNR-W 2-02 1124-04	Dodatek za wykonanie cokolików wys.10cm <i>Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna</i>	m		
		2 * (4,47 + 4,29) - 0,90	m	16,62	
				RAZEM	16,62
70 d.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		19,18 + 16,62 * 0,10	m2	20,84	
				RAZEM	20,84
71 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		<i>Sufity :</i> 19,18	m2	19,18	
		<i>Ściany :</i> 50,28	m2	50,28	
		A (Suma częściowa)	m2	50,28	
				RAZEM	69,46
72 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		19,18	m2	19,18	
				RAZEM	19,18
73 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		50,28 + 0,20 * (2 * 2,40 + 1,45) * 2	m2	52,78	
				RAZEM	52,78
5		POMIESZCZENIE 131 (kuchnia)			
74 d.5	2 kalk. własna	Montaż kuchni wraz ze sprzętem i podejściami <i>Montaż kuchni wraz ze sprzętem i podejściami</i>	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
75 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,18 * 3,00	m2	6,54	
				RAZEM	6,54
76 d.5	KNR 9-24 0101- 01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
77 d.5	KNR 9-27 0101- 02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		1,80	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
78 d.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		<i>Sufity :</i> 6,54	m2	6,54	
		<i>Ściany :</i> 2 * 2,18 * 1,20 + 3,00 * 1,20	m2	8,83	
		A (Suma częściowa)	m2	8,83	
				RAZEM	15,37
79 d.5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		6,54	m2	6,54	
				RAZEM	6,54
80 d.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		8,83 + 0,20 * 0,90 * 2,05	m2	9,20	
				RAZEM	9,20
81 d.5	KNR 0-14 2010- 01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m2		
		<zabudowa ściany> 1,80 * 3,04	m2	5,47	
				RAZEM	5,47
82 d.5	KNR 0-14 2010- 07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m2		
		1,40 * 3,40	m2	4,76	
				RAZEM	4,76
83 d.5	KNR AT-27 0104-06	Zamocowanie siatki zbrojącej - ściany	m2		
		5,47 + 4,76	m2	10,23	
				RAZEM	10,23
84 d.5	KNR K-04 0305 -01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		10,23	m2	10,23	
				RAZEM	10,23
6		POMIESZCZENIE 131 - logopeda			
85 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,48 * 3,00	m2	7,44	
				RAZEM	7,44
86 d.6	KNR 9-24 0101- 01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		0,90 * 2,00 + 1,45 * 2,40 * 2	m2	8,76	
				RAZEM	8,76
87 d.6	KNR 9-27 0101- 02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		8,76	m2	8,76	
				RAZEM	8,76

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.6	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m2		
		<zabudowa ścian> 2 * 1,40 * 3,40 + 2 * 2,70 * 3,40 - 0,90 * 2,05 - 1,45 * 2,40 * 2	m2	19,08	
				RAZEM	19,08
89 d.6	KNR AT-27 0104-06	Zamocowanie siatki zbrojącej - ściany	m2		
		19,08	m2	19,08	
				RAZEM	19,08
90 d.6	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		19,08	m2	19,08	
				RAZEM	19,08
91 d.6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe <i>Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna</i>	m2		
		<pom> 7,44	m2	7,44	
				RAZEM	7,44
92 d.6	KNR-W 2-02 1124-04	Dodatek za wykonanie cokolików wys.10cm <i>Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna</i>	m		
		2 * 2,48 + 3,00 * 2 - 0,90 * 2,00	m	9,16	
				RAZEM	9,16
93 d.6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		7,44 + 9,16 * 0,10	m2	8,36	
				RAZEM	8,36
94 d.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		<i>Sufity :</i> 7,44	m2	7,44	
		<i>Ściany :</i> 2 * (2,48 + 3,00) * 3,40	m2	37,26	
		A (Suma częściowa)	m2	37,26	
				RAZEM	44,70
95 d.6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		7,44	m2	7,44	
				RAZEM	7,44
96 d.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		37,26 + 0,20 * (2 * 2,40 + 1,45)	m2	38,51	
				RAZEM	38,51
7		POMIESZCZENIE 127- przedsionek			
97 d.7	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
98 d.7	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
99 d.7	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
100 d.7	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		1,25 * (1,43 + 0,43)	m2	2,33	
				RAZEM	2,33
101 d.7	KNR AT-27 0104-06	Zamocowanie siatki zbrojącej - ściany	m2		
		2,33	m2	2,33	
				RAZEM	2,33
102 d.7	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		2,33	m2	2,33	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,33
103 d.7	KNR 4-04 1101-01 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 4 km	m3		
		2,33 * 0,16 * 1,2	m3	0,45	
				RAZEM	0,45
104 d.7	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m3		
		0,45	m3	0,45	
				RAZEM	0,45
105 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,38 * (1,46 + 3,56)	m2	11,95	
				RAZEM	11,95
106 d.7	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		3 * 0,90 * 2,00 + 1,35 * 3,30	m2	9,86	
				RAZEM	9,86
107 d.7	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		9,86	m2	9,86	
				RAZEM	9,86
108 d.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		<i>Sufity :</i> 11,95	m2	11,95	
		<i>Ściany :</i> 2 * (2,38 + 5,02) * 3,37 - 1,35 * 3,30 - 3 * 0,90 * 2,00	m2	40,02	
		A (Suma częściowa)	m2	40,02	
				RAZEM	51,97
109 d.7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		11,95	m2	11,95	
				RAZEM	11,95
110 d.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		40,02 + 0,20 * (3 * 2,00 + 2 * 3,30 + 1,35 + 3 * 0,90)	m2	43,35	
				RAZEM	43,35
8		POMIESZCZENIE 129- WC			
111 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,38 * (1,46 + 3,56)	m2	11,95	
				RAZEM	11,95
112 d.8	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		3 * 0,90 * 2,00 + 1,35 * 3,30	m2	9,86	
				RAZEM	9,86
113 d.8	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		9,86	m2	9,86	
				RAZEM	9,86
114 d.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		<i>Sufity :</i> 11,95	m2	11,95	
		<i>Ściany :</i> 2 * (2,38 + 5,02) * 3,37 - 1,35 * 3,30 - 3 * 0,90 * 2,00	m2	40,02	
		A (Suma częściowa)	m2	40,02	
				RAZEM	51,97
115 d.8	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		11,95	m2	11,95	
				RAZEM	11,95
116 d.8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		40,02 + 0,20 * (3 * 2,00 + 2 * 3,30 + 1,35 + 3 * 0,90)	m2	43,35	
				RAZEM	43,35

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9		POMIESZCZENIE 130- korytarz			
117 d.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		1,45 * 1,50 + 1,34 * 1,45	m2	4,12	
				RAZEM	4,12
118 d.9	KNR 9-24 0101- 01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		0,90 * 2,00 * 2	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
119 d.9	KNR 9-27 0101- 02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		1,80	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
120 d.9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		<i>Sufity :</i> 4,12	m2	4,12	
		<i>Ściany :</i> 2 * (1,45 + 2,84) * 3,37 - 0,90 * 2,00 * 3	m2	23,51	
		A (Suma częściowa)	m2	23,51	
				RAZEM	27,63
121 d.9	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		4,12	m2	4,12	
				RAZEM	4,12
122 d.9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		23,51 + 0,20 * (6 * 2,00 + 3 * 0,90)	m2	26,45	
				RAZEM	26,45
10		POMIESZCZENIE 133- zmywalnia			
123 d.10	KNR 4-02 0235- 06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
124 d.10	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
125 d.10	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
126 d.10	KNR 9-24 0101- 01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		0,90 * 2,00 * 2	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
127 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,16 * 1,12	m2	3,54	
				RAZEM	3,54
128 d.10	KNR 0-14 2010- 07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m2		
		<zabudowa ścian> 3,40 * 3,15 * 2 + 2 * 1,70 * 3,40	m2	32,98	
		-2 * 1,00 * 2,05 - 0,90 * 2,05	m2	-5,95	
				RAZEM	27,03
129 d.10	KNR AT-27 0104-06	Zamocowanie siatki zbrojącej - ściany	m2		
		27,03	m2	27,03	
				RAZEM	27,03
130 d.10	KNR K-04 0305 -01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		27,03	m2	27,03	
				RAZEM	27,03
131 d.10	KNR 9-27 0101- 02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		3,60	m2	3,60	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,60
132 d.10	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		Sufity :	m2	3,54	
		Ściany :	m2	25,25	
		2 * (1,12 + 3,16) * 3,37 - 0,90 * 2,00 * 2	m2		
		A (Suma częściowa)		25,25	
				RAZEM	28,79
133 d.10	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		3,54	m2	3,54	
				RAZEM	3,54
134 d.10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		23,51 + 0,20 * (6 * 2,00 + 3 * 0,90)	m2	26,45	
				RAZEM	26,45
135 d.10	KNR AT-46 0108-01	Obsadzanie ościeżnic drewnianych fabrycznie wykończonych w gotowych otworach w ścianach	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
136 d.10	KNR AT-12 0109-03 analogia	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach <i>Skrzydła drzwiowe pełne o wym. 90x200 cm , kolor-uzgodnić z Inwestorem, płyta otworowa , kolor okuć srebrny ,klamka srebrna, zamek zwykły + wkładka</i>	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
11		PRACE ELEKTRYCZNE			
137 d.11	KNNR 5 03 1- 02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
138 d.11	KNNR 5 05 2- 03	Oprawy tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
139 d.11	KNNR 5 03 7- 01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
140 d.11	KNNR 5 03 2- 01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
141 d.11	KNNR 5 12 7- 05	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
142 d.11	KNNR 5 01 2- 05	Rury winidurowe karbowane (giętkie) RG 18 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
143 d.11	KNNR 5 02 9- 04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytych bezśrubowych - YDY 3x1,5 mm2	m		
		15,0	m	15,000	
				RAZEM	15,000
144 d.11	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
145 d.11	kalk. własna	Demontaż starej wentylacji	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
146 d.11	KNNR 5 0410- 02	Wentylatory ścienne	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
147 d.11	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
148 d.11	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
149 d.11	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
12		PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
150 d.12	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		2,60 * 1,50 + 6 * 1,50 * 0,30 + 6 * 1,50 * 0,15 + 1,50 * 1,00 + 2,60 * 1,00	m ²	12,05	
				RAZEM	12,05
151 d.12	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		12,05	m ²	12,05	
				RAZEM	12,05
152 d.12	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m ²		
		12,05	m ²	12,05	
				RAZEM	12,05
153 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży emulsją gruntującą - powierzchnie poziome	m ²		
		12,05	m ²	12,05	
				RAZEM	12,05
154 d.12	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek lastrykowych o wymiarach 30 x 30 cm <i>Płytki lastryko o wym. 30x30 cm grub. 3 cm (lastryko płukane)</i>	m ²		
		12,05	m ²	12,05	
				RAZEM	12,05
155 d.12	KNR 4-04 1101-01 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 4 km	m ³		
		12,05 * 0,05 * 1,3	m ³	0,78	
				RAZEM	0,78
156 d.12	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m ³		
		0,78	m ³	0,78	
				RAZEM	0,78
157 d.12	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		3 * (1,50 * 0,30 + 2,60 * 0,30)	m ²	3,69	
				RAZEM	3,69
13		WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH (od strony podjazdu)			
158 d.13	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż i montaż drzwi z PCV <i>drzwi PCV zewnętrzne wraz z ościeżnicą (100+35)*2,50 + naświetle - 80</i>	m ²		
		1,40 * 2,30	m ²	3,22	
				RAZEM	3,22
14		WIATROŁAP			
159 d.14	kalk. własna	Demontaż grzejnika wraz z rurami, zaślepienie (wym. 60x140cm)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
160 d.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5,80 * 2,80	m ²	16,24	
				RAZEM	16,24
161 d.14	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²		
		1,55 * 2,50 + 2,65 * 2,30 + 1,88 * 2,30 + 1,97 * 2,30	m ²	18,83	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,83
162 d.14	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		18,83	m2	18,83	
				RAZEM	18,83
163 d.14	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		Ściany : $2 * (5,80 + 2,80) * 1,85 - 18,83$	m2	12,99	
				RAZEM	12,99
164 d.14	KNR AT-12 0202-02 analogia	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES - wymiana kasetonów	m2		
		2,0	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
165 d.14	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		12,99	m2	12,99	
				RAZEM	12,99
15		WINDA			
166 d.15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$1,80 * 1,80$	m2	3,24	
				RAZEM	3,24
167 d.15	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		Ściany : $4 * 2,10 * 1,50$	m2	12,60	
				RAZEM	12,60
168 d.15	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		12,6	m2	12,60	
				RAZEM	12,60

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		PRACE MALARSKIE						
1.1		REMONT POMIESZCZENIA 117						
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	11,87	0,00			
1*		przedmiar = 11,87 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6766	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud. osłonowa, gr. 0,12-0,20mm 0,357 m2/m2	m2	4,2376	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze (od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2	9,34	0,00			
1*		przedmiar = 9,34 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,084 r-g/m2 -- M --	r-g	0,7846	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud. osłonowa, gr. 0,12-0,20mm 1,23 m2/m2	m2	11,4882	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze (od M) 6 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	9,34	0,00			
1*		przedmiar = 9,34 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	0,3456	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	49,87	0,00			
1*		przedmiar = 49,87 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	4,7377	0,00	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0150	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze (od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5 d.1.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2	11,87	0,00			
1*		przedmiar = 11,87 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	2,0891	0,00	0,00		
2*		Farba lateksowa wewnętrzna - biała 0,143 dm3/m2	dm3	1,6974	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	5,9350	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0036	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2	43,46	0,00			
1*		przedmiar = 43,46 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	7,6490	0,00	0,00		
2*		Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa 0,143 dm3/m2	dm3	6,2148	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	21,7300	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0130	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:						REMONT POMIESZCZENIA 117		
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.2		POMIESZCZENIA - KORYTARZ 119						
7 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	16,35	0,00			
1*		przedmiar = 16,35 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9320	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud.oslonowa,gr.0,12-0,20mm 0,357 m2/m2	m2	5,8370	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8 d.1.2	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2	15,46	0,00			
1*		przedmiar = 15,46 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,084 r-g/m2	r-g	1,2986	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.oslonowa,gr.0,12-0,20mm 1,23 m2/m2	m2	19,0158	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 6 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1.2	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	15,46	0,00			
1*		przedmiar = 15,46 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	0,5720	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	93,29	0,00			
1*		przedmiar = 93,29 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,095 r-g/m2	r-g	8,8626	0,00	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0280	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2	16,35	0,00			
1*		przedmiar = 16,35 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,176 r-g/m2	r-g	2,8776	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna - biała 0,143 dm3/m2	dm3	2,3381	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	8,1750	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0049	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12 d.1.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2	84,07	0,00			
1*		przedmiar = 84,07 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	14,7963	0,00	0,00		
2*		Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa 0,143 dm3/m2	dm3	12,0220	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	42,0350	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0252	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:						POMIESZCZENIA - KORYTARZ 119		
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.3	KORYTARZ PARTER - 109							
13 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	66,67	0,00			
1*		przedmiar = 66,67 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	3,8002	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 0,357 m2/m2	m2	23,8012	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1.3	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2	48,68	0,00			
1*		przedmiar = 48,68 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,084 r-g/m2 -- M --	r-g	4,0891	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 1,23 m2/m2	m2	59,8764	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 6 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1.3	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	48,68	0,00			
1*		przedmiar = 48,68 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	1,8012	0,00	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	237,96	0,00			
1*		przedmiar = 237,96 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,095 r-g/m2	r-g	22,6062	0,00	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0714	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1.3	KNR K-04 0201- 02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2	66,67	0,00			
1*		przedmiar = 66,67 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,176 r-g/m2	r-g	11,7339	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna - biała 0,143 dm3/m2	dm3	9,5338	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	33,3350	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0200	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1.3	KNR K-04 0201- 02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2	190,86	0,00			
1*		przedmiar = 190,86 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,176 r-g/m2	r-g	33,5914	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa 0,143 dm3/m2	dm3	27,2930	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	95,4300	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0573	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem dział:					KORYTARZ PARTER - 109			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.4		MALOWANIE TOALET - 123, 124, 125						
19 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	21,10	0,00			
1*		przedmiar = 21,10 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2	r-g	1,2027	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.oslonowa,gr.0,06-0,10mm 0,357 m2/m2	m2	7,5327	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
20 d.1.4	KNR 9-27 0101- 01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2	12,80	0,00			
1*		przedmiar = 12,80 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,084 r-g/m2	r-g	1,0752	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.oslonowa,gr.0,12-0,20mm 1,23 m2/m2	m2	15,7440	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 6 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
21 d.1.4	KNR 9-27 0101- 02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	12,80	0,00			
1*		przedmiar = 12,80 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	0,4736	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
22 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	70,72	0,00			
1*		przedmiar = 70,72 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,095 r-g/m2	r-g	6,7184	0,00	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0212	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
23 d.1.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - biała</i>	m2	21,10	0,00			
1*		przedmiar = 21,10 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	3,7136	0,00	0,00		
2*		Farba lateksowa wewnętrzna - biała 0,143 dm3/m2	dm3	3,0173	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	10,5500	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0063	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.1.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2	52,58	0,00			
1*		przedmiar = 52,58 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	9,2541	0,00	0,00		
2*		Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa 0,143 dm3/m2	dm3	7,5189	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	26,2900	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0158	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				MALOWANIE TOALET - 123, 124, 125				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
Razem dział:				PRACE MALARSKIE				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2		REMONT POMIESZCZENIA SWIETLICY - 126						
2.1		Prace malarskie, posadzkowe i murarskie						
25 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	52,42	0,00			
1*		przedmiar = 52,42 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	2,9879	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud.oslonowa.gr.0,12-0,20mm 0,357 m2/m2	m2	18,7139	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
26 d.2.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2	13,13	0,00			
1*		przedmiar = 13,13 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,084 r-g/m2	r-g	1,1029	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.oslonowa,gr.0,12-0,20mm 1,23 m2/m2	m2	16,1499	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 6 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
27 d.2.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	13,13	0,00			
1*		przedmiar = 13,13 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	0,4858	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
28 d.2.1	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie - listwy i przypodłogowe	m	25,48	0,00			
1*		przedmiar = 25,48 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,03 r-g/m	r-g	0,7644	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
29 d.2.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna	m2	52,42	0,00			
1*		przedmiar = 52,42 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,395 r-g/m2	r-g	20,7059	0,00	0,00		
2*		-- M -- Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna 1,09 m2/m2	m2	57,1378	0,00		0,00	
3*		Klej winyl-emuls. do wykt. 0,6 kg/m2	kg	31,4520	0,00		0,00	
4*		Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	5,2420	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0057 m-g/m2	m-g	0,2988	0,00			0,00
7*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,0041 m-g/m2	m-g	0,2149	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			

Kosztozys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.2.1	KNR-W 2-02 1124-04	Dodatek za wykonanie cokolików wys.10cm Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna	m	25,48	0,00			
1*		przedmiar = 25,48 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,164 r-g/m	r-g	4,1787	0,00	0,00		
2*		-- M -- Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna 0,109 m2/m	m2	2,7773	0,00		0,00	
3*		Klej winyl-emuls. do wykt. 0,6*0,10 = 0,06 kg/m	kg	1,5288	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0002 m-g/m	m-g	0,0051	0,00			0,00
6*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,0003 m-g/m	m-g	0,0076	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.2.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	54,97	0,00			
1*		przedmiar = 54,97 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,126 r-g/m2	r-g	6,9262	0,00	0,00		
2*		-- M -- Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2- 6mm 0,03 kg/m2	kg	1,6491	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	140,54	0,00			
1*		przedmiar = 140,54 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,095 r-g/m2	r-g	13,3513	0,00	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0422	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.2.1	KNR K-04 0201- 02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (sufity - kolor biały) Farba lateksowa wewnętrzna - biała	m2	52,42	0,00			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		przedmiar = 52,42 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,176 r-g/m2	r-g	9,2259	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna - biała 0,143 dm3/m2	dm3	7,4961	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	26,2100	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0157	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.2.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (ściany - kolor) <i>Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa</i>	m2	95,39	0,00			
1*		przedmiar = 95,39 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,176 r-g/m2	r-g	16,7886	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna - kolorowa 0,143 dm3/m2	dm3	13,6408	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,5 dm3/m2	dm3	47,6950	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
5*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0286	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	2,00	0,00			
1*		przedmiar = 2,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,52 r-g/m2	r-g	1,0400	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.2.1	KNR 4-01 0331-07	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4,00	0,00			
1*		przedmiar = 4,00 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,03 r-g/m	r-g	4,1200	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.2.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3	0,75	0,00			

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		przedmiar = 0,75 m3 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 15,37 r-g/m3 -- M --	r-g	11,5275	0,00	0,00		
2*		Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 372 szt/m3	szt	279,0000	0,00		0,00	
3*		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0,0618 t/m3	t	0,0464	0,00		0,00	
4*		Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0,0345 t/m3	t	0,0259	0,00		0,00	
5*		Piasek uziar.0-2mm 0,322 m3/m3	m3	0,2415	0,00		0,00	
6*		Woda z rurociągów 0,152 m3/m3	m3	0,1140	0,00		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
8*		Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,45 m-g/m3	m-g	0,3375	0,00			0,00
9*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 2,11 m-g/m3	m-g	1,5825	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.2.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	3,00	0,00			
1*		przedmiar = 3,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 2,59 r-g/m2 -- M --	r-g	7,7700	0,00	0,00		
2*		Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 48,6 szt/m2	szt	145,8000	0,00		0,00	
3*		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0,00638 t/m2	t	0,0191	0,00		0,00	
4*		Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0,00356 t/m2	t	0,0107	0,00		0,00	
5*		Piasek uziar.0-2mm 0,032 m3/m2	m3	0,0960	0,00		0,00	
6*		Woda z rurociągów 0,015 m3/m2	m3	0,0450	0,00		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
8*		Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,05 m-g/m2	m-g	0,1500	0,00			0,00
9*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,26 m-g/m2	m-g	0,7800	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.2.1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	3,00	0,00			
		przedmiar = 3,00 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,23 r-g/m2 -- M --	r-g	3,6900	0,00	0,00		
2*		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0,0042 t/m2	t	0,0126	0,00		0,00	
3*		Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0,0046 t/m2	t	0,0138	0,00		0,00	
4*		Piasek uziar.0-2mm 0,0188 m3/m2	m3	0,0564	0,00		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0044 m3/m2	m3	0,0132	0,00		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
7*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,04 m-g/m2	m-g	0,1200	0,00			0,00
8*		Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,03 m-g/m2	m-g	0,0900	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.2.1	KNR AT-46 0108 -01	Obsadzanie ościeżnic drewnianych fabrycznie wykończonych w gotowych otworach w ścianach	szt.	1,00	0,00			
1*		przedmiar = 1,00 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,65 r-g/szt. -- M --	r-g	1,6500	0,00	0,00		
2*		Ościeżnice drewniane drzwi wew.do drzwi o wym. 90x200 cm 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		Kotwa montażowa do ościeżnic 10 x 132 mm 6,18 szt./szt.	szt.	6,1800	0,00		0,00	
4*		Gwoździe stolarskie 0,05 kg/szt.	kg	0,0500	0,00		0,00	
5*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0,12 dm3/szt.	dm3	0,1200	0,00		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
7*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,028 m-g/szt.	m-g	0,0280	0,00			0,00
8*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,024 m-g/szt.	m-g	0,0240	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.2.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone <i>Skrzydła drzwiowe pełne o wym. 90x200 cm , kolor-uzgodnić z Inwestorem, płyta otworowa , kolor okuć srebrny ,klamka srebrna, zamek zwykły + wkładka</i>	m2	1,80	0,00			
1*		przedmiar = 1,80 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,51 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9180	0,00	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Skrzydła drzwiowe pełne o wym. 90x200 cm , kolor-uzgodnić z Inwestorem, płyta otworowa , kolor okuć srebrny ,klamka srebrna, zamek zwykły + wkładka 1 szt -- S --	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,04 m-g/m2	m-g	0,0720	0,00			0,00
4*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,02 m-g/m2	m-g	0,0360	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
42 d.2.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - stropy	m2	1,50	0,00			
1*		przedmiar = 1,50 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,236 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3540	0,00	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00324 t/m2	t	0,0049	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,15 dm3/m2	dm3	0,2250	0,00		0,00	
4*		Woda z rurociągów 0,0021 m3/m2	m3	0,0032	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,028 m-g/m2	m-g	0,0420	0,00			0,00
7*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,008 m-g/m2	m-g	0,0120	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
43 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	13,30	0,00			
1*		przedmiar = 13,30 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	1,6891	0,00	0,00		
2*		Farba emuls. nawierzchniowa wewn.-biała 0,298 dm3/m2	dm3	3,9634	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
44 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	29,49	0,00			
1*		przedmiar = 29,49 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	3,7452	0,00	0,00		

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Farba emuls. nawierzchniowa wewn.- kolor	dm3	8,4341	0,00		0,00	
3*		0,286 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Prace malarskie, posadzkowe i murarskie				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
Razem dział:				REMONT POMIESZCZENIA ŚWIETLICY - 126				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
3		POMIESZCZENIE 134						
45 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	6,55	0,00			
1*		przedmiar = 6,55 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2	r-g	0,3734	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud. osłonowa, gr. 0,06- 0,10mm	m2	2,3384	0,00		0,00	
3*		0,357 m2/m2 materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
46 d.3	KNR 9-24 0101- 01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	5,48	0,00			
1*		przedmiar = 5,48 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,084 r-g/m2	r-g	0,4603	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud. osłonowa, gr. 0,06- 0,10mm	m2	6,7404	0,00		0,00	
3*		1,23 m2/m2 materiały pomocnicze(od M) 6 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.3	KNR 9-27 0101- 02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	5,48	0,00			
1*		przedmiar = 5,48 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	0,2028	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
48 d.3	KNR 0-14 2010- 07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m2	29,77	0,00			
		przedmiar = 29,77 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,5078 r-g/m2 -- M --	r-g	44,8872	0,00	0,00		
2*		Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm 1,03 m2/m2	m2	30,6631	0,00		0,00	
3*		Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k 0,76 m/m2	m	22,6252	0,00		0,00	
4*		Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k 2,05 m/m2	m	61,0285	0,00		0,00	
5*		Kolek rozporowy z wkrętem fi 8mm 4,06 szt./m2	szt.	120,8662	0,00		0,00	
6*		blachowkręty 17 szt./m2	szt.	506,0900	0,00		0,00	
7*		Gips budowlany szpachlowy 0,00098 t/m2	t	0,0292	0,00		0,00	
8*		plyty z wełny mineralnej 1,05 m2/m2	m2	31,2585	0,00		0,00	
9*		Woda z rurociągów 0,00064 m3/m2	m3	0,0191	0,00		0,00	
10*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
11*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,021 m-g/m2	m-g	0,6252	0,00			0,00
12*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0,015 m-g/m2	m-g	0,4466	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
49 d.3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3	0,50	0,00			
1*		przedmiar = 0,50 m3 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 15,37 r-g/m3 -- M --	r-g	7,6850	0,00	0,00		
2*		Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 372 szt/m3	szt	186,0000	0,00		0,00	
3*		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0,0618 t/m3	t	0,0309	0,00		0,00	
4*		Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0,0345 t/m3	t	0,0173	0,00		0,00	
5*		Piasek uziar.0-2mm 0,322 m3/m3	m3	0,1610	0,00		0,00	
6*		Woda z rurociągów 0,152 m3/m3	m3	0,0760	0,00		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
8*		Betoniarka wolnosp.elek. 150dm3 0,45 m-g/m3	m-g	0,2250	0,00			0,00
9*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 2,11 m-g/m3	m-g	1,0550	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
50 d.3	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2,00	0,00			
		przedmiar = 2,00 m2 -- R --						

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 2,59 r-g/m2 -- M --	r-g	5,1800	0,00	0,00		
2*		Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 48,6 szt/m2	szt	97,2000	0,00		0,00	
3*		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0,00638 t/m2	t	0,0128	0,00		0,00	
4*		Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0,00356 t/m2	t	0,0071	0,00		0,00	
5*		Piasek uziar.0-2mm 0,032 m3/m2	m3	0,0640	0,00		0,00	
6*		Woda z rurociągów 0,015 m3/m2	m3	0,0300	0,00		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
8*		Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,05 m-g/m2	m-g	0,1000	0,00			0,00
9*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,26 m-g/m2	m-g	0,5200	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
51 d.3	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	2,00	0,00			
1*		przedmiar = 2,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,23 r-g/m2 -- M --	r-g	2,4600	0,00	0,00		
2*		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0,0042 t/m2	t	0,0084	0,00		0,00	
3*		Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0,0046 t/m2	t	0,0092	0,00		0,00	
4*		Piasek uziar.0-2mm 0,0188 m3/m2	m3	0,0376	0,00		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0044 m3/m2	m3	0,0088	0,00		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
7*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,04 m-g/m2	m-g	0,0800	0,00			0,00
8*		Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0,03 m-g/m2	m-g	0,0600	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
52 d.3	KNR AT-27 0104-06	Zamocowanie siatki zbrojącej - ściany	m2	2,00	0,00			
1*		przedmiar = 2,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,17 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3400	0,00	0,00		
2*		Siatka zbrojąca z włókna szklanego do wtopienia powierzchniowo 1,1 m2/m2	m2	2,2000	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
53 d.3	KNR K-04 0305- 01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	29,77	0,00			
1*		przedmiar = 29,77 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,236 r-g/m2 -- M --	r-g	7,0257	0,00	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00324 t/m2	t	0,0965	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,15 dm3/m2	dm3	4,4655	0,00		0,00	
4*		Woda z rurociągów 0,0021 m3/m2	m3	0,0625	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,028 m-g/m2	m-g	0,8336	0,00			0,00
7*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,008 m-g/m2	m-g	0,2382	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
54 d.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe <i>Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna</i>	m2	6,55	0,00			
1*		przedmiar = 6,55 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,395 r-g/m2 -- M --	r-g	2,5873	0,00	0,00		
2*		Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna 1,09 m2/m2	m2	7,1395	0,00		0,00	
3*		Klej winyl-emuls. do wykl. 0,6 kg/m2	kg	3,9300	0,00		0,00	
4*		Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	0,6550	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0057 m-g/m2	m-g	0,0373	0,00			0,00
7*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,0041 m-g/m2	m-g	0,0269	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
55 d.3	KNR-W 2-02 1124-04	Dodatek za wykonanie cokolików wys.10cm <i>Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna</i>	m	12,20	0,00			
		przedmiar = 12,20 m -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,164 r-g/m -- M --	r-g	2,0008	0,00	0,00		
2*		Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna 0,109 m2/m	m2	1,3298	0,00		0,00	
3*		Klej winyl-emuls. do wykł. 0,6*0,10 = 0,06 kg/m	kg	0,7320	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0002 m-g/m	m-g	0,0024	0,00			0,00
6*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,0003 m-g/m	m-g	0,0037	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
56 d.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	7,77	0,00			
1*		przedmiar = 7,77 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,126 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9790	0,00	0,00		
2*		Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm 0,03 kg/m2	kg	0,2331	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
57 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	36,32	0,00			
1*		przedmiar = 36,32 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	3,4504	0,00	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0109	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
58 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	6,55	0,00			
1*		przedmiar = 6,55 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	0,8319	0,00	0,00		
2*		Farba emuls. nawierzchniowa wewn.-biała 0,298 dm3/m2	dm3	1,9519	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
59 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	31,02	0,00			
1*		przedmiar = 31,02 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2	r-g	3,9395	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn.-kolor 0,286 dm3/m2	dm3	8,8717	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				POMIESZCZENIE 134				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
4		POMIESZCZENIE 132						
60 d.4	2 kalk. własna	Demontaż kuchni wraz ze sprzętem <i>Demontaż kuchni wraz ze sprzętem</i>	szt	1,00	0,00			
1*		przedmiar = 1,00 szt -- M -- Demontaż kuchni wraz ze sprzętem 1 szt/szt	szt	1,0000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
61 d.4	2 kalk. własna	Zaślepienie odpływów <i>Zaślepienie odpływów</i>	szt	1,00	0,00			
1*		przedmiar = 1,00 szt -- M -- Zaślepienie odpływów 1 szt/szt	szt	1,0000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
62 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,18	0,00			
1*		przedmiar = 19,18 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2	r-g	1,0933	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0,10mm 0,357 m2/m2	m2	6,8473	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
63 d.4	KNR 9-24 0101- 01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	8,76	0,00			
		przedmiar = 8,76 m2 -- R --						

Kosztozys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,084 r-g/m2 -- M --	r-g	0,7358	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud.oslonowa,gr.0,06-0,10mm 1,23 m2/m2	m2	10,7748	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 6 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
64 d.4	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	8,76	0,00			
		przedmiar = 8,76 m2 -- R --						
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	0,3241	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
65 d.4	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m2	50,28	0,00			
		przedmiar = 50,28 m2 -- R --						
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,5078 r-g/m2 -- M --	r-g	75,8122	0,00	0,00		
2*		Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm 1,03 m2/m2	m2	51,7884	0,00		0,00	
3*		Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k 0,76 m/m2	m	38,2128	0,00		0,00	
4*		Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k 2,05 m/m2	m	103,0740	0,00		0,00	
5*		Kolek rozporowy z wkrętem fi 8mm 4,06 szt./m2	szt.	204,1368	0,00		0,00	
6*		blachowkręty 17 szt./m2	szt.	854,7600	0,00		0,00	
7*		Gips budowlany szpachlowy 0,00098 t/m2	t	0,0493	0,00		0,00	
8*		płyty z wełny mineralnej 1,05 m2/m2	m2	52,7940	0,00		0,00	
9*		Woda z rurociągów 0,00064 m3/m2	m3	0,0322	0,00		0,00	
10*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
11*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,021 m-g/m2	m-g	1,0559	0,00			0,00
12*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0,015 m-g/m2	m-g	0,7542	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
66 d.4	KNR AT-27 0104-06	Zamocowanie siatki zbrojącej - ściany	m2	50,28	0,00			
		przedmiar = 50,28 m2 -- R --						
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,17 r-g/m2 -- M --	r-g	8,5476	0,00	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Siatka zbrojąca z włókna szklanego do wtopienia powierzchniowo 1,1 m2/m2	m2	55,3080	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
67 d.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	50,28	0,00			
1*		przedmiar = 50,28 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,236 r-g/m2 -- M --	r-g	11,8661	0,00	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00324 t/m2	t	0,1629	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,15 dm3/m2	dm3	7,5420	0,00		0,00	
4*		Woda z rurociągów 0,0021 m3/m2	m3	0,1056	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,028 m-g/m2	m-g	1,4078	0,00			0,00
7*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,008 m-g/m2	m-g	0,4022	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
68 d.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe <i>Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna</i>	m2	19,18	0,00			
1*		przedmiar = 19,18 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,395 r-g/m2 -- M --	r-g	7,5761	0,00	0,00		
2*		Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna 1,09 m2/m2	m2	20,9062	0,00		0,00	
3*		Klej winyl-emuls. do wykt. 0,6 kg/m2	kg	11,5080	0,00		0,00	
4*		Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	1,9180	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0057 m-g/m2	m-g	0,1093	0,00			0,00
7*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,0041 m-g/m2	m-g	0,0786	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
69 d.4	KNR-W 2-02 1124-04	Dodatek za wykonanie cokolików wys.10cm <i>Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna</i>	m	16,62	0,00			
		przedmiar = 16,62 m						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,164 r-g/m	r-g	2,7257	0,00	0,00		
2*		-- M -- Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna 0,109 m2/m	m2	1,8116	0,00		0,00	
3*		Klej winyl-emuls. do wykl. 0,6*0,10 = 0,06 kg/m	kg	0,9972	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0002 m-g/m	m-g	0,0033	0,00			0,00
6*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,0003 m-g/m	m-g	0,0050	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
70 d.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	20,84	0,00			
1*		przedmiar = 20,84 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,126 r-g/m2	r-g	2,6258	0,00	0,00		
2*		-- M -- Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm 0,03 kg/m2	kg	0,6252	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
71 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	69,46	0,00			
1*		przedmiar = 69,46 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,095 r-g/m2	r-g	6,5987	0,00	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0208	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
72 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	19,18	0,00			
1*		przedmiar = 19,18 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2	r-g	2,4359	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn.-biała 0,298 dm3/m2	dm3	5,7156	0,00		0,00	

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
73 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	52,78	0,00			
1*		przedmiar = 52,78 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2	r-g	6,7031	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn.- kolor 0,286 dm3/m2	dm3	15,0951	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					POMIESZCZENIE 132			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
5		POMIESZCZENIE 131 (kuchnia)						
74 d.5	2 kalk. własna	Montaż kuchni wraz ze sprzętem i podejściami <i>Montaż kuchni wraz ze sprzętem i podejściami</i>	szt	1,00	0,00			
1*		przedmiar = 1,00 szt -- M -- Montaż kuchni wraz ze sprzętem i podejściami 1 szt/szt	szt	1,0000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
75 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	6,54	0,00			
1*		przedmiar = 6,54 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2	r-g	0,3728	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.oslonowa,gr.0,06- 0,10mm 0,357 m2/m2	m2	2,3348	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
76 d.5	KNR 9-24 0101- 01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	1,80	0,00			
1*		przedmiar = 1,80 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,084 r-g/m2	r-g	0,1512	0,00	0,00		
		-- M --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Folia poliet. bud.oslonowa,gr.0,06-0,10mm	m2	2,2140	0,00		0,00	
3*		1,23 m2/m2 materiały pomocnicze(od M) 6 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
77 d.5	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	1,80	0,00			
1*		przedmiar = 1,80 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	0,0666	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
78 d.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	15,37	0,00			
1*		przedmiar = 15,37 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,095 r-g/m2	r-g	1,4602	0,00	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0046	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
79 d.5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	6,54	0,00			
1*		przedmiar = 6,54 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2	r-g	0,8306	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn.-biała 0,298 dm3/m2	dm3	1,9489	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
80 d.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	9,20	0,00			
1*		przedmiar = 9,20 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2	r-g	1,1684	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn.-kolor 0,286 dm3/m2	dm3	2,6312	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
81 d.5	KNR 0-14 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m2	5,47	0,00			
1*		przedmiar = 5,47 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 2,0046 r-g/m2 -- M --	r-g	10,9652	0,00	0,00		
2*		Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm 2,06 m2/m2	m2	11,2682	0,00		0,00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60 0,76 m/m2	m	4,1572	0,00		0,00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60 2,05 m/m2	m	11,2135	0,00		0,00	
5*		kołki do wstrzeliwania 4,06 szt./m2	szt.	22,2082	0,00		0,00	
6*		blachowkręty 34 szt./m2	szt.	185,9800	0,00		0,00	
7*		Gips budowlany szpachlowy 0,00196 t/m2	t	0,0107	0,00		0,00	
8*		plyty z wełny mineralnej 1,05 m2/m2	m2	5,7435	0,00		0,00	
9*		taśma spoinowa 3,626 m/m2	m	19,8342	0,00		0,00	
10*		Woda z rurociągów 0,00127 m3/m2	m3	0,0069	0,00		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
12*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0315 m-g/m2	m-g	0,1723	0,00			0,00
13*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0,0272 m-g/m2	m-g	0,1488	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
82 d.5	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m2	4,76	0,00			
1*		przedmiar = 4,76 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,5078 r-g/m2 -- M --	r-g	7,1771	0,00	0,00		
2*		Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm 1,03 m2/m2	m2	4,9028	0,00		0,00	
3*		Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k 0,76 m/m2	m	3,6176	0,00		0,00	
4*		Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k 2,05 m/m2	m	9,7580	0,00		0,00	
5*		Kolek rozporowy z wkrętem fi 8mm 4,06 szt./m2	szt.	19,3256	0,00		0,00	
6*		blachowkręty 17 szt./m2	szt.	80,9200	0,00		0,00	
7*		Gips budowlany szpachlowy 0,00098 t/m2	t	0,0047	0,00		0,00	
8*		plyty z wełny mineralnej 1,05 m2/m2	m2	4,9980	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*		Woda z rurociągów 0,00064 m3/m2	m3	0,0030	0,00		0,00	
10*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
11*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,021 m-g/m2	m-g	0,1000	0,00			0,00
12*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0,015 m-g/m2	m-g	0,0714	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
83 d.5	KNR AT-27 0104 -06	Zamocowanie siatki zbrojącej - ściany	m2	10,23	0,00			
1*		przedmiar = 10,23 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,17 r-g/m2 -- M --	r-g	1,7391	0,00	0,00		
2*		Siatka zbrojąca z włókna szklanego do wtopienia powierzchniowo 1,1 m2/m2	m2	11,2530	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
84 d.5	KNR K-04 0305- 01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	10,23	0,00			
1*		przedmiar = 10,23 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,236 r-g/m2 -- M --	r-g	2,4143	0,00	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00324 t/m2	t	0,0331	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,15 dm3/m2	dm3	1,5345	0,00		0,00	
4*		Woda z rurociągów 0,0021 m3/m2	m3	0,0215	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,028 m-g/m2	m-g	0,2864	0,00			0,00
7*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,008 m-g/m2	m-g	0,0818	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:						POMIESZCZENIE 131 (kuchnia)		
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
6		POMIESZCZENIE 131 - logopeda						
85 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	7,44	0,00			
1*		przedmiar = 7,44 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,4241	0,00	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Folia poliet. bud.oslonowa,gr.0,06-0,10mm	m2	2,6561	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
86 d.6	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	8,76	0,00			
1*		przedmiar = 8,76 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,084 r-g/m2 -- M --	r-g	0,7358	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud.oslonowa,gr.0,06-0,10mm	m2	10,7748	0,00		0,00	
3*		1,23 m2/m2 materiały pomocnicze(od M) 6 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
87 d.6	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	8,76	0,00			
1*		przedmiar = 8,76 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	0,3241	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
88 d.6	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m2	19,08	0,00			
1*		przedmiar = 19,08 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,5078 r-g/m2 -- M --	r-g	28,7688	0,00	0,00		
2*		Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm 1,03 m2/m2	m2	19,6524	0,00		0,00	
3*		Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k 0,76 m/m2	m	14,5008	0,00		0,00	
4*		Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k 2,05 m/m2	m	39,1140	0,00		0,00	
5*		Kolek rozporowy z wkrętem fi 8mm 4,06 szt./m2	szt.	77,4648	0,00		0,00	
6*		blachowkręty 17 szt./m2	szt.	324,3600	0,00		0,00	
7*		Gips budowlany szpachlowy 0,00098 t/m2	t	0,0187	0,00		0,00	
8*		plyty z wełny mineralnej 1,05 m2/m2	m2	20,0340	0,00		0,00	
9*		Woda z rurociągów 0,00064 m3/m2	m3	0,0122	0,00		0,00	
10*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
11*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,021 m-g/m2	m-g	0,4007	0,00			0,00

Kosztozys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0,015 m-g/m2	m-g	0,2862	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
89 d.6	KNR AT-27 0104 -06	Zamocowanie siatki zbrojącej - ściany	m2	19,08	0,00			
1*		przedmiar = 19,08 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,17 r-g/m2 -- M --	r-g	3,2436	0,00	0,00		
2*		Siatka zbrojąca z włókna szklanego do wtopienia powierzchniowo 1,1 m2/m2	m2	20,9880	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
90 d.6	KNR K-04 0305- 01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	19,08	0,00			
1*		przedmiar = 19,08 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,236 r-g/m2 -- M --	r-g	4,5029	0,00	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00324 t/m2	t	0,0618	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,15 dm3/m2	dm3	2,8620	0,00		0,00	
4*		Woda z rurociągów 0,0021 m3/m2	m3	0,0401	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,028 m-g/m2	m-g	0,5342	0,00			0,00
7*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,008 m-g/m2	m-g	0,1526	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
91 d.6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe <i>Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna</i>	m2	7,44	0,00			
1*		przedmiar = 7,44 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,395 r-g/m2 -- M --	r-g	2,9388	0,00	0,00		
2*		Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna 1,09 m2/m2	m2	8,1096	0,00		0,00	
3*		Klej winyl-emuls. do wykł. 0,6 kg/m2	kg	4,4640	0,00		0,00	
4*		Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	0,7440	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0057 m-g/m2	m-g	0,0424	0,00			0,00
7*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,0041 m-g/m2	m-g	0,0305	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
92 d.6	KNR-W 2-02 1124-04	Dodatek za wykonanie cokolików wys.10cm Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna	m	9,16	0,00			
1*		przedmiar = 9,16 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,164 r-g/m	r-g	1,5022	0,00	0,00		
2*		-- M -- Wykładzina z PVC gr.2,0 mm homogeniczna 0,109 m2/m	m2	0,9984	0,00		0,00	
3*		Klej winyl-emuls. do wykl. 0,6*0,10 = 0,06 kg/m	kg	0,5496	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
5*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,0002 m-g/m	m-g	0,0018	0,00			0,00
6*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,0003 m-g/m	m-g	0,0027	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
93 d.6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	8,36	0,00			
1*		przedmiar = 8,36 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,126 r-g/m2	r-g	1,0534	0,00	0,00		
2*		-- M -- Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2- 6mm 0,03 kg/m2	kg	0,2508	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
94 d.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	44,70	0,00			
1*		przedmiar = 44,70 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,095 r-g/m2	r-g	4,2465	0,00	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0134	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
95 d.6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	7,44	0,00			
1*		przedmiar = 7,44 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2	r-g	0,9449	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn.-biała 0,298 dm3/m2	dm3	2,2171	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
96 d.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	38,51	0,00			
1*		przedmiar = 38,51 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2	r-g	4,8908	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn.-kolor 0,286 dm3/m2	dm3	11,0139	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:						POMIESZCZENIE 131 - logopeda		
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
7								
POMIESZCZENIE 127- przedsionek								
97 d.7	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1,00	0,00			
1*		przedmiar = 1,00 kpl. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1 r-g/kpl.	r-g	1,0000	0,00	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 4 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
98 d.7	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	1,00	0,00			
1*		przedmiar = 1,00 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,7 r-g/szt.	r-g	0,7000	0,00	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 1,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
99 d.7	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.	1,00	0,00			
1*		przedmiar = 1,00 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,26 r-g/szt.	r-g	0,2600	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
100 d.7	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2	2,33	0,00			
1*		przedmiar = 2,33 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,38 r-g/m2	r-g	3,2154	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
101 d.7	KNR AT-27 0104 -06	Zamocowanie siatki zbrojącej - ściany	m2	2,33	0,00			
1*		przedmiar = 2,33 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,17 r-g/m2	r-g	0,3961	0,00	0,00		
2*		-- M -- Siatka zbrojąca z włókna szklanego do wtopienia powierzchniowo 1,1 m2/m2	m2	2,5630	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
102 d.7	KNR K-04 0305- 01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	2,33	0,00			
1*		przedmiar = 2,33 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,236 r-g/m2	r-g	0,5499	0,00	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,00324 t/m2	t	0,0075	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,15 dm3/m2	dm3	0,3495	0,00		0,00	
4*		Woda z rurociągów 0,0021 m3/m2	m3	0,0049	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,028 m-g/m2	m-g	0,0652	0,00			0,00
7*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,008 m-g/m2	m-g	0,0186	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
103 d.7	KNR 4-04 1101-01 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 4 km	m3	0,45	0,00			
1*		przedmiar = 0,45 m3 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,26 r-g/m3 -- S --	r-g	0,5670	0,00	0,00		
2*		Ciągnik kołowy 74kW (1) 0,52+3*0,065 = 0,715 m-g/m3	m-g	0,3218	0,00			0,00
3*		Przyczepa samowył.do ciąg.5,0t 0,52+3*0,065 = 0,715 m-g/m3	m-g	0,3218	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
104 d.7	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m3	0,45	0,00			
		przedmiar = 0,45 m3						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
105 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	11,95	0,00			
1*		przedmiar = 11,95 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6812	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud. osłonowa, gr. 0,06-0,10mm 0,357 m2/m2	m2	4,2662	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze (od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
106 d.7	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	9,86	0,00			
1*		przedmiar = 9,86 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,084 r-g/m2 -- M --	r-g	0,8282	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud. osłonowa, gr. 0,06-0,10mm 1,23 m2/m2	m2	12,1278	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze (od M) 6 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
107 d.7	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	9,86	0,00			
1*		przedmiar = 9,86 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	0,3648	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
108 d.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	51,97	0,00			
1*		przedmiar = 51,97 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	4,9372	0,00	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0156	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
109 d.7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	11,95	0,00			
1*		przedmiar = 11,95 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	1,5177	0,00	0,00		
2*		Farba emuls. nawierzchniowa wewn.-biała 0,298 dm3/m2	dm3	3,5611	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
110 d.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	43,35	0,00			
1*		przedmiar = 43,35 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	5,5055	0,00	0,00		
2*		Farba emuls. nawierzchniowa wewn.-kolor 0,286 dm3/m2	dm3	12,3981	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:						POMIESZCZENIE 127- przedsionek		
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
8		POMIESZCZENIE 129- WC						
111 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	11,95	0,00			
1*		przedmiar = 11,95 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6812	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 0,357 m2/m2	m2	4,2662	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
112 d.8	KNR 9-24 0101- 01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	9,86	0,00			
1*		przedmiar = 9,86 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,084 r-g/m2 -- M --	r-g	0,8282	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06- 0,10mm 1,23 m2/m2	m2	12,1278	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 6 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
113 d.8	KNR 9-27 0101- 02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	9,86	0,00			
1*		przedmiar = 9,86 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	0,3648	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
114 d.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	51,97	0,00			
1*		przedmiar = 51,97 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	4,9372	0,00	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0156	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
115 d.8	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	11,95	0,00			
1*		przedmiar = 11,95 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	1,5177	0,00	0,00		
2*		Farba emuls. nawierzchniowa wewn.- biała 0,298 dm3/m2	dm3	3,5611	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
116 d.8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	43,35	0,00			
1*		przedmiar = 43,35 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2	r-g	5,5055	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn.-kolor 0,286 dm3/m2	dm3	12,3981	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:						POMIESZCZENIE 129- WC		
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
9 POMIESZCZENIE 130- korytarz								
117 d.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	4,12	0,00			
1*		przedmiar = 4,12 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2	r-g	0,2348	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 0,357 m2/m2	m2	1,4708	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
118 d.9	KNR 9-24 0101- 01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	3,60	0,00			
1*		przedmiar = 3,60 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,084 r-g/m2	r-g	0,3024	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 1,23 m2/m2	m2	4,4280	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 6 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
119 d.9	KNR 9-27 0101- 02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	1,80	0,00			
1*		przedmiar = 1,80 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	0,0666	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
120 d.9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	27,63	0,00			
		przedmiar = 27,63 m2						
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,095 r-g/m2	r-g	2,6249	0,00	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0083	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
121 d.9	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	4,12	0,00			
		przedmiar = 4,12 m2						
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2	r-g	0,5232	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn.-biała 0,298 dm3/m2	dm3	1,2278	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
122 d.9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	26,45	0,00			
		przedmiar = 26,45 m2						
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2	r-g	3,3592	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn.-kolor 0,286 dm3/m2	dm3	7,5647	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:						POMIESZCZENIE 130- korytarz		
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
10	POMIESZCZENIE 133- zmywalnia							
123 d.10	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1,00	0,00			
		przedmiar = 1,00 kpl.						
1*		-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1 r-g/kpl.	r-g	1,0000	0,00	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 4 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
124 d.10	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	1,00	0,00			
1*		przedmiar = 1,00 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,7 r-g/szt.	r-g	0,7000	0,00	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 1,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
125 d.10	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.	1,00	0,00			
1*		przedmiar = 1,00 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,26 r-g/szt.	r-g	0,2600	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
126 d.10	KNR 9-24 0101- 01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	3,60	0,00			
1*		przedmiar = 3,60 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,084 r-g/m2	r-g	0,3024	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 1,23 m2/m2	m2	4,4280	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 6 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
127 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,54	0,00			
1*		przedmiar = 3,54 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2	r-g	0,2018	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm 0,357 m2/m2	m2	1,2638	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
128 d.10	KNR 0-14 2010- 07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m2	27,03	0,00			
		przedmiar = 27,03 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,5078 r-g/m2 -- M --	r-g	40,7558	0,00	0,00		
2*		Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm 1,03 m2/m2	m2	27,8409	0,00		0,00	
3*		Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k 0,76 m/m2	m	20,5428	0,00		0,00	
4*		Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k 2,05 m/m2	m	55,4115	0,00		0,00	
5*		Kolek rozporowy z wkrętem fi 8mm 4,06 szt./m2	szt.	109,7418	0,00		0,00	
6*		blachowkręty 17 szt./m2	szt.	459,5100	0,00		0,00	
7*		Gips budowlany szpachlowy 0,00098 t/m2	t	0,0265	0,00		0,00	
8*		plyty z wełny mineralnej 1,05 m2/m2	m2	28,3815	0,00		0,00	
9*		Woda z rurociągów 0,00064 m3/m2	m3	0,0173	0,00		0,00	
10*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
11*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,021 m-g/m2	m-g	0,5676	0,00			0,00
12*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0,015 m-g/m2	m-g	0,4055	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
129 d.10	KNR AT-27 0104-06	Zamocowanie siatki zbrojącej - ściany	m2	27,03	0,00			
1*		przedmiar = 27,03 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,17 r-g/m2 -- M --	r-g	4,5951	0,00	0,00		
2*		Siatka zbrojąca z włókna szklanego do wtopienia powierzchniowo 1,1 m2/m2	m2	29,7330	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
130 d.10	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	27,03	0,00			
1*		przedmiar = 27,03 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,236 r-g/m2 -- M --	r-g	6,3791	0,00	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,00324 t/m2	t	0,0876	0,00		0,00	
3*		Środek gruntujący opak. 5 dm3 0,15 dm3/m2	dm3	4,0545	0,00		0,00	
4*		Woda z rurociągów 0,0021 m3/m2	m3	0,0568	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,028 m-g/m2	m-g	0,7568	0,00			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,008 m-g/m2	m-g	0,2162	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
131 d.10	KNR 9-27 0101- 02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	3,60	0,00			
1*		przedmiar = 3,60 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	0,1332	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
132 d.10	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	28,79	0,00			
1*		przedmiar = 28,79 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	2,7351	0,00	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0086	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
133 d.10	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	3,54	0,00			
1*		przedmiar = 3,54 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	0,4496	0,00	0,00		
2*		Farba emuls. nawierzchniowa wewn.- biała 0,298 dm3/m2	dm3	1,0549	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
134 d.10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	26,45	0,00			
1*		przedmiar = 26,45 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	3,3592	0,00	0,00		
2*		Farba emuls. nawierzchniowa wewn.- kolor 0,286 dm3/m2	dm3	7,5647	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
135 d.10	KNR AT-46 0108 -01	Obsadzanie ościeżnic drewnianych fabrycznie wykończonych w gotowych otworach w ścianach	szt.	1,00	0,00			
1*		przedmiar = 1,00 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,65 r-g/szt.	r-g	1,6500	0,00	0,00		
2*		-- M -- Ościeżnice drewniane drzwi wew.do drzwi o wym. 90x200 cm 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		Kotwa montażowa do ościeżnic 10 x 132 mm 6,18 szt./szt.	szt.	6,1800	0,00		0,00	
4*		Gwoździe stolarskie 0,05 kg/szt.	kg	0,0500	0,00		0,00	
5*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0,12 dm3/szt.	dm3	0,1200	0,00		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
7*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,028 m-g/szt.	m-g	0,0280	0,00			0,00
8*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,024 m-g/szt.	m-g	0,0240	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
136 d.10	KNR AT-12 0109 -03 analogia	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach <i>Skrzydła drzwiowe pełne o wym. 90x200 cm , kolor-uzgodnić z Inwestorem, płyta otworowa , kolor okuć srebrny ,klamka srebrna, zamek zwykły + wkładka</i>	m2	1,80	0,00			
1*		przedmiar = 1,80 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,49 r-g/m2	r-g	0,8820	0,00	0,00		
2*		-- M -- Skrzydła drzwiowe pełne o wym. 90x200 cm , kolor-uzgodnić z Inwestorem, płyta otworowa , kolor okuć srebrny ,klamka srebrna, zamek zwykły + wkładka 1 szt	szt	1,0000	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,04 m-g/m2	m-g	0,0720	0,00			0,00
5*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,05 m-g/m2	m-g	0,0900	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				POMIESZCZENIE 133- zmywalnia				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11		PRACE ELEKTRYCZNE						
137 d.11	KNNR 5 03 1-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany	szt.	7,000	0,00			
1*		przedmiar = 7,000 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,109 r-g/szt.	r-g	0,7630	0,00	0,00		
2*		-- M -- kołki rozporowe plastikowe 2 szt./szt.	szt.	14,0000	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
138 d.11	KNNR 5 05 2-03	Oprawy tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane	kpl.	7,000	0,00			
1*		przedmiar = 7,000 kpl. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,78 r-g/kpl.	r-g	5,4600	0,00	0,00		
2*		-- M -- Plafoniera LED 60W IP66 1 szt./kpl.	szt.	7,0000	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
139 d.11	KNNR 5 03 7-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.	7,000	0,00			
1*		przedmiar = 7,000 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,231 r-g/szt.	r-g	1,6170	0,00	0,00		
2*		-- M -- łączniki bryzgoszczelne 1,02 szt./szt.	szt.	7,1400	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
140 d.11	KNNR 5 03 2-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	7,000	0,00			
1*		przedmiar = 7,000 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,084 r-g/szt.	r-g	0,5880	0,00	0,00		
2*		-- M -- puszki izolacyjne podtynkowe fi 60 1,02 szt./szt.	szt.	7,1400	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
141 d.11	KNNR 5 12 7-05	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle	m	15,000	0,00			
1*		przedmiar = 15,000 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,11 r-g/m	r-g	1,6500	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
142 d.11	KNNR 5 01 2-05	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) RG 18 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	15,000	0,00			
1*		przedmiar = 15,000 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,0672 r-g/m	r-g	1,0080	0,00	0,00		
2*		-- M -- rury winidurkowe karbowane RG 18 1,04 m/m	m	15,6000	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
143 d.11	KNNR 5 02 9-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytych bezśrubowych - YDY 3x1,5 mm2	m	15,000	0,00			
1*		przedmiar = 15,000 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,0546 r-g/m	r-g	0,8190	0,00	0,00		
2*		-- M -- przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 1,04 m/m	m	15,6000	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
144 d.11	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	15,00	0,00			
1*		przedmiar = 15,00 m -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,0525 r-g/m	r-g	0,7875	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
145 d.11	kalk. własna	Demontaż starej wentylacji	szt	9,00	0,00			
		przedmiar = 9,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
146 d.11	KNNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie	szt.	9,00	0,00			
		przedmiar = 9,00 szt. -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,34 r-g/szt.	r-g	3,0600	0,00	0,00		
2*		-- M -- Wentylator 1 szt./szt.	szt.	9,0000	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
147 d.11	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	5,00	0,00			
1*		przedmiar = 5,00 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,273 r-g/szt.	r-g	1,3650	0,00	0,00		
2*		-- M -- Gniazdo wtykowe 2P+Z 16A/230V p/t 1,02 szt./szt.	szt.	5,1000	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
148 d.11	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	5,00	0,00			
1*		przedmiar = 5,00 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,341 r-g/szt.	r-g	1,7050	0,00	0,00		
2*		-- M -- Gniazdo wtykowe 2x2P+Z 16A/230V p/t 1,02 szt./szt.	szt.	5,1000	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
149 d.11	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	5,00	0,00			
1*		przedmiar = 5,00 szt. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,263 r-g/szt.	r-g	1,3150	0,00	0,00		
2*		-- M -- Gniazdo wtykowe 2P+Z 16A/230V p/t IP44 1,02 szt./szt.	szt.	5,1000	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				PRACE ELEKTRYCZNE				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
12 PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH								
150 d.12	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	12,05	0,00			
1*		przedmiar = 12,05 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,92 r-g/m2	r-g	11,0860	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
151 d.12	KNR AT-23 0101 -01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	12,05	0,00			
1*		przedmiar = 12,05 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,15 r-g/m2	r-g	1,8075	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
152 d.12	KNR AT-23 0101 -04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m2	12,05	0,00			
1*		przedmiar = 12,05 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,12 r-g/m2	r-g	1,4460	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
153 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą - powierzchnie poziome	m2	12,05	0,00			
1*		przedmiar = 12,05 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,06 r-g/m2	r-g	0,7230	0,00	0,00		
2*		-- M -- Emulsja gruntująca 0,21 kg/m2	kg	2,5305	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0036	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
154 d.12	KNR 0-12 1120- 03	Okładziny schodów z płytek lastrykowych o wymiarach 30 x 30 cm <i>Płytki lastryko o wym. 30x30 cm grub. 3 cm (lastryko płukane)</i>	m2	12,05	0,00			
1*		przedmiar = 12,05 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 2,9211 r-g/m2 -- M --	r-g	35,1993	0,00	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Płytki lastryko o wym. 30x30 cm grub. 3 cm (lastryko płukane) 1,03 m ² /m ²	m ²	12,4115	0,00		0,00	
3*		Zapr.klej.sucha do płytek ceram. 11,5 kg/m ²	kg	138,5750	0,00		0,00	
4*		Sucha zaprawa do spoin. wąska 1-7 mm, kolo 0,55 kg/m ²	kg	6,6275	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,0384 m-g/m ²	m-g	0,4627	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
155 d.12	KNR 4-04 1101-01 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 4 km	m ³	0,78	0,00			
1*		przedmiar = 0,78 m ³ -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,26 r-g/m ³ -- S --	r-g	0,9828	0,00	0,00		
2*		Ciągnik kołowy 74kW (1) 0,52+3*0,065 = 0,715 m-g/m ³	m-g	0,5577	0,00			0,00
3*		Przyczepa samowył.do ciąg.5,0t 0,52+3*0,065 = 0,715 m-g/m ³	m-g	0,5577	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
156 d.12	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m ³	0,78	0,00			
		przedmiar = 0,78 m ³						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
157 d.12	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	3,69	0,00			
1*		przedmiar = 3,69 m ² -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,94 r-g/m ² -- M --	r-g	3,4686	0,00	0,00		
2*		Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania kolor 0,083 dm ³ /m ²	dm ³	0,3063	0,00		0,00	
3*		Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,077 dm ³ /m ²	dm ³	0,2841	0,00		0,00	
4*		Benzyna do lakierów 0,034 dm ³ /m ²	dm ³	0,1255	0,00		0,00	
5*		Papier ścierny w arkuszach 230x280mm, granulacja P40 0,56 ark/m ²	ark	2,0664	0,00		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:						PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
13		WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH (od strony podjazdu)						
158 d.13	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż i montaż drzwi z PCV drzwi PCV zewnętrzne wraz z ościeżnicą (100+35)*2,50 + naświetle - 80	m2	3,22	0,00			
1*		przedmiar = 3,22 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 2,68 r-g/m2 -- M --	r-g	8,6296	0,00	0,00		
2*		Dyble stalowe fi 10x160 mm 5,28 szt./m2	szt.	17,0016	0,00		0,00	
3*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0,33 dm3/m2	dm3	1,0626	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M2+M3) 1,5 %	%		0,00		0,00	
5*		drzwi PCV zewnętrzne wraz z ościeżnicą (100+35)*2,50 + naświetle - 80 1 szt -- S --	szt	1,0000	0,00		0,00	
6*		Samochód dostaw.do 0.9t 0,06 m-g/m2	m-g	0,1932	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH (od strony podjazdu)								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
14		WIATROŁAP						
159 d.14	kalk. własna	Demontaż grzejnika wraz z rurami, zaślepienie (wym. 60x140cm)	szt	1,00	0,00			
		przedmiar = 1,00 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
160 d.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	16,24	0,00			
1*		przedmiar = 16,24 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9257	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06- 0,10mm 0,357 m2/m2	m2	5,7977	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
161 d.14	KNR 9-24 0101- 01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	18,83	0,00			
1*		przedmiar = 18,83 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,084 r-g/m2 -- M --	r-g	1,5817	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06- 0,10mm 1,23 m2/m2	m2	23,1609	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 6 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
162 d.14	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2	18,83	0,00			
1*		przedmiar = 18,83 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	0,6967	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
163 d.14	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	12,99	0,00			
1*		przedmiar = 12,99 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,095 r-g/m2	r-g	1,2341	0,00	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0039	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
164 d.14	KNR AT-12 0202-02 analogia	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES - wymiana kasetonów	m2	2,00	0,00			
1*		przedmiar = 2,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,79 r-g/m2	r-g	3,5800	0,00	0,00		
2*		-- M -- Płyta gips. karton. ognioochronna 12,5mm 1,03 m2/m2	m2	2,0600	0,00		0,00	
3*		Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k 2,65 m/m2	m	5,3000	0,00		0,00	
4*		Profil sufit.przyścienny"60 UD"pod pł.g-k 0,55 m/m2	m	1,1000	0,00		0,00	
5*		uchwyt ES 6,12 szt/m2	szt	12,2400	0,00		0,00	
6*		Wkręty do płyt gipsowych 19 szt/m2	szt	38,0000	0,00		0,00	
7*		blachowkręty 13 szt./m2	szt.	26,0000	0,00		0,00	
8*		Kolek rozporowy z wkrętem fi 8mm 6,12 szt./m2	szt.	12,2400	0,00		0,00	
9*		Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0006	0,00		0,00	
10*		Taśmy spoinowe z włókna szklanego 1,75 m/m2	m	3,5000	0,00		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		0,00		0,00	
12*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t 0,013 m-g/m2	m-g	0,0260	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
165 d.14	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	12,99	0,00			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		przedmiar = 12,99 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2	r-g	1,6497	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn.-kolor 0,286 dm3/m2	dm3	3,7151	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				WIATROŁAP				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
15		WINDA						
166 d.15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,24	0,00			
1*		przedmiar = 3,24 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2	r-g	0,1847	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.oslonowa,gr.0,06-0,10mm 0,357 m2/m2	m2	1,1567	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
167 d.15	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	12,60	0,00			
1*		przedmiar = 12,60 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,095 r-g/m2	r-g	1,1970	0,00	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0038	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
168 d.15	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	12,60	0,00			
1*		przedmiar = 12,60 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2	r-g	1,6002	0,00	0,00		
2*		-- M -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn.-kolor 0,286 dm3/m2	dm3	3,6036	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					WINDA			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 PRACE MALARSKIE	0,00				
2 REMONT POMIESZCZENIA ŚWIETLICY - 126	0,00				
3 POMIESZCZENIE 134	0,00				
4 POMIESZCZENIE 132	0,00				
5 POMIESZCZENIE 131 (kuchnia)	0,00				
6 POMIESZCZENIE 131 - logopeda	0,00				
7 POMIESZCZENIE 127- przedsionek	0,00				
8 POMIESZCZENIE 129- WC	0,00				
9 POMIESZCZENIE 130- korytarz	0,00				
10 POMIESZCZENIE 133- zmywalnia	0,00				
11 PRACE ELEKTRYCZNE	0,00				
12 PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00				
13 WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH (od strony po	0,00				
14 WIATROŁAP	0,00				
15 WINDA	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty zakupu [Kz] 0%	0,00				
RAZEM	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+ 0%S	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				
				OGÓŁEM	0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**