

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Lokal w Rotmance ul. Leśna 3/5- naprawa podłogi</b>			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	11.47	m <sup>2</sup>	11.470	
				RAZEM	11.470
2	KNR 4-01	Rozbiórki obicia podłóg z płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0429-06	11.47	m <sup>2</sup>	11.470	
				RAZEM	11.470
3	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na wpust	m <sup>2</sup>		
d.1	0428-03	11.47	m <sup>2</sup>	11.470	
				RAZEM	11.470
4	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01	11.47	m <sup>2</sup>	11.470	
				RAZEM	11.470
5	KNR 4-01	Przybicie do legarów płyt OSB 22mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-03	11.47	m <sup>2</sup>	11.470	
				RAZEM	11.470
6	KNR-W 2-02	Analogia. Podkłady amortyzacyjne pod panele	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-02	11.47	m <sup>2</sup>	11.470	
				RAZEM	11.470
7	NNRNKB 8	Posadzki z paneli podłogowych układane na wpust	m <sup>2</sup>		
d.1	1136-01	11.47	m <sup>2</sup>	11.470	
	P-1			RAZEM	11.470
<b>2</b>		<b>Lokal w Będzieszynie 1A/5 - wymiana podłogi w łazience</b>			
8		Demontaż i ponowny montaż urządzeń sanitarnych dla wymiany podłogi :	kpl		
d.2	kalk. własna	muszli ustępowej, wanny	kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000
9	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.2	0818-05	1.7*2.5	m <sup>2</sup>	4.250	
				RAZEM	4.250
10	KNR 4-01	Rozbiórki obicia podłóg z płyt sklejk	m <sup>2</sup>		
d.2	0429-06	4.25	m <sup>2</sup>	4.250	
				RAZEM	4.250
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0609-03	4.25	m <sup>2</sup>	4.250	
				RAZEM	4.250
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.2	0607-01	4.25	m <sup>2</sup>	4.250	
				RAZEM	4.250
13	KNR 4-01	Przybicie do legarów płyt OSB 22mm	m <sup>2</sup>		
d.2	0820-03	4.25	m <sup>2</sup>	4.250	
				RAZEM	4.250
14	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
d.2	1112-05	4.25	m <sup>2</sup>	4.250	
				RAZEM	4.250
15	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
d.2	1113-06	(2.5+1.7)*2-0.8	m	7.600	
				RAZEM	7.600
<b>3</b>		<b>Lokal w Juszkowie ul. Raduńska 65/4 - naprawa okładziny posadzki</b>			
16	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek R*0.4	m <sup>2</sup>		
d.3	0812-05	2	m <sup>2</sup>	2.000	
	uwaga p.tab.			RAZEM	2.000
17	KNR-W 4-01	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju	m <sup>2</sup>		
d.3	0812-03	2.1*2.25	m <sup>2</sup>	4.725	
				RAZEM	4.725
<b>4</b>		<b>Lokal w Rusocinie ul. Wiśniowa 3B/11- wymiana barierki balkonowej z bali drewnianych</b>			
18	KNR 4-01	Analogia - Rozebranie konstrukcji balkonu z bali drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.4	0427-02	(3+1.14*2)*1.1	m <sup>2</sup>	5.808	
				RAZEM	5.808

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.4	KNR-W 4-01 0409-02	Analogia Wstawienie stojaków i belek poziomych z krawędziaków wg. rys 1.0*4+0.8*1+2.8*2+1.1*2*2	m m	14.800	
				RAZEM	14.800
20 d.4	KNR-W 4-01 0409-02	Analogia Wstawienie belek krzyża św. Andrzeja z bali drewnianych 6x10cm wg. rys 1.6*2*2+1.3*2*2	m m	11.600	
				RAZEM	11.600
21 d.4	KNR 2-02 1508-12	Jednokrotne malowanie pow drewnianych bejcą do drewna o powierzchni ponad 1 m2 Krotność = 2 Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom 0.1*0.1*(14.8+11.6) 0.1*0.1*(14.8+11.6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> p.f.p. m <sup>2</sup>	0.264	0.264
				RAZEM	0.264
22 d.4	KNR 2-02 1505-01	Analogia - Dwukrotne malowanie rozpuszczalnikową bejcą do drewna - kolor ciemny brąz 0.1*0.1*(14.8+11.6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.264	
				RAZEM	0.264
<b>5</b>		<b>Lokal w Przejazdzie ul. Główna 17/1</b>			
23 d.5	KNR 4-01 1001-03	Przestawienie pieców licowanych kafłami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości ponad 1.0 m3- w tym 40% kafli środkowych nowych 0.8*0.89*1.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.282	
				RAZEM	1.282
24 d.5	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 14 km 0.8*0.89*1.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.282	
				RAZEM	1.282