

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej os. Ogrody w Kościanie z przyłączami do proj. przedszkola.
 Lokalizacja: Kościan
 Os. Ogrody
 Inwestor: Wodociagi Kościańskie Sp. z o.o.
 Ul. Czempieńska 2
 64-000 Kościan

PRZEDMIAR

Strona 1

14-04-2022

SYKAL-002903

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1		ST D 03.02.01 - Roboty ziemne-sieć kanalizacji sanitarnej-odcinek sieci do proj. przedszkola			
1	1	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe	km	0,230
1	2	KNNR N001-03-07-04-00	Wykop liniowy o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku	m ³	16,200
1	3	KNNR N001-02-01-08-10	Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą	m ³	644,800
1	4	KNNR N001-03-13-04-00	Umocnienie wraz z rozbiórką ścian wykopu	m ²	1095,000
1	5	KNNR N011-05-01-05-00	Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego-podsypki i obsypki	m ³	128,900
1	6	KNNR N001-02-14-02-00	Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem spycharką	m ³	433,400
1	7	KNR 401-01-08-06-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	227,500
1	8	KNR 401-01-08-04-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- krotność 4	m ³	227,500
1	9	KNNR N011-05-01-05-00	Analogia -zasyp - piasek dowieziony - wymiana gruntu	m ³	91,400
1	10	KNR 201-06-07-04-00	Igłofiltry wpułkiwane w grunt	szt	229,000
2		ST D 03.02.01 - Roboty montażowe - sieć kanalizacji sanitarnej - odcinek sieci do proj. przedszkola			
2	11	KNNR N011-05-02-02-00	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 200 w wykopie umocnionym suchym	metr ~ 164,0	228,600
2	12	KNR 218-06-13-01-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 z pierścieniem odciążającym	szt	5,000
2	13	KNR 228-05-10-03-20	Analogia - włączenie do istniejącej studni	szt	1,000
2	14	KNR 218-08-04-02-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø 200	metr ~ 164,0	228,600

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
----	-----	-------------------	--------------------------------	---------------	-------

11 ST D 03.02.01 - Roboty ziemne - przyłącze KS do proj. przedszkola

11	106	KNR	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe	km	0,010
11	107	KNNR	N001-02-01-08-10 Roboty ziemne koparką przedsiębiorczą	m³	6,400
11	108	KNNR	N001-03-13-04-00 Umocnienie wraz z rozbiórką ścian wykopu	m²	13,000
11	109	KNNR	N011-05-01-05-00 Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego-podsypki i obsypki	m³	1,900
11	110	KNNR	N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem spycharką	m³	4,500
11	111	KNR	401-01-08-06-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m³	1,900
11	112	KNR	401-01-08-04-00 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- krotność 4	m³	1,900

12 ST 01.02 - Roboty montażowe - przyłącze KS do proj. przedszkola

12	113	KNNR	N011-05-02-01-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 160 w wykopie umocnionym suchym	metr	4,140
12	114	KNNR	N011-04-06-01-01 Analogia- Studzienka kanalizacyjna tworzywowa ø 600	szt	1,000
12	115	KNR	218-08-04-01-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 160	metr	4,140