

Przedmiar robót

Usunięcie szkód po nawalnych podach deszczu na drodze nr inw 220/903 wg protokołu likwidacji szkód

Budowa: **Droga leśna nr inw 220/903 w Leśnictwie Izby**

Lokalizacja: **Leśnictwo Izby**

Inwestor: **Nadleśnictwo Łosie**

Data opracowania:
2023-08-18

Autor opracowania:
Marcin Walczyk, Sekretarz

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Usunięcie szkód po nawalnych podach deszczu na drodze nr inw 220/903 wg protokołu likwidacji szkód		
1	Element	Element		
1.1	KNNRS 6/1102/3	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne zagęszczenie tłucznia, głębokość wyboi do 5 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wg obmiaru:	25,90+121,80+33,80+23,10+11,40+68,90	284,900000	
		RAZEM:	284,900000	m2 284,900
1.2	KNR 231/1101/4	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm głębokości - (do 5+2 cm) Krotność=2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wg obmiaru:	11,40	11,400000	
		RAZEM:	11,400000	m2 11,400
1.3	KNR 231/1101/4	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm głębokości - (do 5+3 cm) Krotność=3		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wg obmiaru:	25,90+121,80+33,80+23,10+68,90	273,500000	
		RAZEM:	273,500000	m2 273,500