

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 9*10	m ² m ²	 90,000	
				RAZEM	90,000
2	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej 9*10	m ² m ²	 90,000	
				RAZEM	90,000
3	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z eko kratki 28*14 13*1,5*2	m ² m ² m ²	 392,000 39,000	
				RAZEM	431,000
4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0,3*0,4*38	m ³ m ³	 4,560	
				RAZEM	4,560
5	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 38	m m	 38,000	
				RAZEM	38,000
6	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 13*1,5*2	m ² m ²	 39,000	
				RAZEM	39,000
7	KNR-W 2-01 0226-07	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami ciągnionymi w gruncie kat. III 28*16	m ² m ²	 448,000	
				RAZEM	448,000
8	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm uzupełnienie ubytków 100	m ² m ²	 100,000	
				RAZEM	100,000