

Urząd Miasta  
**Jastrzębie-Zdrój**

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Jastrzębie-Zdrój, 13.04.2022 r.

IKI.7021.16.23.2022.FB

„Architekt”  
studio projektowe  
ul. Rymera 4  
44-270 Rybnik

Dotyczy: Warunków technicznych do oświetlenia projektowanego parkingu przy ul. Towarowej (dz. nr: 1086/14, 882/14) w Jastrzębiu-Zdroju.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.04.22 r. (data wpływu) w sprawie wydania warunków jw., podajemy następujące wytyczne:

1. Wyraża się zgodę na podłączenie projektowanego parkingu włączając go do oświetlenia miasta;
2. Zasilanie prowadzić, włączając nowy projektowany obwód od słupa linii napowietrznej będącej własnością miasta S.O. 51. 3-5, od którego ułożyć nowy kabel ziemny zgodnie z N-SEP- E- 004 ;
3. Istniejąca linia napowietrzna jest wykonana kablem AsXSn 4x25, zejście ze słupa zabezpieczyć rurą grubościenną do wysokości min. 3m.
4. Dla oświetlenia parkingu zastosować kabel typu YAKY 4x35 mm<sup>2</sup>, na całej długości ułożony w rurze DVR ;
5. Przewidzieć zabudowę nowych słupów o wys. wg obliczeń. typu SSO na fundamencie betonowym;
6. Zabudować nowe oprawy energooszczędne wg proponowanych LED (wg obliczeń natężenia oświetlenia dla parkingów);
7. Opracować projekt oświetlenia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego który podlega sprawdzeniu w Urzędzie Miasta, wydz. IKI, oraz uzyskać prawomocne zgłoszenie;
8. Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać dopuszczenie do wyłączeń i przetąceń;
9. Prace podlegają odbiorom przez Urząd Miasta w zakresie robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu.

Załączniki:

Przedstawiona mapa zagospodarowania 1 egz.


Schemat ideowy sieci z szafy oświetleniowej C51 1 egz.

Kopia

1 x UM, Wyd. IKI a/a.

**z ud. PREZYDENTA MIASTA**  
**Jarosław Piechaczek**  
Naczelnik Wydziału





-31m-  
(35m)

odległość między słupami  
długość kabla

13



proj. słup oświetleniowy Al 9m z wysięgnikiem 1m z oprawą  
LED 68W

7



proj. słup oświetleniowy Al 8m z wysięgnikiem 1m z oprawą  
LED 40W

# BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACJI LĄDOWEJ "TRASA"



UL. KOLISTA 6A/6, 41-709 RUDA ŚLĄSKA  
NIP 641-222-87-67, REGON 241454740  
E MAIL: bpkl.trasa@gmail.com, TEL: 0-667-020-508

INWESTYCJA:  
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy  
ulic Towarowej i Moszczenickiej  
w Jastrzębiu Zdroju

Nazwa rysunku:

SCHEMAT IDEOWY BUDOWY OŚWIETLENIA

INWESTOR:

MIASTO JASTRZĘBIE ZDRÓJ tel.  
ALEJA PIŁSUDSKIEGO 60  
44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Projektant:  
inż. Arkadiusz Strzodka

Podpis:

Branża:

Elektryczna

Rewizja z dnia:

Opracował:  
mgr inż. Henryk Malotta

Podpis:

Data:

12.2017r

Nr KT:

KT 02/01/17

Sprawdzający:  
mgr inż. Stefan Kotlarz.

Podpis:

Nr rys:

E 3

Skala:

-