

A Ściana fundamentowa

- Bloczek betonowy B6 gr 24 cm
- Hydroizolacja pionowa - Dysperbit
- Polistyren ekstrudowany gr. 15 cm
- Płytka klinkierowa

B Podłoga na gruncie (B1)

- Wykładzina dywanowa akustyczna/gres
- Wylewka betonowa gr 10 cm
- Folia izolacyjna PE
- Styropian M25 gr 15 cm
- Folia hydroizolacyjna
- Wylewna betonowa gr 10 cm
- Podubowa - ubity piasek gr 25 cm

Ca Ściana zewnętrzna (Cb)

- Płytka klinkierowa
- Styropian EPS 100 036 grafitowy gr. 20 cm
- Pustak gazobet. YTONG/SILKA gr 24 cm
- Tynk cem-wap / panel akustyczny 25 mm

C1 Ściana zewnętrzna

- Tynk silikonowy w kolorze jak na elewacji
- Styropian EPS 100 036 grafitowy gr 4 cm
- Słup żelbetonowy gr 36 cm
- Styropian EPS 100 036 grafitowy gr 4 cm
- Tynk silikonowy w kolorze jak na elewacji

D1 Strop

- Terakota/ gres
- Wylewka betonowa gr 6.0 cm
- Folia polietylenowa
- Styropian EPS 200 gr 10 cm
- Strop żelbetowy zbrojony dwunokier. gr 14 cm
- Styropian EPS 100 gr 17 cm
- Tynk silikonowy w kolorze jak na elewacji

D2 Strop

- Terakota/ gres
- Wylewka betonowa gr 6.0 cm
- Folia polietylenowa
- Styropian EPS 200 gr 10 cm
- Strop gęstożebrowy TERIVA gr 24 cm
- Istniejący strop gęstożebrowy

D3 Strop

- Panel z pianki akustycznej gr. 2 cm
- Wylewka betonowa gr 5.0 cm
- Folia polietylenowa
- Styropian EPS 200 gr 10 cm
- Strop gęstożebrowy TERIVA gr 24 cm
- Styropian EPS 100 gr 14 cm
- Tynk silikonowy w kolorze jak na elewacji

C2 Ściana zewnętrzna

- Płytka klinkierowa
- Styropian EPS 100 036 grafitowy gr. 20 cm
- Pustak gazobet. YTONG/SILKA gr 24 cm
- Płytka klinkierowa

E Stropodach

- Styropapa gr 20-59 cm
- Strop TERIVA 4.0/1 gr 24 cm
- Płyty akustyczne sufitu podwieszanego gr.19mm

OBIEKT ADRES	*Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego TOK w Tucholi - dobudowa kina wraz z utwardzeniami, oraz przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza gazowego instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej a także przebudową istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, C.O, wentylacyjnej oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej. 89-500 Tuchola ul. Plac zamkowy 8*		JEDNOSTKA PROJEKTOWA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A		
NR. RYS: A10	SKALA 1:75	DATA: 2019-11-13	PODPIS
PROJEKTANCI	Branża: arch.	**mgr inż. arch.WOJCIECH TOMASZEWICZ** 57/POOKK/V2018 specj.architektura	
	Branża: konstr. sprawdz.	mgr inż. arch. MICHAŁ MIANOWSKI ZPN-VIII-7342/27/97 specj. architektura	