LEGENDA

RG3 - rozdzielnica elektryczna budynku

- gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 230 V, 16A, 2P+PE
- gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 230 V, 16A, 2P+PE, IP44 (hermetyczne)
- wypust zasilający 400 V AC
- wypust zasilający 230 V AC
- łącznik żaluzjowy 230 V AC, 16 A

PWIP - Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu

RG3-W03 wpust dachowy

RG3-WD01 wentylacyjny dachowy

RG3-W03 wpust dachowy

RG3-W03 wpust dachowy

RG3-W03 wpust dachowy

RG3-CW03 agregat skraplający

RG3-CW01 centrala wentylacyjna

RG3-CW02 centrala wentylacyjna

RG3-W03 wpust dachowy

RG3-W03 wpust dachowy

RG3-W03 wpust dachowy

RG3-W02 wpust dachowy

RG3-W02 wpust dachowy

RG3-WD02 wentylator dachowy

RG3-W02 wpust dachowy

RG3-W02 wpust dachowy

RG3-W02 wpust dachowy

RG3-W04 wpust dachowy

RG3-W04 wpust dachowy

RG3-W04 wpust dachowy

RG3-W04 wpust dachowy

świetlik dachowy 150 x 150 cm

świetlik dachowy 150 x 150 cm

klapa oddymiająca 1500/150 o Rcmin/s,1,48m² z funkcją wyłazu

budynek istniejący

UWAGI DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

1. Instalację należy wykonywać zgodnie z normą PN-HD 60364.
2. Jako ochronę podstawową od porażeń prądem elektrycznym zastosowano izolowanie części czynnych (wg. PN-HD 60364-4-41).
3. Jako ochronę dodatkową zastosowano szybkie wyłączenie zasilania poprzez zastosowanie wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych (wg. PN-HD 60364-4-41).
4. Dla instalacji wewnętrznych stosować wyłącznie przewody o poziomie izolacji 450/750 V.
5. Główne ciągi kabli i przewodów elektrycznych prowadzić na drabinach i korytach kablowych zamontowanych ponad sufitem podwieszonym.
6. Pozostałe poziome i pionowe ciągi instalacji elektrycznych prowadzić pod tynkiem (minimalna warstwa tynku 5 mm) oraz wewnątrz ścian GK.
7. W pomieszczeniach "wilgotnych" (np łazienki, zaplecza sanitarne itd.) stosować osprzęt o stopniu ochrony IP44.
8. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu wydane przez CNBOP.
9. Oprawy awaryjne oraz ewakuacyjne kierunkowe pracujące na "ciemno".
10. Stosować puszki rozgałęźne głębokie o stopniu ochrony IP54.
11. Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić jej pomiary. Wyniki zestawić w protokołach pomiarowych.

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY

Jednostka projektowa:	Wojciech Błaszak Architekt 60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2 tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994 www.pracownia21.pl		
Inwestor:	Gmina Rokietnica ul. Gołęcińska 1 62-090 Rokietnica		
Obiekt:	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rokietnicy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz zagospodarowaniem terenu i budową małej infrastruktury towarzyszącej, na terenie działek nr ewid. 56/3, 56/5 i 62/3 obręb Rokietnica, gm. Rokietnica, jednostka ewid. Rokietnica		
Branża:	**ELEKTRYCZNA**	Skala	1:100
Tytuł rysunku:	INSTALACJA WYPUSTÓW ZASILAJĄCYCH - DACH	nr rys.	E-07
		uprawnienia:	podpis:
Projektant:	**mgr inż. Adam Rajkowski**	WKP/0188/ PWOE/09	
Sprawdzający:	**mgr inż. Andrzej Szwed-Michalski**	WKP/0129/ POOE/06	
Data:	05.2022		