



ZESTAWIENIE STALU										
POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	GRUPOŚĆ [mm]	GŁÓWNE STALU	LICZBA SZTUK	DC. RAZEM [m]	WAG. JEDN. [kg/m]	WAG. 1 ELEM. [kg]	WAG. RAZEM [kg]	
1.3.1A	31	BL 10x70	180	S235	32	5,76	5,50	0,99	31,65	
	32	Ø 20 S235	1000	S235	16	16,00	2,47	2,47	39,46	
	33	Ø 20 S235	4018	S235	16	64,28	2,47	9,91	158,54	
1.3.1B	34	BL 8x92	100	S235	16	1,60	9,42	0,94	15,07	
	35	BL 8x92	175	S235	16	2,80	5,78	1,01	16,18	
	36	Ø 80x80x4	5579	S235	8	44,63	9,00	50,19	401,51	
1.3.1C	37	BL 8x150	100	S235	4	0,40	9,42	0,94	3,77	
	38	BL 8x150	204	S235	4	0,82	19,78	4,04	16,14	
	39	Ø 80x80x4	4456	S235	4	17,82	9,00	40,09	160,35	
1.3.1D	34	BL 8x150	100	S235	8	0,80	9,42	0,94	7,54	
	39	Ø 80x80x4	4371	S235	4	17,48	9,00	39,32	157,29	
	34	BL 8x150	100	S235	16	1,60	9,42	0,94	15,07	
1.3.1E	35	BL 8x92	175	S235	16	2,80	5,78	1,01	16,18	
	40	Ø 80x80x4	5800	S235	8	46,40	9,00	52,18	417,42	
ODŁĄCZ NA SPÓJNY: 1,82									1456,17	
ODŁĄCZ NA NIERÓWNOŚCI: 2%									26,21	
ODŁĄCZ NA ELEM. DODATK.: 1%									29,12	
RAZEM:									21,84	
WYNIKOWO: x 1									1533,34	
									1533,34	

\$RUBY M20 KI.8.8 L=65 - 84 SZT.

UWAGI:  
- ELEKTRODY WG TECHNOLOGII WYKONAWCY

STAL S235JRG2

**0,00 = 93.54 m n.p.m.**

## RYSUNKI WYKONAWCZE

## KONSTRUKCJI STALOWEJ

Wojciech Blas  
60-359 Poznań

projektowa:  
tel. 61 867 24

	<a href="http://www.prlaw.com">www.prlaw.com</a>
--	--

Investor: **Gmina Rokietnica**

ul. Górczka 13A  
62-090 Rokietnica


Objekt: Rozbudowa i p  
w Rokietnicy w

pozostałą niez

III ewn. 50/3,  
jednostka ewn.


Branža: **KONSTRUKC**

Tytuł rysunku:	STĘŻENIA PION
----------------	---------------

[illegible]

**Journal of Management Education**

Projektant:	mgr inż. Maciej
-------------	-----------------

Sprawdzający:  
mgr inż. Krzy

--	--

--	--

Data:	05.2022
-------	---------

--	--	--	--