



**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG  
KOMUNALNYCH Sp. z o.o.**

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.**

**Bytkowo, ul. Topolowa 6**

**62 - 090 Rokietnica**

**tel. 61 81 45 743, fax 61 81 45 838**

**www: puk.com.pl e-mail: info@puk.com.pl**

**NIP: 777-17-96-271 KRS 0000041520**

l. dz. ...*604*.../2022  
**36/WTk/2022**

Bytkowo 08 marzec 2022 r.

**Gmina Rokietnica**

**ul. Gołęcińska 1**

**62-090 Rokietnica**

#### **WARUNKI TECHNICZNE**

#### **PODŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ**


**Dotyczy: działek numer 55/3, 56/5 i 62/3 (jako całość) położonych w Rokietnicy gmina Rokietnica na której planuje się budowę budynków: sali gimnastycznej (jedna kondygnacja), szkoły podstawowej (dwie kondygnacje), szkoły podstawowej (dwie kondygnacje).**

1. Przyłącze kanalizacyjne służyć będzie do odbioru ścieków socjalno-bytowych w ilości Qdśr.= 6,477 m<sup>3</sup>/dobę z w/w budynków.
2. Podłączenie w/w budynków na działkach jw. możliwe poprzez wykorzystane istniejącego (wykorzystywanego do tej pory do budynku k1) przyłącza PVC o średnicy 160 mm.
3. Przyłącze na odcinku przy projektowanym budynku należy przebudować stosując rury PVC o średnicy 160 mm. Na tym odcinku projektować przy zmianie kierunku studzienki rewizyjne w o średnicy minimum 400 mm.
4. Przyłącze kanalizacyjne na całej długości wykonać ze spadkiem minimum 1,5 %.
5. Rurę układać na 20 cm podsypce piaskowej po czym wykonać należy obsypkę rury 30 cm ponad górną krawędź rury. Wykop zasypywać warstwami ok. 30 cm, które należy zagęścić.
6. Inwestor jest zobowiązany powiadomić pisemnie z min. 7-dniowym wyprzedzeniem Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bytkowie o przystąpieniu do realizacji przyłącza.
7. Przyłącze należy wykonać na koszt inwestora przez wykonawcę posiadającego uprawnienia budowlane, zgodnie ze sztuką budowlaną.
8. Po wykonaniu robót, przed zasypyaniem wykopu należy zgłosić odbiór do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bytkowie.
9. W terminie 30 dni od daty odbioru wstępnego należy przedłożyć inwentaryzację geodezyjną wykonanego przyłącza.
10. Po końcowym odbiorze prac przez przedstawiciela PUK należy spisać umowę na odbiór ścieków.

11. Zabrania się łączenia rzeczowego przyłącza kanalizacyjnego z instalacjami odwodnienia terenu, oraz zrzutu ścieków deszczowych.

12. Na podstawie niniejszych warunków technicznych należy zlecić opracowanie projektu budowlanego przyłącza kanalizacyjnego uprawnionemu projektantowi, uzgodnić trasę przyłącza na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Poznańskim i można dokonać zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych z min. 30-dniowym wyprzedzeniem w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Powyższe warunki ważne do 08. 03. 2024.

PROKURANT  
  
Krzysztof J. Jurek-Zubel