

**Przedmiar – odkopanie, osuszanie ścian fundamentowych, wykonanie iniekcji krystalicznej, izolacji przeciwwodnej oraz termicznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie, ul. Bukowska 2**

<b>OPIS</b>	<b>Podstawa</b>	<b>JM</b>	<b>Nakład</b>
Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1,5m w gruncie przy odkrywaniu odcinakami istniejących fundamentów, w tym demontaż kostki brukowej	KNR-W-4-010104-01	M <sup>3</sup>	69,3
Oczyszczanie mechaniczne i zmycie	KNR 0-232611-01	M <sup>2</sup>	77
Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15% i grubości do 55 cm	KNR-W 4-010633-02	Otwory	380
Środek iniekcyjny HYDROSKOP	KNR-W 4-010633-02	Kg	132
Cement portlandzki 35 bez dodatków	KNR-W 4-010633-02	Kg	77
Impregnacja grzybobójcza jednokrotna CT99	KNR 0-172608-02	M <sup>2</sup>	77
Preparat przeciwgrzybowy do podłoża mineralnych CT99	KNR 0-172608-02	Dm <sup>3</sup>	8
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonane na zimno z emulsji asfaltowej – pierwsza warstwa	KNR-W 2-020603-01	M <sup>2</sup>	77
Dysprebit 0,35 kg/m <sup>2</sup>	KNR-W 2-020603-01	M <sup>2</sup>	27
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonane na zimno z emulsji asfaltowej – druga i nast. warstwa	KNR-W 2-020603-02	M <sup>2</sup>	77
Dysperbit 0,3kg/m <sup>2</sup>	KNR-W 2-020603-02	Kg	23,5
Przyklejanie płyt styrodurewych do ścian	KNR 0-172609-01	M <sup>2</sup>	77
Płyty styrodurewe XPS 300 grub. 10 cm	KNR 0-172609-01	M <sup>2</sup>	79
Zaprawa klejowa sucha do płyt styrodurewych CT85	KNR 0-172609-01	Kg	460
Przymocowanie płyt styrodurewych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	KNR 0-172609-04	Szt	79
Dyble plastikowe z grzybkami	KNR 0-172609-04	Szt	79
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	KNR 0-172609-06	M <sup>2</sup>	77
Siatka z włókna szklanego	KNR 0-172609-06	M <sup>2</sup>	87,5
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych CT85	KNR 0-172609-06	Kg	377
Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	KNNR-W 30207-01	M <sup>2</sup>	77
Folia kubełkowna 8mm	KNNR-W 30207-01	M <sup>2</sup>	84,5
Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz przerzutem ziemi na odległości do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, w tym ponowne ułożenie kostki brukowej	KNR-W 4-010105-01	M <sup>3</sup>	69,3