

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

**Inwestycja** Remont toalet oraz wykonanie wentylacji pomieszczenia gdzie zainstalowany jest hydrofor

Adres: Rataja 29  
42-400 Zawiercie

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

**Inwestor:** Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu  
Rataja 29  
42-400 Zawiercie

**Wykonawca:**

Sporz. dził: Adam Gł. b  
Sprawdził:  
Data opracowania: 8.03.2024

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		ŁAZIENKA I p			
1.1		ROBOTY ROZBIORKOWE			
1.1.1	KNR 4-04 0504-0300	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 3,63*3,62+2,3*2,05	m2 m2	17,856	17,856
1.1.2	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ciennej z płytek (2,05*4+3,63+3,63+3,62+3,63+3,63+1,6*6)*2	m2 m2	71,880	71,880
1.1.3	kalkulacja własna	Wynoszenie gruzu z budynku 71,88*0,03+17,856*0,03+2	m3 m3	4,692	4,692
1.1.4	KNR 4-04 1101-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu.Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl.10 km ci gnikiem kołowym z przyczep	m3 m3	4,759	4,759
1.1.5	KNR 4-01 0338-0100	Wykucie bruzd pionowych o gł boko ci i szeroko ci 1/2 x 1/2 cegły w cianach na zaprawie wapiennej	m m	22,000	22,000
1.1.6	KNR 4-02 0114-0200	Demonta ruroci gu stalowego ocynkowanego o rednicy 25-32 mm 18	m m	18,000	18,000
1.1.7	KNR 4-02 0118-0200	Wymiana zaworu przelotowego o rednicy 25-32 mm 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.1.8	KNR 4-02 0132-0100	Demonta baterii umywalkowej lub zmywakowej 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.1.9	KNR 4-02 0204-0700	Wymiana podej cia odpływowego z rur eliwnych o rednicy 100 mm uszczelnione ołowiem	szt. szt.	2,000	2,000
1.1.10	KNR 4-02 0213-0200	Wymiana syfonu eliwnego o rednicy 100 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.1.11	KNR 4-02 0214-0200	Wymiana czyszczaka eliwnego (rewizja) kanalizacyjnego o rednicy 80 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.1.12	KNR 4-02 0235-0100	Demonta umywalki 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
1.1.13	KNR 4-02 0235-0800	Demonta ust pu z misk fajansow 4	kpl. kpl.	4,000	4,000
1.2		ROBOTY INSTALACYJNE			
1.2.1	KNR 8 0108-0200	Demonta ruroci gu stalowego ocynkowanego o rednicy 25-32 mm na cianie 24	m m	24,000	24,000
1.2.2	KNR 8 0116-0100	Wstawienie zaworu przelotowego o rednicy 15-20 mm 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.2.3	KNR 2-15 0103-0200	Ruroci g z rur stalowych ocynkowanych o rednicy nominalnej 20 mm,o poł czeniach gwintowanych,umocowany na cianach w budynku mieszkalnym 4*6	m m	24,000	24,000
1.2.4	KNR 2-15 0107-0600	Dodatek za wykonanie podej cia dopływowego do płuczek ust powych,elastyczne z tworzywa o rednicy nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.2.5	KNR 4-01 0335-0300	Wykucie bruzd poziomych o gł boko ci i szeroko ci 1/2 x 1/2 cegły w cianach na zaprawie wapiennej	m m	24,000	24,000
1.2.6	KNR 2-15 0112-0200	Zawory przelotowe o rednicy nominalnej 20 mm 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.2.7	KNR 2-15 0205-0400	Ruroci g z rur PCW kanalizacyjnych na cianach budynku, poł czenie metod wciskow , rednica rur 110 mm 3+3+3+3	m m	12,000	12,000
1.2.8	KNR 2-15 0205-0200	Ruroci g z rur PCW kanalizacyjnych na cianach budynku, poł czenie metod wciskow , rednica rur 50 mm 26	m m	26,000	26,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1.2.9	KNR 2-15 0208-0300	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm 4+4	szt. szt.	 8,000	8,000
1.2.10	KNR 2-15 0208-0500	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm 4	szt. szt.	 4,000	4,000
1.2.11	KNR 2-15 0221-0100	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem 4	szt. szt.	 4,000	4,000
1.2.12	KNR 2-15 0224-0300	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" 4	kpl. kpl.	 4,000	4,000
1.2.13	KNR 2-15 0225-0200	Pisuar z zaworem spłukującym 4	kpl. kpl.	 4,000	4,000
1.2.14	kalkulacja własna	Wymiana grzejnika 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
1.2.15	kalkulacja własna	Dostawa i montaż przepływowego podgrzewacza wody 4	kpl. kpl.	 4,000	4,000
1.3		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
1.3.1	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru otworów drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 5	szt. szt.	 5,000	5,000
1.3.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi wew. łazienkowych z otworami 5	kpl. kpl.	 5,000	5,000
1.3.3	KNR 2-02 0822-0600	Licowanie cian płytkami $(2,3+2,05+2,05+2,3+3,62+3,62+3,63+3,63)*2,5+(6*1,6*2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 77,200	77,200
1.3.4	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzką, $2,3*2,05+3,63*3,62$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,856	17,856
1.3.5	KNR 2-02 1104-0300	Posadzki z płytek ceramicznych podłogowych $2,3*2,05+3,63*3,62$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,856	17,856
1.3.6	KNR 2-02 2005-0400	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach, na rusztach metalowych - zabudowa rur $2,3*2,05+3,63*3,62$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,856	17,856
1.3.7	kalkulacja własna	Wymiana lamp oświetleniowych 4	kpl. kpl.	 4,000	4,000
1.4		<b>WYPOSAŻENIE</b>			
1.4.1	kalkulacja własna	Cianki Systemowe z HPL pomiędzy pisuarami 4	kpl. kpl.	 4,000	4,000
2		<b>WENTYLACJA W POM. HYDROFOR</b>			
2.1	kalkulacja własna	Wiercenie otworów w cianie o głębokości do 40 cm 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
2.2	kalkulacja własna	Montaż rury wentylacyjnej z blachy stalowej 3	m m	 3,000	3,000
2.3	kalkulacja własna	Montaż kratki wentylacyjnej 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000