

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
„Remont drogi leśnej nr inw. 731/242 w Leśnictwie Cisowa na odcinku od km 0+000 do km 3+200						
1		PODBUDOWA				
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy koparką o grubości 20 cm przy użyciu koparki z odrzuceniem urobku poza obręb robót km 0+000 - 3+200 = 3200 mb*0,5*2= 3200,00 m2	m ²	3200.000		
2 d.1	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm [uzupełnienie ubytków nawierzchni] km 0+000 - 0+250 km 0+270 - 0+400 km 0+580- 0+660 km 0+660 - 0+760 - nawierzchnia z płyt drogowych km 0+760 - 0+960 km 1+060 - 1+580 km 1+780 - 1+880 km 2+470 - 3+000 Razem: 1810,0 mb * 3,0*0,1*25%=135,75 m3	m ³	135.750		
3 d.1	kalk. własna	Spulchnienie wybranych odcinków istniejącej podbudowy gruntofrezarką na głębokość 15-20 cm na odcinku km 0+000 - 0+250 km 0+270 - 0+400 km 0+580- 0+660 km 0+660 - 0+760 - nawierzchnia z płyt drogowych km 0+760 - 0+960 km 1+060 - 1+580 km 1+780 - 1+880 km 2+470 - 3+000 Razem: 1810,0 mb * 3,0 = 5430,0m2	m ²	5430.000		
4 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	5430.000		
5 d.1	KNNR 6 0103-03	Zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m ²	5430.000		
6 d.1	KNR 2-31 1408-01	Klinowanie i miałowanie nawierzchni z kruszywa łamanego	m ²	5430.000		
7 d.1	KNNR 6 0103-03	Zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m ²	5430.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: