Wpusty deszczowe										
nr wpustu	oznaczenie odległości	długość przykanalika	rzędna kraty	spadek	rzędna ślizgu rury w studzience W	rzędna dna osadnika wpustu	rzędna ślizgu rury w studni D	Rodzaj wpustu	współrzędne geodezyjne	
-		m.	m.	%	m.	m	m.	-		
WP1	WP1 - D3	3,30	39,90	5	39,10	38,20	38,94	przykrawężnikowy	5909455.00	3345611.64
WP2	WP2 - D4	5,70	39,98	5	39,18	38,28	38,90	przykrawężnikowy	5909409.88	3345600.60
WP3	WP3 - D4	6,70	39,98	5	39,18	38,28	38,85	przykrawężnikowy	5909409.14	3345606.17
WP4	WP4 - D5	2,20	40,15	5	39,35	38,45	39,24	przykrawężnikowy	5909355.76	3345594.88
WP5	WP5 - D5	3,80	40,15	5	39,35	38,45	39,16	przykrawężnikowy	5909355.25	3345600.86
WP6	WP6 -D6	2,30	40,30	5	39,50	38,60	39,39	przykrawężnikowy	5909305.95	3345590.33
WP7	WP7 - D6	3,80	40,30	5	39,50	38,60	39,31	przykrawężnikowy	5909305.44	3345596.30
WP8	WP8 - D7	9,10	40,45	5	39,65	38,75	39,20	przykrawężnikowy	5909256.72	3345585.69
WP9	WP9 - D7	10,30	40,45	5	39,65	38,75	39,14	przykrawężnikowy	5909256.21	3345591.67



1. Zwieńczenie studni wyposażyć we właz kanałowy pływający o klasie D400 w drogach o nawierzchni asfaltowej, w pozostałych właz żeliwny
2. Każdy wpust kanalizacji deszczowej wyposażyć w osadnik zanieszczeń, stalowy, ocynkowany o niskiej formie zabudowy

GENERALNY PROJEKTANT:
BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE
"TECHNOS" JAROSŁAW NOWICKI
66-400 GORZÓW WLKP. UL. JANOCKIEGO 1D/4
tel. /95/7 376 122; 501 584 801; technos@op.pl

OBIEKT:	Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w drodze gminnej w miejscowości Dębno
ZAKRES:	Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Hołdowniczej
ADRES:	74-400 Dębno, ul. Hołdownicza dz. nr 127/5, 128, obręb 2-Dębno
TYTUŁ RYS.:	Sieć kan. deszczowej - profil [WB - D7; D7 - D7.1]
SKALA	1:100/1:500
STADIUM	PB
ARK. NR	S2.1

	IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEŃ	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Jarosław Nowicki specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	LUKG/0004/POOS/05	30.05.2017r.	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Grzegorz Kot specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	14/2002/Gw	30.05.2017r.	