


SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO W ISTN. STUDNI WODOMIERZOWEJ (SW1, SW3)

Skala 1:25



LEGENDA:

- | | |
|---|------------|
| 1. Wodomierz skrzydełkowy ALTAIR V3 dn=40 mm | 2 szt. |
| 2. Zawór odcinający grzybkowy mosiężny dn=50 mm | 2 szt. |
| 3. Zawór grzybkowy skośny zwrotno-zaporowy z kurkiem spustowym dn=50 mm | 2 szt. |
| 4. Typowa konsola pod wodomierz dn 40 | 2 szt. |
| 5. Łącznik kompensacyjny dn=40 mm | 4 szt. |
| 6. Łącznik-przedłużka dn=40 mm | 4 szt. |
| 7. Elektromufa-przejsie PE/stal 63/2" | 2 szt. |
| 8. Redukcja 50/40 | 4 szt. |
| 9. Właz żeliwny klasy A (w trawniku) lub C (w podjeździe) | 2 szt. |
| 10. Stopnie złazowe | wg potrzeb |
| 11. Kształtka do połączenia z istniejącą instalacją | 2 kpl. |

UWAGA:

1. Zabudowa wodomierzy zgodnie z PN-91/M-54910.

USŁUGI PROJEKTOWE

ADELA JACKOWIAK-OLSZEWSKA

☒ 72-006 Mierzyn, ul. Sosnowa 10 tel./fax 91 45 30 749, 604 311 935, mail: adelaj@wp.pl

INWESTOR:

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SZCZECINIE Sp. z o.o.
UL. MAKSYMILIANA GOLISZA 10
71-682 SZCZECIN

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DN 100/80 ŻELIWO Z PRZYŁĄCZAMI WODY W UL. ŻELIWNEJ W SZCZECINIE
DZIAŁKI NR 23/6, 43 OBREB 326201_1.4119 DĄBIE 119, NR 3, 4/4, 4/5, 9/3, 14, 23, 56 OBREB 326201_1.4120 DĄBIE 120, NR 23, 111 OBREB 326201_1.4128 DĄBIE 128, NR 1, 2, 3, 34/1, 114 OBREB 326201_1.4129 DĄBIE 129

RYSUNEK: Schemat zestawu wodomierzowego w istn. studni wodomierzowej (SW1, SW3)

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Adela Jackowiak-Olszewska nr uprawnień ZAP/0166/POOS/08		NR UMOWY 136/2022 z dn. 16.05.2022 r.
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krystyna Jackowiak nr uprawnień 54/Sz/84		NR RYS.
Data: 05.2023 r.	Faza: PZT	Skala: 1:25	Branża: S

W22