

NOWOPROJEKTOWANE OBIEKTY

OBIEKTY DO WYMIANY

ŚCIANY Z CEGŁY PEŁNEJ NA ZAPRAWIE C-W

ŚCIANY Z PŁYT G-K NA RUSZCIE METALOWYM

WYPEŁNIENIE ŚCIAN BLOCZKAMI Z GAZOBETONU ODMIANY MIN. 600

KODY WYKOŃCZEŃ ŚCIAN

p - ułożyć płytki ceramiczne do wys. 2,1m
s - ułożyć płytki ceramiczne do wys. 1,5m
f - wykonać fartuch ochronny z płytek
m - pokryć farbą lateksowo-kompozytową (w pom. bez płytek na całą wys., w pom. z płytkami do wys. 2,1m farba od taj wys. do sufitu)
g - wykonać gładź gipsową (w pom. bez płytek na całą wys., w pom. z płytkami do wys. 2,1m gładź od taj wys. do sufitu)
t - wykonać tynk cementowo-wapienny
l - odtworzyć lamperię

KODY WYKOŃCZEŃ SUFITÓW

p - wykonać sufit podwieszany
f - pokryć farbą silikatową paroprzepuszczalną

KODY WYKOŃCZEŃ POSADZEK

g - wykonać posadzkę z gresu
ż - wykonać posadzkę przemysłową żywiczną
p - wykonać posadzkę z paneli podłogowych

1.1	Sala tradycji	4.1	WC męskie	8.2	Szatnia	13	Pom. socjalne
H=3,00m	P=118,11 m²	H=2,50m	P=3,22 m²	H=3,00m	P=4,05 m²	H=3,20m	P=18,99 m²
1.2	Korytarz/szatnia	4.2	WC damskie	8.3	Łazienka	14	**Łazienka**
H=3,00m	P=40,53 m²	H=2,50m	P=3,22 m²	H=2,50m	P=5,48 m²	**H=2,50m**	**P=4,31 m²**
1.3	Pom. garażowe	5	Pom. biurowe	9	Łazienka	15	WC
H=4,67m	P=46,77 m²	H=3,00m	P=12,56 m²	H=3,20m	P=5,37 m²	H=3,00m	P=14,26 m²
2.1	Korytarz	6	Pom. garażowe	10	Pom. garażowe	16	Pom. magazynowe
H=3,00m	P=14,76 m²	H=4,11m	P=60,26 m²	H=4,65m	P=62,96 m²	H=3,00m	P=10,56 m²
2.2	Pomieszczenie SKS	7	Wymiennikownia	11	Pom. garażowe		
H=3,00m	P=8,14 m²	H=3,78m	P=18,15 m²	H=4,65m	P=35,25 m²		
3	Pom. magazynowe	8.1	Korytarz	12	Pom. gospodarcze		
H=3,00m	P=4,64 m²	H=3,00m	P=3,43 m²	H=3,42m	P=7,89 m²		

OBIEKT:	Remont budynku nr 3 oraz budynku nr 4 w Kłodzku przy ul. Wincentego Pola 13/14/15
INWESTOR:	53-363Gl w Nowej Dębie ul. Arnold Rzygwald 3 55-465 Nowa Dęba
B.10	BUDYNEK NR 3 - RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY
PROJEKTANT:	MP UPRAWNIEŃ:
mgr inż. Mirosław Czyżewski	KUJ/7787
mgr inż. Anna Czyżewska	Asystent projektanta
mgr inż. Agnieszka Marcak	Asystent projektanta
DATA I NR AZOT PROJEKTOWANIA:	
Sandomierz 2021-11	
ZGODNOŚĆ OPRACOWAŃ ZA:	
BIURO AARAT Anna Czyżewska Nadzór i projekty budowlane	

SKALA: 1:100