

2AŁ. 12.2 DO SWZ

Obmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1			Rozbiórka			
1.1			budynek gospodarczy Jelcz-Laskowice, ul. Leśna, dz. nr 25			
1	KNR 4-04	ST-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2		
d.1.1	0509-03		100	m2	100,00	
					RAZEM	100,00
2	KNR 4-04	ST-01	Rozebranie stropów żelbetowych (plyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm	m3		
d.1.1	0305-02		100 * 0,15	m3	15,00	
					RAZEM	15,00
3	KNR 2-33	ST-01	Demontaż jarzm składanych z elementów kratowych rusztowań stalowych składanych - demontaż paneli typu "LARSEN"	t		
d.1.1	0109-03		100 * 0,1	t	10,00	
					RAZEM	10,00
4	KNR 4-04	ST-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej	m3		
d.1.1	0102-01		28	m3	28,00	
					RAZEM	28,00
5	KNR 4-04	ST-01	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie wapiennej poniżej terenu	m3		
d.1.1	0203-07		4	m3	4,00	
					RAZEM	4,00
6	KNR 4-04	ST-01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m3		
d.1.1	0301-02		70 * 0,12	m3	8,40	
					RAZEM	8,40
7	KNR 4-04	ST-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej - rozebranie pozostałości ogrodzenia	m3		
d.1.1	0102-01		3	m3	3,00	
					RAZEM	3,00
8	KNR 4-04	ST-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze	m3		
d.1.1	1103-01		61 + 3	m3	64,00	
					RAZEM	64,00
9	KNR 4-04	ST-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
d.1.1	1101-02		61	m3	61,00	
					RAZEM	61,00
10	KNR-W 4-01	ST-01	Wywiezienie odpadów z terenu działki	m3		
d.1.1	0109-01		5	m3	5,00	
					RAZEM	5,00
11	KNR-W 4-01	ST-01	Wywiezienie odpadów z terenu działki Krotność = 14	m3		
d.1.1	0109-04		5	m3	5,00	
					RAZEM	5,00
12	KNR 2-01	ST-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m2		
d.1.1	0233-02		6 * 18	m2	108,00	
					RAZEM	108,00

inż. TOMASZ BUTWICKI
 uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 oraz do projektowania w ograniczonym zakresie
 w specjalności elektrycznej

IBP, BUREAU W 124/DOŚ/03

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.14 Nr serijny: 5373

- 2 -

Sprawdzono pod względem

MERYTORYCZNYM

SEKREJARZ

Nadleśnictwo: Oława

Joanna Waczmarek

18.08.2024
 NADLEŚNICZY
 Nadleśnictwo Oława

Grzegorz Pietruńko